

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przydarłów, gmina Kozielice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KOZIELICE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811685326
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** 73
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kozielice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 74-204
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 91 561 11 30
- 1.4.8.) Numer faksu:** 91 561 11 32
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@kozielice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kozielice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-aeaa71e3-c66b-11ee-a84d-d63fc4d19e65
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00004246
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-01-03

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Nie
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przydarłów, gmina Kozielice.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przydarłów z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemczyn. Ze względu na uwarunkowania terenowe przewiduje się 1 przepompownię lokalną i jedną przepompownię główną w m. Przydarłów. Trasa kolektora tłoczego będzie w drogach gruntowych, po terenach rolniczych i leśnych oraz przez przeszkody terenowe. Na końcu kolektor tłoczny jest

włączony do projektowanej komory na kolektorze doprowadzającym ścieki grawitacyjne do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Na trasie kolektora przewidziano komory odpowietrzające i odwadniające.

Kanalizacja grawitacyjna jest zaprojektowana z rur PVC. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano z PVC o średnicy 425 mm oraz na zmianach kierunku i jako co druga (zgodnie z wytycznymi do projektowania WOZ) studzienki betonowe fi 1200 mm. Przejście przez drogi przewidziano w rurach osłonowych stalowych. Studzienki rewizyjne należy wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego. Ich lokalizacja umożliwia wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych. Rurociąg PVC należy układać na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz obsypać warstwą o gr. 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część zasypać urobkiem z wykopu pozbawionym gruzu.

Jako pompownie ścieków zaprojektowano konstrukcje prefabrykowane. Komory przepompowni stanowić będą zbiorniki z polimerobetonu z orurowaniem wewnętrznym fi 50 mm oraz pompami zatapialnymi odśrodkowymi sprzęgniętymi wg schematu dołączonego do SWZ oraz z systemem zintegrowanym powiadamiania.

Roboty ziemne w pasie drogowym należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych na warunkach określonych w postanowieniu właściciela dróg. Prace ziemne prowadzone w polu należy poprzedzić zebraniem warstwy wierzchniej gleby i złożeniu jej w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Przy braku możliwości prowadzenia wykopów na odkład urobek należy składować na czasowym składowisku w miejscu wyznaczonym przez inwestora. Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej. Jeśli grunt z wykopu spełnia wymogi gruntu kategorii I-II dopuszcza się jego użycie do zasypiania po oczyszczeniu z gruzu i odpowiednim zagęszczeniu. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy kontrolne a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego uzbrojenia. W przypadku wystąpienia wód gruntowych odwodnienie należy prowadzić za pomocą pomp powierzchniowych, ciągów drenarskich lub zestawów igłofiltrowych. Decyzję co do sposobu wykonania odwodnienia należy podjąć w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy pod przepompownie ścieków należy wykonać w pełnym umocnieniu. W przypadku dużego naporu wód gruntowych należy wykonać płytę fundamentową do której należy zakotwić konstrukcję zbiornika przepompowni ścieków.

3.8.) Główny kod CPV: 45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8541529549

4.3.4.) Miejscowość: Kicko 41

4.3.5.) Kod pocztowy: 73-112

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1961150,52 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00258012/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-12-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

– zaistniała konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, polegających na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej, które są niezbędne dla wykonania umowy podstawowej, a nie zostały w niej uwzględnione, opisanych szczegółowo w załączniku do niniejszego aneksu;

– realizacja robót jest niezbędna z uwagi na kolizję sieci wodociągowej z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej, możliwość awarii, a co za tym idzie, brak możliwości zakończenia umowy podstawowej;

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana spowodowana jest kolizją sieci kanalizacji sanitarnej budowanej w miejscowości Przydarłów z siecią wodociągową azbestową. Lokalizacja wodociągu azbestowego uniemożliwi ułożenie kanalizacji sanitarnej bez awarii lub uszkodzenia sieci wodociągowej. Zamawiający nie mógł przewidzieć kolizji z uwagi na błędy geodezyjne lokalizacji sieci. Poza tym sieć azbestowa jest w bardzo złym stanie technicznym. Wykonawca robót kanalizacyjnych jest w stanie ułożyć nowy wodociąg z rur PE w dopuszczalnej odległości od kanalizacji w jednym wykopie. Tak wykonane roboty pozwolą na wykonanie wymiany sieci wodociągowej mniejszych kosztach.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 525180,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie