Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Inowłódz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spalska 2

1.5.2.) Miejscowość: Inowłódz

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-215

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@inowlodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://inowlodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63869625-e2e2-4c59-8f40-4d35e7420a6e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63869625-e2e2-4c59-8f40-4d35e7420a6e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00033440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00062737/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00530951

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2861985,81

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego mostu w Spale o długości 146 mb wraz z dojazdami (od skrzyżowania z ul. Nadpiliczną do skrzyżowania z drogą zlokalizowaną na działce nr 1374 obręb Ciebłowice Duże). W wyniku przeprowadzonych robót ma powstać jezdnia asfaltowa o szer. 3,3 m, obustronne opaski chodnikowe o szer. 1 m. Należy odtworzyć/wyremontować w całości istniejący system odwodnienia płyty pomostu. W ramach zadania należy odtworzyć/wyremontować całość ustroju od poziomu dźwigarów stalowych w górę z wyłączeniem stalowej konstrukcji dźwigarów. Roboty winny być przeprowadzone w sposób umożliwiający w późniejszym czasie kontynuacje robót według odrębnego postępowania od poziomu płyty w dół (stalowa konstrukcja nośna, podpory).
2. Szczegółowy zakres: Remont należy rozpocząć od najpilniejszych czynności. Ze względu na złożoność, a co za tym idzie kosztochłonność procesu inwestycyjnego, zaplanowano rozpoczęcie remontu od podjęcia prac zabezpieczających oczyszczenie terenu i struktury mostu z porastających zarośli oraz wycinki drzew mających negatywny wpływ na konstrukcję mostu.
W ramach prac przewidziano naprawę hydroizolacji na płycie pomostu, co ze względów technologicznych pociąga za sobą remont kap, balustrad oraz silnie skorodowanego betonu płyty w okolicach linii odwodnienia – elementy te wykazują niezwłoczną potrzebę przeprowadzenia remontu. Odtworzenie hydroizolacji na płycie pomostu pozwoli na zabezpieczenie pozostałych elementów konstrukcyjnych przed degradującym działaniem wody opadowej i roztopowej. Remont należy przeprowadzić na całej długości mostu oraz dojazdów. Wszystkie wyżej wymienione zadania wymagają wykonania innych robót towarzyszących.
2.1. Roboty przygotowawcze: wycinka drzew i krzewów w obrębie skarp przyczółków i płyt najazdowych, tyczenie geodezyjne.
2.2. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejących warstw płyty pomostowej (do żelbetowej płyty nośnej), rozbiórka płyt najazdowych, rozbiórka opasek chodnikowych, demontaż barierek stalowych, oczyszczenie powierzchni po rozbiórkach.
2.3. Roboty konstrukcyjne: montaż kotew w istniejącej płycie nośnej, zbrojenie wzmocnienia płyt pomostu oraz płyt najazdowych, betonowanie płyt, wykonanie dylatacji. Wymiana istniejących łożysk.
2.4. Roboty wykończeniowe: odtworzenie opasek/kap chodnikowych wraz
z kanałami/przepustami dla wód opadowych/roztopowych na całej długości tj. od wlotów przy jezdni asfaltowej do otworów wylotowych umieszczonych w krawędziach zewnętrznych płyty pomostowej. Oczyszczenie, miejscowe naprawy, malowanie i montaż uprzednio zdemontowanych stalowych balustrad. Montaż oświetlenia posadzkowego w nawierzchni opasek chodnikowych. Równanie, humusowanie terenów zielonych w obrębie skarp przyczółków i płyt najazdowych. Wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego. Remont istniejących betonowych barier, wykuszy z ławkami – uzupełnienie ubytków, czyszczenie i zabezpieczenie powierzchni. Odtworzenie betonowych wykuszy z ławkami nad podporami mostu.
2.5. Roboty izolacyjne: izolowanie roztworami powierzchni betonowych stykających się z gruntem, ułożenie papy na powierzchni płyt pomostowej oraz najazdowych. Wykonanie odwodnienia izolacji – sączki i drenaż. Zabezpieczenie nawierzchni betonowych opasek chodnikowych.
2.6. Nawierzchnie: ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na płycie pomostowej, najazdowej oraz dojazdach. Wykonanie na dojazdach obustronnych chodników z kostki.

UWAGA: Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa: projekt remontu, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót oraz STWiORB stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3482130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3930964,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3482130,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WANT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5932563365

7.3.3) Ulica: Korczaka

7.3.4) Miejscowość: Tczew

7.3.5) Kod pocztowy: 83-110

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

część robót branży mostowej, roboty branży drogowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-12-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3482130,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy