Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław - Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P wraz z kładką rowerową i oświetleniem w m. Nielęgowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH,KOŚCIAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411111810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gostyńska 38

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655127418

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.buchert@zdp.koscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.koscian.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50c9d463-aa1a-416c-b881-c84c947e59b0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław - Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P wraz z kładką rowerową i oświetleniem w m. Nielęgowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50c9d463-aa1a-416c-b881-c84c947e59b0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00070832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050645/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław - Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P wraz z kładką rowerową i oświetleniem w m. Nielęgowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: Priorytet 03 „Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce" Działania 03.01 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej" Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00608225

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.262.05.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7987664,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od km 0+000,00 do km 3+780,00 i od km 4+170,00 do 5+906,00 – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław – Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P" z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami oraz decyzjami wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz wykonanie prac budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót i zatwierdzoną przez Zamawiającego, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. (formuła zaprojektuj i wybuduj)
- opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od km 3+780,00 do km 4+170,00 „Budowa kładki rowerowej wraz z dojazdami" z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami oraz decyzjami wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót i zatwierdzoną przez Zamawiającego, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. (formuła zaprojektuj i wybuduj)
- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku około 1 km w miejscowości Nielęgowo - około od km 1+700 do km 2+700. Oświetlenie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym dla którego Zamawiający posiada pozwolenie na budowę.

1.1. Podstawowe parametry obiektów budowlanych:
• Droga rowerowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 9552 m2
• Chodnik z mieszanki mineralno-bitumicznej – 2205 m2
• Zjazdy z mieszanki mineralno-bitumicznej – 363 m2
• Zjazdy (do posesji) o nawierzchni z kostki betonowej – 372 m2
• Zjazdy (na pola i do posesji) o nawierzchni o bitumicznej – 907 m2
• Zjazdy (na pola) z pofrezu – 332 m2
• Krawężnik betonowy + ściek na ławie bet. C12/15 – 1454 mb
• Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 – 1385 mb
• Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 – 110 mb
• Rowy drogowe – 4262 mb
• Bariera enegochłonna – 88 mb
• Bariera chodnikowa szczeblinkowa – 64 mb
• Przepusty – 145 mb
• Korytko ściekowe – 30 mb
• Kładka – 1 obiekt
• oświetlenie uliczne – 28 lamp
Dopuszczalne odchyłki zostały opisane w PFU.

1.2. Szczegółowe Właściwości Funkcjonalno-Użytkowe
Zakres robót do realizacji
W ramach inwestycji przewidziano:
˜ roboty rozbiórkowe i demontażowe,
˜ rozbiórka istniejącego chodnika, krawężnika, obrzeża i ścieku z kostki betonowej w m. Nielęgowo
˜ wycinka istniejącej zieleni (zgodnie z posiadaną decyzją środowiskową),
˜ zabezpieczenie drzew na terenie inwestycji na czas budowy,
˜ wykonanie robót ziemnych (wykopy, nasypy, korytowanie),

˜ wykonanie urządzeń wodnych (zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym i koncepcją),
˜ wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów i chodnika,
˜ ustawienie nowych prefabrykatów betonowych (obrzeży, oporniki, krawężniki),
˜ wykonanie nowej konstrukcji istniejących zjazdów (po stronie projektowanej drogi dla rowerów i chodnika) i budowa nowych
˜ wykonanie obiektu mostowego - kładki, wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi,
˜ ustawienie i zakup balustrad ochronnych dla pieszych,
˜ obsianie terenów zielonych trawą wraz z nasadzeniami drzew (zgodnie z posiadaną decyzją środowiskową),
˜ wykonanie oznakowania pionowego (znaki drugiej generacji) oraz oznakowania poziomego (oznakowanie drogi dla rowerów -cienkowarstwowe, jezdni – grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie)
˜ stabilizacja granic pasa drogowego (projektowanego) wraz z wkopaniem i wbetonowaniem słupków pasa drogowego na załamaniach oraz na odcinkach prostych nie rzadziej niż co 200 m

Drogę rowerową oraz chodnik należy zaprojektować zgodnie z załączoną koncepcją do PFU.

Droga dla rowerów (odsunięta od jezdni) - należy zaprojektować o szer. 2,0m z poboczami o szer. 0,5 m, bez obrzeży. Wzdłuż ścieżki, na zjazdach należy zastosować oporniki 12x25 na ławie C12/15 na szer. zjazdu powiększonej o 1m na połączeniu nawierzchni bitumicznej z destruktem lub kostką betonową. Należy zaprojektować schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Droga dla rowerów przy krawężniku – należy zaproj. o szer. 2,5 m. Z drugiej strony ograniczyć obrzeżem o wym. 8x30 na ławie C12/15.
Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego – należy zaprojektować o szer. 2,00 m (w miejscu istniejącego chodnika). Należy zaprojektować nową konstrukcję chodnika. Chodnik ograniczyć nowym krawężnikiem i nowym obrzeżem o wym. 8x30 na ławie C12/15.
Dla działek powstałych po podziale należy zaproj. zjazdy.

1.2.1. Dla odcinka od km 0+000,00 do km 3+780,00 i od km 4+170,00 do 5+906,00
Konstrukcję drogi dla rowerów, chodnika, zjazdów o nawierzchni bitumicznej, zjazdów o nawierzchni betonowej, zjazdów o nawierzchni z destruktu asfaltowego znajdują się w SWZ rozdział IV
1.2.2. Dla odcinka od km 3+780,00 do km 4+170,00

Konstrukcję drogi dla rowerów znajduje się w SWZ rozdział IV

Konstrukcja drogi dla rowerów na w/w odcinku powinna być zgodna z koncepcją techniczną załączoną do PFU.

Oznakowanie:
Drogę dla rowerów oraz chodnik należy oznakować znakami pionowymi i poziomymi. Na drodze dla rowerów o nawierzchni asfaltowej wymaga się oznakowanie poziome – linie P-7c oraz P-7d w technologii cienkowarstwowej na całej długości.

Odwodnienie:
W przypadku dróg zamiejskich należy zaproj. lub przebudować istniejące rowy zgodnie z załączoną koncepcją i posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.
W przypadku m. Nielęgowo istniejące wpusty kanalizacji deszczowej należy przebudować na nowe wpusty przykrawężnikowe (klasa D400, dł. wpustu 500 mm) .Należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanego wpustu. Na całej długości przebudowywanego krawężnika należy przebudować ściek z kostki bet. szer. 20 cm.
W m. Nielęgowo na odcinku ok. 40 m należy zaprojektować zakrycie istniejącego rowu wraz z wykonaniem dwóch wpustów zgodnie z załączoną koncepcją. Należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni jezdni w obrębie projektowanego wpustu.

1.2.3. Projektowany obiekt mostowy – kładka

Kładkę należy zaprojektować jako odrębny obiekt mostowy.Oś konstrukcji kładki rowerowej należy zaprojektować równolegle do osi konstrukcji istniejącego obiektu mostowego. Oś drogi dla rowerów na obiekcie mostowym należy zaprojektować równolegle do osi istniejącej jezdni drogi powiatowej. Wys. mostu w świetle należy zaprojektować nie mniejsze niż wysokość mostu w świetle obiektu istniejącego. Szer. obiektu mostowego zaproj. uwzględniając drogę dla rowerów o szer. 2,50 m. wraz z wymaganą skrajnią oraz wyposażenie techniczne mostu (m in. bariery).
Podpory
Przyczółki, posadowione bezpośrednio, zaproj. jako żelbetowe. Na wszystkich elementach podpór stykających się z gruntem należy wykonać izolacje z dwuskładnikowej bezrozpuszczalnikowej kombinacji żywicy epoksydowo-smołowej. Łączna grubość warstw izolacji min. 2 mm.
Konstrukcja nośna
Obiekt zaproj. jako jednoprzęsłowy. Przęsło kładki zaproj. w postaci wolnopodpartej konstrukcji płytowej, belkowej lub belkowo-płytowej. Płytę pomostową wykonać z betonu.
Nawierzchnia płyty pomostu
Nawierzchnia na kładce cienkowarstwowa chemoutwardzalna (poliuretanowo-epoksydowa) grubości min. 5 mm pełni również rolę izolacji.
Dylatacje

Dylatacje kładki przewidziano na przyczółkach.
Odwodnienie
Odwodnienie należy zaprojektować zgodnie z RMI z dnia 24 czerwca 2022 r.
Nie przewiduje się podczyszania wód opadowych z kładki.
Wyposażenie mostu:
Balustrady
Na obiekcie oraz na przyczółkach po obu krawędziach zewnętrznych przewidziano montaż balustrad o wys. 1,20 m. Należy zastosować balustrady stalowe.
Teren wokół obiektu i umocnienie koryta rzeki
Skarpy koryta kanału należy umocnić kiszką faszynową. Powierzchnię skarp powyżej poziomu kiszki należy umocnić materacem gabionowym gr. 17 cm układanym na geowłókninie. Obszar pod obiektem przewidziano umocnić kostką bet. układaną na warstwie betonu gr. 10 cm.
W miejscu, w którym woda opadowa będzie spływać z rury wpustowej na skarpę stożka, przewidziano ułożenie ścieku z elementów betonowych, który odprowadzać będzie wodę opadową do kanału.
Ponadto zagospodarowanie terenu wokół i pod obiektem należy uzgodnić i wykonać zgodnie z zaleceniami z PGW Wody Polskie. W przypadku sprzeczności z powyższymi zapisami należy się kierować wydanymi warunkami przez Wody Polskie.

1.2.4. Oświetlenie uliczne w miejscowości Nielęgowo:

Budowa oświetlenia obejmuje 28 słupy oświetleniowe wraz z skrzynką oświetleniową SO oraz linią kablową oświetleniową typu YAKY 4x35mm2.

Roboty przygotowawcze:
- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym;
- wizja lokalna w obiekcie;
- wytyczenie trasy kabla i lokalizacji słupów;
- zwiezienie materiału.
Roboty montażowe:
- wykonanie wykopu pod linie kablową;
- osadzenie szafki kablowej SO;
- ułożenie linii kablowych nn 0,4 kV;
- montaż słupów oświetleniowych;
- wykonanie uziemień;
- wykonanie połączeń instalacji;
- inwentaryzacja powykonawcza;
- zasypywanie wykopów;
- wykonanie pomiarów elektrycznych;
- odbiór techniczny;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Odbiór robót:
- wykonanie pomiarów elektrycznych;
- odbiór techniczny;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej;
Roboty demontażowe.
Ewentualne materiały z rozbiórek (kostka betonowa, obrzeża, krawężniki – owinięte na paletach, bariery luzem), które nadają sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien przenieść lub zagospodarować, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dostarczyć na plac w Racocie). Paletydostarcza Wykonawca i nie podlegają zwrotowi. Pozostałe materiały utylizować zgodnie z Ustawą o odpadach.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w SWZ Rozdział IV

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71353000-7 - Usługi badania wierzchniej warstwy gleby

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71356000-8 - Usługi techniczne

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9790800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10238988,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9790800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFRAKOM KOŚCIAN Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981838791

7.3.3) Ulica: Feliksa Nowowiejskiego

7.3.4) Miejscowość: Kościan

7.3.5) Kod pocztowy: 64-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace projektowe, branża mostowa, branża oświetleniowa

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9790800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy