Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 517886263

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.kapala@nowogrodbobrz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54f1ff1b-7db8-47c3-a3e3-76054a4d425d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00127555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00054171/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00514647

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.10.2024.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 87155,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz likwidacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Żarskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim;

W ramach inwestycji należy wykonać nową sieć wodociągową oraz nową kanalizację sanitarną, natomiast istniejące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy zdemontować i zutylizować.

Sieć wodociągowa
Nowy odcinek sieci wodociągowej wykonać z rur o średnicy φ110mm PE100 SDR17 PN10. Włączenie nowo projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać do istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową.

ZAKRES PRAC:
a) Roboty ziemne
b) Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów
c) Oznakowanie trasy
d) Materiał - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej z rur i kształtek w zależności od średnicy oraz metody wykonania. Rury i kształtki powinny być przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

Kanalizacja sanitarna
Kanalizację sanitarną wykonać z rur grawitacyjnych tworzywowych PP o średnicy: 250mm klasy SN8. Studzienki betonowe o średnicy 1000 mm.
System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem montowaną przez producenta. Sztywność rur SN 8 kN/m2. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Wszystkie zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).

ZAKRES PRAC:
a) Roboty ziemne
b) Kontrola jakości
c) Montaż przewodów z rur tworzywowych
d) Montaż studni betonowych Ø1000 prefabrykowanych
e) Kolizje z istniejącym uzbrojeniem – należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych użytkowników
f) Próby szczelności - Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu
g) Odwodnienie wykopów

DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT BUDOWLANY
- Ø 250mm PP SN8 – 61,40m
- Ø 110mm PE 100 SDR17 PN10 – 14,95m
- studnia betonowa 1000mm – szt. 4

UWAGI:

- Roboty prowadzić zgodnie z warunkami Decyzji pozwolenia na budowę – zapewnienie badań archeologicznych po stronie Wykonawcy.
- Po zakończeniu prac teren budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.
- Na planie sytuacyjnym zostały zaznaczone drzewa do wycinki, na które wymagane było uzyskanie pozwolenia – pozwolenie zostało skonsumowane. Natomiast reszta drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją nie wymagają uzyskiwania pozwoleń. W cenę wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, demontażu istn. sieci wchodzi m.in. wycinka kolidujących drzew.
- Wszystkie niezbędne szczegóły projektowanej sieci, rzędne i przebieg poszczególnych tras, średnice i spadki pokazano w części rysunkowej dokumentacji projektowej. Przed podjęciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostać zniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.
- Elementem koniecznym do odbioru końcowego jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych kamerowania TV całego nowo wybudowanego kanału sanitarnego.
- Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym po ręcznym wykonaniu odkrywek zabezpieczyć poprzez odeskowanie oraz wykonać podwieszenia istniejących kabli i przewodów.
- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót należy zawiadomić nadzór inwestorski.
- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów i studzienek z tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentów rur PVC i PE.

Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie budowlanym, projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót. Dokumentacja obejmuje również budowę sieci kanalizacji deszczowej i likwidację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, które zostały wyłączone z niniejszego przetargu. Zakres robót nie obejmuje kanalizacji deszczowej.

2) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Dobrej w Nowogrodzie Bobrzańskim;

Przyłącze sanitarne wykonać z rur grawitacyjnych tworzywowych litych PVC o średnicy: 200 mm klasy SN8. Studzienki tworzywowe inspekcyjne o średnicy 315 mm.

ZAKRES PRAC:
a) Roboty ziemne
b) Kontrola jakości
c) Montaż przewodów z rur tworzywowych
d) Montaż studzienek tworzywowych 315 mm
e) Kolizje z istniejącym uzbrojeniem – należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych użytkowników
f) Próby szczelności
g) Odwodnienie wykopów
h) Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym – odtworzenie jezdni bitumicznej, krawężników i obrzeży

DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT BUDOWLANY
- 200 mm PVC SN8 lite – 20,75 m
- studzienka inspekcyjna tworzywowa 315 mm szt. 2

UWAGI:
- Wykonawca jest zobowiązany do wymiany uszkodzonych elementów nawierzchni na nowe,
- Należy założyć odtworzenie krawężników i obrzeży z nowego materiału utrzymującego parametry (wysokość i szerokość) materiału rozebranego,
- Materiał pochodzący z rozbiórki (uszkodzone elementy nawierzchni, krawężniki i obrzeża) należy wywieźć z placu budowy i zutylizować;
- Po zakończeniu prac teren budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.
- Wszystkie niezbędne szczegóły projektowanej sieci, rzędne i przebieg poszczególnych tras, średnice i spadki pokazano w części rysunkowej projektu technicznego. Przed podjęciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostać zniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.
- Elementem koniecznym do odbioru końcowego jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych kamerowania TV całego nowo wybudowanego kanału sanitarnego.
- Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym po ręcznym wykonaniu odkrywek zabezpieczyć poprzez odeskowanie oraz wykonać podwieszenia istniejących kabli i przewodów.
- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VELBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9731098691

7.3.3) Ulica: Racula-Rataja 11

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 66-004

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące