Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa stawu – zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHORZELE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Komosińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzele

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: (29) 751 65 40

1.5.8.) Numer faksu: (29) 751 65 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chorzele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzele.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://chorzele.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa stawu – zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2aff5c51-db40-4f9e-91ce-cbcddded83ee

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00150490

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037580/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa". Nazwa instytucji współfinansującej - Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00073893

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R.272.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 173319,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa stawu – zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina o powierzchni 346 m2 i głębokości maksymalnej do 2,50 m od rzędnej terenu.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m. in. wykonanie:
1) robót przygotowawczych (roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wypompowanie wody ze zbiornika, mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzewów i podszycia, rozbiórka ogrodzeń w sąsiedztwie projektowanego zbiornika, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm) – koszty kwalifikowane;
2) robót ziemnych (wykop zbiornika – pogłębienie istniejącego zadolenia o 1,50-1,90m, uformowanie nasypów skarp i zasypanie zagłębienia poza obrysem zbiornika, zakup materiału nasypowego (materiał + transport), plantowanie dna wykopów wykonanych mechanicznie gruntach kat. I-III, plantowanie skarp i korony nasypów – kat. gruntu I-III, oczyszczanie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z wykopu – grunt III-IV kat.) – koszty kwalifikowane;
3) robót umocnieniowych i wykończeniowych (humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 20 cm, wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy) - koszty kwalifikowane;
4) innych robót (rozbiórka muru oporowego, transport gruzu z terenu rozbiórki, umocnienie wlotu rurociągu, wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia) – koszty kwalifikowane;
5) ogrodzenia wokół zbiornika (wykop pod fundament ogrodzenia, cokoły betonowe 0,2x0,3 z fundamentami 0,2x0,8 m, montaż ogrodzenia panelowego o wys. 1,5 m, fi drutu min. 4 mm, na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzanych w gniazdach cokołów, montaż bramy o wys. 1,80 m, szer. wrót 3,0 m, z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach i furtki o wys. 1,80 m, szer. 1,00 m, z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach, kolor ogrodzenia, bramy i furtki do uzgodnienia z Zamawiającym) – koszty niekwalifikowane.
Planowane zagospodarowanie terenu obejmować będzie wykonanie niewielkie zbiornika wodnego w postaci stawu ziemnego, zlokalizowanego w miejscu istniejącego obniżenia terenowego na działce nr 86, obręb geodezyjny Nowa Wieś k. Duczymina. Aktualnie miejsce w którym ma zostać wykonany staw stanowi obniżenie terenowe o głębokości około 1,00 metra, w którym po dużych opadach deszczu samoczynnie gromadzi się woda. Teren działki jest porośnięty zakrzaczeniami oraz roślinnością o charakterystyce wodnej.
Zakres robót ziemnych będzie obejmował wykonanie wykopu w miejscu istniejącego obniżenia terenu. Głębokość wykopu względem powierzchni istniejącej terenu wyniesie maksymalnie 1,90 m zaś całkowita głębokość liczona względem górnej krawędzi skarp wyniesie 2,50 m. Skarpy zostaną uformowane w nachyleniu 1:1 oraz umocnione. Szerokość dna wyniesie od 6,00 do 7,00 m. Urobek powstały z wykopu zostanie wywieziony poza teren inwestycji zaś zadolenia poza obrysem projektowanego zbiornika zostaną uzupełnione materiałem nasypowym podatnym na zagęszczenie.
W obrębie projektowanej niecki stawowej zlokalizowany jest również mur oporowy. W trakcie wykonywania robót ziemnych zostanie on rozebrany, zaś gruz z rozbiórki będzie zutylizowany przez Wykonawcę zgodnie z przepisami.
Skarpy stawu, z uwagi na niewielką ilość miejsca w obrębie działki zostaną wyprofilowane przy zachowaniu nachylenia w proporcjach 1:1. Dla zapewnienia stateczności skarp oraz zabezpieczenia przed osuwaniem zaprojektowano ich umocnienie materacami gabionowymi o grubości 25 cm, opartymi na palisadzie z kołków drewnianych dł. 1,50 m wbitych w grunt, stanowiących opór dla konstrukcji materaca. Powyżej materaca skarpy należy zahumusować humusem pozyskanym na etapie robót przygotowawczych grubością min. 15 cm i obsiać mieszankami traw.
ZADANIE OBEJMUJE TAKŻE PONIESIENIE KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH MIĘDZY INNYMI Z:
- obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej);
- doprowadzenia przyległego terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac;
- wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do należytego wykonania robót;

- pozyskanie gruntu na nasypy w przypadku stwierdzenia, że grunt rodzimy nie ma właściwości niezbędnych do uformowania nasypów;
- zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej;
- regulacja urządzeń podziemnych, zasuw i hydrantów wodociągowych;
- usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi oraz z niezinwentaryzowaną infrastrukturą nadziemną i podziemną;
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją;
- kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku;
- zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi;
- zabezpieczenie terenu budowy (wykopów) na czas prowadzenia prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206182,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 450000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206182,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DREW-KOS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833453314

7.3.3) Ulica: Szczecińska

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-122

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

do 95% zakresu prac wykonywanych przy budowie stawu.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206182,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni