Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/pn/gminamiejskakolo/demand/192439/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d6de61f-1cd9-4b8e-8757-fceed13d4f86

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00156604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00030702/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 2 w Kole

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00058484

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z częścią socjalną wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole, dalej (SP2).
2. Opis przedmiotu zamówienia – zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót.
3. W ramach inwestycji wykonany zostanie następujący zakres prac:

1) W zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej:

a) Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz zadaszeniem łukowym o konstrukcji metalowej. Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego musi spełniać wymagania minimalne klasy „C” wg. klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień tj. być trudno zapalna, co zostanie potwierdzone raportem z badań klasyfikacji ogniowej dostarczonym przez Wykonawcę na etapie budowy.
b) Wykonanie zaplecza sanitarno- szatniowego w technologii tradycyjnej.
c) Wykonanie częściowej rozbiórki dawnego magazynu składu węgla w nie funkcjonującej obecnie kotłowni na opał węglowy szkoły oraz robót dotyczących przebudowy istniejącej kotłowni.
d) Wykonanie żelbetowych fundamentów i konstrukcji zadaszenia boiska.
e) Wykonanie łącznika pomiędzy halą a budynkiem głównym szkoły.
f) Wykonanie drogi pożarowej wraz z nowym zjazdem z ulicy Leśnej oraz chodników wokół nowoprojektowanej hali i zaplecza sanitarno- szatniowego.
g) Wykonanie robót związanych z projektowaną przebudową wewnątrz budynku SP2 w celu spełnienia wymagań p-poż. oraz wymianą istniejących izolacji termicznych na elewacji szkoły.

2) W zakresie branży instalacyjnej:

a) Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w części socjalnej budynku będącej zapleczem sanitarno- szatniowym z połączeniem projektowanych instalacji z instalacjami w pomieszczeniu istniejącej kotłowni w budynku SP2.
b) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania projektowanej hali sportowej z połączeniem projektowanych instalacji z instalacjami w pomieszczeniu istniejącej kotłowni w budynku SP2.
c) Wykonanie prac polegających na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni SP2 wynikłych z projektowanych prac przebudowy architektoniczno- konstrukcyjnej tego pomieszczenia.
d) Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej projektowanego obiektu wraz z nowym przyłączem wodociągowym służącym do jej zasilania,
e) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej służącej do odprowadzenia wód opadowych z obiektu.
f) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

3) W zakresie branży elektrycznej:

a) Usytuowanie tablicy rozdzielczej.
b) Wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
c) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.
d) Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i odgromowych.
e) Wykonanie instalacji niskoprądowych i teletechnicznych.

4) W zakresie wyposażenia obiektu:

a) strzelnica laserowa dla pięciu stanowisk, tj. multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno- treningowy, opracowany na potrzeby rynku cywilnego, który nie podlega obrotowi koncesyjnemu i przeznaczony jest dla uczniów. W skład systemu wchodzą między innymi następujące elementy: moduł projekcji, klawiatura z myszą lub gładzikiem, tablet, oprogramowanie, broń treningowa z bezprzewodowymi modułami laserowymi (urządzenia laserowe kl. I) dedykowane do rodzajów replik, replika karabinu z 2 magazynkami stanowi 1 komplet – należy dostarczyć 5 kompletów, replika pistoletu z 2 magazynkami stanowi 1 komplet – należy dostarczyć 5 kompletów, ładowarka bezprzewodowa modułu laserowego umożliwiająca

podłączenie do 10 modułów, opakowania transportowe na powyżej wymieniony sprzęt. W skład strzelnicy wchodzi także przenośna konstrukcja wsporcza z rozwijanym z białego materiału ekranem strzeleckim o wymiarach białego pola: szerokość 6,0m x 3,2m służącym jako tablica strzelecka na którą wyświetlane są obiekty celownicze.
b) scena rozkładana i wykładzina ochronna: scena rozkładana o wymiarach w rzucie poziomym minimum 7,0 m (szerokość) x 6,0 m (głębokość) i wysokości minimum 60 cm wraz z wykładziną ochronną układaną na całą powierzchnię nawierzchni sportowej boiska wraz z jej strefami ochronnymi wokół. Na scenę prowadzą dwa wejścia. Wykładzina służy ochronie nawierzchni sportowej przed jej uszkodzeniem. Materiały z jakich wykonana jest scena i wykładzina ochronna spełniają wymagania przeciwpożarowe odnośnie zapalności przy ich montażu w tego typu obiektach.
c) dostawa i montaż wyposażenia sportowego obiektu w urządzenia sportowe wraz z wykonaniem fundamentów betonowych z betonu B-25 i osadzeniem w nich tulei do montażu sprzętu sportowego tj.:

- Konstrukcja stalowa pod kosz do koszykówki o wysięgu 160 cm, mocowany nie na stałe (konstrukcja, tablica, kosz z siatką = 1 kpl) – razem 4 komplety.
Jeden komplet do koszykówki składa się z następujących elementów:

obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta;
siatka do koszykówki łańcuchowa;
tablica do koszykówki stalowa kratownicowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej, ocynkowana ogniowo;
osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm;
mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 305 - 260 cm;
konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, wysięg 1,6 m, do tablicy 105 x 180 cm, ocynkowana ogniowo, mocowana w tulejach
dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;
dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontażu konstrukcji stalowej pod kosz.

- Słupki aluminiowe do siatki - siatkówki z systemem naciągu i siatką – razem 2 pary.
Jedna para do siatkówki składa się z następujących elementów:

2 słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości;
2 osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy;
1 wieszak na siatkę;
1 przyrząd do mierzenia wysokości siatki;
2 tabliczki zmiany zawodników - 1 komplet na 2 drużyny;
1 siatka do siatkówki profesjonalna, grubość splotu 3 mm, linka kevlarowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach z dwoma antenkami jednoczęściowymi z pokrowcem.

W płycie boiska należy zamontować 8 tulei do montażu przestawianych dwóch par słupków aluminiowych do siatki, do siatkówki oraz dostarczyć osiem pokrywek metalowych pokrytych EPDM mocowanych na tuleje metalowe w przypadku demontażu słupków do siatkówki.

- Słupki aluminiowe i siatka z naciągiem do gry w tenisa (2 słupki z tulejami + siatka + naciąg = 1 kpl) – razem 1 komplet.
Jeden komplet do tenisa ziemnego składa się z następujących elementów:

2 słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki;
siatka do tenisa ziemnego, grubość linki 3,5 mm, kolor zielony, czarny;
2 podpórki do gry singlowej;
taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym;
dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;
dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontażu konstrukcji do tenisa.

- Bramki do piłki ręcznej 3x2 m profesjonalne aluminiowe (2 szt. bramki z siatką = 1 para) – razem 1 para Jedna para do piłki ręcznej składa się z następujących elementów:

2 bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2x3 m) z łukami składanymi, mocowane do nawierzchni na talerzykach, demontowalne;
2 siatki do piłki ręcznej profesjonalne z piłkochwytem, grubość sznurka 5 mm, kolor zielony, biały, niebieski;
adaptery do bramek (profil 80x80 mm) - 1 zestaw do 1 pary;
cztery tuleje mocowane w betonowym fundamencie z pokrywkami metalowymi pokrytymi EPDM;
cztery pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontażu pary bramek do piłki ręcznej.

- Słupki aluminiowe i siatka z naciągiem do gry w badmintona (2 słupki z tulejami + siatka + naciąg = 1 kpl) – razem 4 komplety.
Jeden komplet do tenisa ziemnego składa się z następujących elementów:

2 słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki;
siatka do badmintona, grubość linki 3,5 mm, kolor biały;
dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;
dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontażu pary słupków do badmintona.

- Piłkochwyt o wymiarach 20 x 6 m z siatki polipropylenowej o oczkach 8x8 cm gr. 0,5 cm bezwęzełkowej mocowanej do konstrukcji ryglowej ściany szczytowej wraz linką mocującą – 2 szt.
- Obudowa slupów stalowych - osłony słupów konstrukcji nośnej przekrycia zadaszenia (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinana na rzepy, wysokości 2,00 m – 38 szt.

d) dostawa i montaż pozostałego wyposażenia obiektu:

Podnośnik dla niepełnosprawnych – platforma schodowa na prowadnicach montowanych do ściany wraz z jej uruchomieniem i uzyskaniem wszelkich niezbędnych wymaganych pozwoleń na jej użytkowanie – 1 szt.
Ławki wewnętrzne – konstrukcja nośna ławki metalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Każda ławka z czteroma siedziskami montowanymi do konstrukcji nośnej ławki. Każde siedzisko z oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Ławki ustawiane wewnątrz zadaszonego boiska z możliwością ich swobodnego przemieszczania po całym obiekcie. Materiały z jakich wykonane są ławki spełniają wymagania przeciwpożarowe odnośnie zapalności przy ich umieszczaniu w tego typu obiektach. – 18 szt. ławek.
Ławki zewnętrzne parkowe - z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa długości 2,0 m, bez oparcia wraz z wykonaniem fundamentu – 4 szt;
Kosze na śmieci parkowe - metalowe, ocynkowane, malowany proszkowo, uchylny do opróżniana, pojemność 35 litrów Kosze na śmieci 35l wraz z wykonaniem fundamentu – 2 szt.;
Tablica regulaminowa zewnętrzna - wraz z wykonaniem dwóch słupków wsporczych z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo i fundamentu – 1 szt.
Szczegółowy opis w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5897850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7573110,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5897850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRIMAR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL 6342978344

7.3.3) Ulica: Aleja Wojciecha Korfantego 191A,

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-153

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5897850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy