Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn: „Budowa ul. Promiennej w Malinowicach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY W PSARACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000537243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Malinowicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Psary

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-512

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 322944921

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@psary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1058112

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn: „Budowa ul. Promiennej w Malinowicach”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87f90fb8-9349-45bf-bbde-57d498a1a01f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00164982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00046347/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiegow ramach zadania pn.: Budowa ul. Promiennej w Malinowicach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00112424

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.04.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Promiennej w Malinowicach”.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (SPEC Ustawy drogowej Dz.U. z 2024 poz. 311).
Na etapie oferty przyjęto podziały 10 działek. W przypadku podziału większej liczby działek lub też mniejszej liczby działek kwota umowna zostanie zwiększona lub pomniejszona o wartość wynikającą z iloczynu różnicy liczby działek przyjętych w ofercie a faktycznym wykonaniem i ceny jednostkowej za projekt podziału jednej nieruchomości podanej w formularzu oferty.
2. Charakterystyka zadania.
2.1. Stan istniejący.
W stanie istniejącym ul. Promienna posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo, woda poprzez spadki poprzeczne i podłużne spływa na teren przyległy / do rowów drogowych.
2.2. Stan projektowy.
Zakres inwestycji obejmuje budowę układu dróg o nawierzchni asfaltowej na osiedlu mieszkaniowym Malinowice II (zakres zgodny z załącznikiem mapowym nr 1), zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518)
w oparciu o wyniki badań geotechnicznych. W ramach prac projektowych w pierwszym etapie należy przygotować 2-wariantową koncepcję projektową zawierającą rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami i uwzględniające warunki terenowe na przedmiotowym terenie tj. szerokość istniejących działek drogowych. W koncepcji należy uwzględnić następujące elementy:
- drogi dwukierunkowe / jednokierunkowe,
- rozwiązania dla pieszych w tym możliwość wykonania chodników,
- odwodnienie: system kanalizacji deszczowej, rowy odwadniające oraz elementy ekologiczne np. nawierzchnie przepuszczalne, ogrody deszczowe,
- elementy bezpieczeństwa ruchu np.: ograniczenie prędkości, wyniesione skrzyżowania, strefy zamieszkania,
- zieleń przyuliczna: poprawa estetyki i mikroklimatu osiedla.
2.3. Dodatkowo w dokumentacji projektowej należy uwzględnić:
2.3.1. projekt oświetlenia ulicznego,
2.3.2. projekt kanalizacji sanitarnej:
1) sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Promiennej w Malinowicach zaplanować jako system grawitacyjny z uwzględnieniem naturalnych spadków terenu,
2) sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować w granicach działek drogowych wraz z przykanalikami zakończonym studzienkami rewizyjnymi o średnicy co najmniej DN425, których lokalizacja musi uwzględniać możliwość przyłączenia istniejących budynków mieszkalnych, a w przypadku działek niezabudowanych planowaną zabudowę i systemy odprowadzania ścieków z poszczególnych posesji (konieczność uzgodnienia z właścicielami),
3) zapewnić zagłębienie kolektora oraz studzienek rewizyjnych adekwatne do istniejących i planowanych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie działek budowlanych w przedmiotowym obszarze tak, aby umożliwić grawitacyjny odpływ ścieków do sieci kanalizacyjnej w drodze z zachowaniem wymaganych spadków i zagłębień rurociągów,
4) wykonanie sieci z rur PVC SN8 o ściance litej z wydłużonym kielichem o średnicy obliczonej na podstawie docelowej ilości ścieków powstających w zlewni,
5) z uwagi na istniejący układ wysokościowy terenu ścieki z przedmiotowego obszaru należy sprowadzić grawitacyjnie do najniżej położonego punktu i przy wykorzystaniu przepompowni sieciowej przetłoczyć do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Wiejskiej
w Malinowicach (Projekt zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 2).
2.3.3. przebudowę istniejących zjazdów,
2.3.4. przebudowa / zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w drogach zgodnie
z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi od gestorów sieci.

2.4. W związku z zakresem inwestycji projekty techniczne oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy przygotować z uwzględnieniem podziału na 4 etapy zgodnie
z załącznikiem mapowym nr 1. Łączna długość to 1980 mb dróg w tym:
2.4.1. Etap I - ok 600 m,
2.4.2. Etap II – ok 830 m,
2.4.3. Etap III – ok. 220 m,
2.4.4. Etap IV – ok. 330 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 217710,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 349320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 217710,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: motoRD Piotr Respondek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 645-235-84-30

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 11/6

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Mapa do celów projektowych - Geomatik.
2. Odwierty - Geoziom.
3. Branża sanitarna - Pracownia Instalacji i Sieci Sanitarnych Rafał Golaś.
4. Środowisko - Platanus Ochrona Środowiska Paweł Dudek.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 217710,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące