Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych dla OSRiR w Kaliszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łódzka 19-29

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marzena.k@osir.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osir.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://osirkalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych dla OSRiR w Kaliszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-074fcb00-a0a0-4e13-92c4-5431cb2492f2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00188681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00659859/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych dla OSRiR w Kaliszu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00113033

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSRiR-DKP.231.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 255000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych.
2. Szczegółowy opis zadań objętych przedmiotem zamówienia, sprzętu niezbędnego do ich wykonania, oraz parametrów jakie posiadać mają dostarczone przez Wykonawcę materiały:

I. Powierzchnia trawiasta z płytą główną Stadionu Miejskiego w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 o powierzchni 8.086,35 m2 (tj. 114,7m x 70,5m) wyposażona w elektryczne podgrzewanie murawy - opis usług przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia

• Wertykulacja - 2 zabiegi: wykonanie do 15 maja 2025 r. i w czerwcu 2025 r. wykonane maszyną pozwalającą na wykonanie zabiegu na głębokość do 5 cm w celu redukcji filcu oraz zamiatanie usuniętego filcu. Maszyny o szerokości roboczej min 1200 mm.

• Piaskowanie - 3 zabiegi : wykonanie do 15 maja 2025 r. (z użyciem 25 ton piasku), w czerwcu 2025 r. (z użyciem 50 ton piasku) oraz we wrześniu 2025 r. (z użyciem 25 ton piasku) w zależności od stanu płyty i warunków atmosferycznych. Piasek powinien być płukany , mieć granulację 0– 2 mm
i rozsypany profesjonalną piaskarką dyskową do rozsiewania na murawach sportowych.

• Aeracja otworowa , pionowa , wgłębna – 3 zabiegi: wykonanie do 15 maja 2025 r. , w czerwcu 2025 r. oraz we wrześniu 2025 r. Zagęszczenie otworów 180-200/m2. Z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia systemu podgrzewania murawy oraz mając na uwadze uzyskanie prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego trawy konieczne jest zastosowanie aeratora o regulowanej głębokości aeracji.
Głębokość aeracji nie powinna przekraczać 12 cm, lecz powinna zapewnić dostarczenie powietrza do strefy korzeniowej znajdującej się na głębokości 20-25 cm. Zamawiający informuje, że usługę aeracji należy wykonać ze szczególną uważnością ponieważ w warstwie wierzchniej boiska (nad systemem podgrzewania murawy) znajdują się kamienie, gruz i kable, których przemieszczenie na skutek zbyt głębokich zabiegów może doprowadzić do uszkodzenia systemu podgrzewania.

• Dosiew trawy – 2 zabiegi : wykonanie do 15 maja 2025 r. i w czerwcu 2025 r., przy użyciu specjalistycznego siewnika szczelinowego przeznaczonego do dosiewu traw. Odstęp między dyskami 3,5-4 cm. Głębokość siewu: 5-15 mm. Ilość nasion 250 kg jednorazowo. Łącznie 500 kg nasion trawy.

• Zwalczanie chwastów: 2 zabiegi w terminach podanych przez Zamawiającego, zapewniające chemiczną likwidację chwastów dwuliściennych zgodnie z instrukcją i w odpowiednich proporcjach.
W cenę zabiegów należy wliczyć koszt środków potrzebnych do wykonania oprysku.

II. Boiska treningowe w Kaliszu ul. Wał Matejki 2-4 o powierzchni 6.930m2 (tj. 105m x 66m) oraz plac treningowy z boiskami bocznymi przy ul. Łódzkiej 19-29 o powierzchni 11.700 m2 (tj. 130m x 90m) - zabiegi na łącznej powierzchni 18.630,00 m2 - opis usług przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia

• Wertykulacja - 2 zabiegi : wykonanie do 15 maja 2025 r. oraz w czerwcu 2025 r. przy użyciu maszyny pozwalającej na wykonanie zabiegu na głębokość do 5 cm w celu redukcji filcu oraz zamiatanie usuniętego filcu. Maszyny o szerokości roboczej min. 1200 mm.

• Piaskowanie – 2 zabiegi: wykonanie do 15 maja 2025 r. (z użyciem 75 ton piasku) i w czerwcu
2025 r. (z użyciem 150 ton piasku) w zależności od stanu płyty i warunków atmosferycznych. Piasek powinien być płukany , mieć granulację 0– 2 mm i rozsypany profesjonalną piaskarką dyskową do rozsiewania na murawach sportowych.

• Aeracja – 2 zabiegi: wykonanie do 15 maja 2025 r. - aeracja otworowa pełnymi bolcami o grubości 12mm i głębokości 18-20 cm, kopnięcie 80% i zagęszczenie otworów 150-200/m2, oraz w czerwcu 2025 r. : aeracja otworowa pełnymi bolcami o grubości 12mm i głębokości 18-20 cm, zagęszczenie otworów 150-200/m2,

• Dosiew trawy - 2 zabiegi : wykonanie do 15 maja 2025 r. (z użyciem 300 kg nasion traw) i w czerwcu 2025r. (z użyciem 300 kg nasion traw) wykonany specjalistycznym siewnikiem szczelinowym przeznaczonym do dosiewu traw. Odstęp między dyskami 3,5-4 cm. Głębokość siewu: 5-15 mm. Łącznie 600 kg nasion trawy.

• Zwalczanie chwastów: 2 zabiegi w terminach podanych przez Zamawiającego, zapewniające chemiczną likwidację chwastów dwuliściennych zgodnie z instrukcją i w odpowiednich proporcjach.
W cenę zabiegów należy wliczyć koszt środków potrzebnych do wykonania oprysku.

III. Boiska z nawierzchnią syntetyczną w Kaliszu ul. Tuwima 2 o powierzchni 9.044 m2
(tj. 119m x 76m) oraz ul. Graniczna 56 58 o powierzchni 1.860 m2 (tj. 62m x 30m) o łącznej powierzchni 10.904 m2 - opis usług przewidzianych do wykonania zamówienia:

Wykonanie 1 zabiegu na dwóch boiskach z nawierzchnią syntetyczną o łącznej powierzchni 10.904 m2 (9.044 m2 i 1.860 m2) polegającego na:

• Rozluźnieniu granulatu zgrzebłem metalowym
• Uzupełnieniu granulatu EPDM o gramaturze 0,5-2,5 z recyklingu w kolorze czarnym w ilości 20 ton (17 ton na boisku o powierzchni 9044 m2 i 3 tony na boisku o powierzchni 1860 m2) profesjonalną maszyną do rozsypywania granulatu lub piasku na murawach sportowych.
• Rozczesaniu granulatu specjalistyczną szczotką oscylacyjną

IV. Nasiona traw – gazonowa mieszanka przeznaczona do wykorzystania na boiskach piłkarskich o składzie: 100% życica trwała, min. 3 odmiany, ilość 1190 kg (z tego 1100 kg Wykonawca wykorzysta w trakcie wykonywania zabiegów, natomiast 90 kg dostarczy Zamawiającemu dodatkowo).

V. Nawozy

Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 24-5-5+2MgO) – ilość 1000kg.

Wieloskładnikowy nawóz mineralny o spowolnionym działaniu azotu (w formie azotanowej
i amonowej), fosforu, potasu oraz magnezu i mikroelementów (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 16-7-15 + 2MgO) - ilość 900 kg

Nawóz mineralny w granulacie zawierający żelazo (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych NPK 6-0-12+6MgO + 8 Fe) – ilość 300 kg

Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 12-8-16 + 3MgO) - ilość 800kg

Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 18-8-16 + 2MgO) - ilość 3000 kg

Wieloskładnikowy , bezchlorkowy nawóz mineralny zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona
w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 3-8-20 + 2MgO + 30 SO3 + 3CaO) - ilość 900 kg

Mineralny nawóz potasowy z magnezem i siarką (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 0-0-27 + 11MgO + 17 S) - ilość 300 kg

5.3.Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
5.3.1. Wykonawca rozpocznie realizację poszczególnych etapów zamówienia w ciągu 7 dni od pisemnego zlecenia wykonania prac i zakończy nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prac.
5.3.2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów na których wykonywane będą usługi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03111000-2 - Nasiona

14211000-3 - Piasek

19510000-4 - Produkty z gumy

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 247731,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 274088,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 247731,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Filmero Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010546299

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 85/21

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-001

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 247731,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2025-04-11 do 2025-09-30