Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Przecławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przecław

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17/227 67 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipgminaprzeclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d7909ff-e2aa-437c-80fb-b4633cce26e3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Przecławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d7909ff-e2aa-437c-80fb-b4633cce26e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00191179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00038511/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Przecławiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00133658

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.15.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 667671,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje: wymianę pasa o szerokości 50 cm sztucznej murawy na nową na boisku piłkarskim. Remont ogrodzenia od strony zachodniej, południowej i wschodniej, tj. wymiana dolnego rzędu paneli stalowych ogrodzeniowych oraz wymianę w 50% górnego rzędu paneli. Dodatkowo usztywnione zostaną dolne panele ogrodzeniowe poprzez montaż 3 dodatkowych rygli poziomych w każdym przęśle pomiędzy słupkami. Górny rząd nie wymaga usztywniania. Całe ogrodzenie od strony granicy północnej – wzdłuż skarpy i rowu melioracyjnego zostanie zdemontowane. Ze względu na odchylenie od pionu konieczne jest wykonanie nowego fundamentu pod słupki ogrodzeniowe. Następnie odtworzone zostanie ogrodzenie poprzez osadzenie słupów stalowych H=4m oraz montaż dwóch rzędów paneli ogrodzeniowych. Dolny rząd paneli również zostanie usztywniony dodatkowo poprzez montaż trzech rygli poziomych pomiędzy słupkami na każde przęsło.
Wyremontowane zostaną piłkochwyty. W celu poprawy stopnia naprężenia siatki każdy maszt piłkochwytów dodatkowo doposażony zostanie w dwa wsporniki z zastrzałem długości 1,2 m po jednym na samej górze oraz drugim w połowie wysokości masztu. Wymienione zostanie olinowanie piłkochwytów oraz siatki w bramkach. Zadanie obejmuje remont boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową. Ze względu na pojawiające się miejscowe przebarwienia związane z wytarciem wierzchniej warstwy EPDM wymienione zostaną fragmenty wierzchniej warstwy. Wymienione zostaną również tarcze do koszykówki z laminatu wraz z obręczami łańcuchowymi – 2 szt. oraz tuleje pod osadzenie słupków do siatki i siatka napinająca. Wyremontowany zostanie budynek zaplecza sanitarno – szatniowego. Wyremontowany zostanie dach budynku tj. wykonany zostanie demontaż istniejącego pokrycia dachowego: papy na lepiku oraz termoizolacji, demontaż zniszczonej podkonstrukcji dachu – deskowania oraz drewnianych belek. Wykonany zostanie montaż dodatkowych krokwi (przedłużenie istniejących krokwi) w celu wykonania okapu, montaż płyty warstwowej na poszerzonej podkonstrukcji dachu, obróbki blacharskie kalenicy, okapu oraz narożników budynku. Wykonany zostanie remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Zdemontowane zostaną umywalki, ubikacje, pisuary oraz prysznice. Zdemontowana zostanie oblicówka ścian zewnętrznych oraz termoizolacja. Zdemontowane zostaną okładziny ścian wewnętrznych z płyt pilśniowych. Wymienione zostaną zniszczone elementy drewnianych podkonstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, słupy i rygle drewniane na nowe, zdemontowane zostaną stare i zamontowane nowe nadproża drewniane okienne i drzwiowe. Wykonany zostanie montaż nowych okładzin ścian zewnętrznych z płyty warstwowej, montaż nowych okładzin ścian wewnętrznych z płyty g-k (do pom. mokrych) a następnie płytek ceramicznych ściennych. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Wymieniona zostanie posadzka: zdemontowana zostanie istniejąca zniszczona posadzka z linoleum wraz z wymianą zniszczonych elementów istniejącego deskowania na nowe. Zamontowana zostanie wykładzina z PCV na przygotowanym wcześniej podłożu. Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna. Wykonane zostanie oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Wymieniona zostanie instalacja odgromowa. Wykonana zostanie modernizacja istniejących trybun zewnętrznych poprzez czyszczenie, malowanie oraz uzupełnienie brakującego siedziska. Wykonany zostanie remont oświetlenia. Wymienione zostaną wszystkie oprawy oświetleniowe zamontowane na istniejących masztach wokół boisk (8 szt.) na reflektory typu LED. Reflektory zasilane będą obecnie funkcjonującymi kablami zasilającymi istniejące oprawy oświetleniowe. Wykonany zostanie monitoring wizyjny.
UWAGA! Dokumentacja projektowa dołączona do postępowania obejmuje szerszy zakres robót.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje:
1. Dostawy i montażu nowej trybuny, 3-rzędowej – 52 miejsc siedzących – część zakresu G z PZT,
2. Naprawy i czyszczenia nawierzchni z kostki betonowej – parking przy boisku – zakres I z PZT,
3. Montażu koszy na śmieci i ławek parkowych – zakres J z PZT.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 - Roboty budowlane

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 787200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 787200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 787200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PDD ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170417440

7.3.3) Ulica: STANISŁAWA TREMBECKIEGO 11A

7.3.4) Miejscowość: RZESZÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 35-234

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty budowlane - BILDRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 787200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy