Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odbudowa gminnych dróg na terenie gminy Stara Kamienica
Część 1: Odbudowa gminnej drogi wewnętrznej nr GDW0104 w Antoniowie
Część 2: Odbudowa gminnej drogi wewnętrznej nr GDW0211 w Barcinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Kamienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamienicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-512

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@starakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starakamienica.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1048974 oraz www.starakamienica.bip.net.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbudowa gminnych dróg na terenie gminy Stara Kamienica
Część 1: Odbudowa gminnej drogi wewnętrznej nr GDW0104 w Antoniowie
Część 2: Odbudowa gminnej drogi wewnętrznej nr GDW0211 w Barcinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b588bda3-7ce4-4418-a610-b8fa88d41b86

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00198153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00044586/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Odbudowa gminnych dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Kamienica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00047931

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.ZP.271.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 572555,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa gminnej drogi wewnętrznej nr GDW0104 w Antoniowie”
Zakres prac:
1. Roboty ziemne i przygotowawcze:
o Roboty pomiarowe przy trasie dróg – 0,245 km
o Oczyszczenie i osuszenie nawierzchni,
o Mechaniczne plantowanie poboczy z usunięciem warstwy ziemi o grubości 10 cm na odcinku ok. 245 mb.
o Wymiana przepustu drogowego o średnicy 800 mm i długości 6 m, w tym montaż ścianek czołowych przepustu.
o Mechaniczne rozebranie spękanej nawierzchni bitumicznej grubości ok. 5 cm na szerokości średnio 1 m przy każdej z krawędzi drogi – ok. 490 m2,
o Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm - na szerokości średnio 1 m przy każdej z krawędzi drogi – ok. 490 m2,
o Wykonanie rowka pod oporniki – 470 mb,
2. Zabezpieczenie krawędzi drogi:
o Ułożenie 470 mb oporników betonowych na ławie betonowej wraz z oporem wzdłuż obu krawędzi drogi w celu zabezpieczenia krawędzi jezdni przed uszkodzeniami.
o Uzupełnienie na całym odcinku poboczy drogi na szerokości 0,5 m tłuczniem, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm. – 245 m2,
3. Podbudowa i nawierzchnia drogi:
o W miejscach rozbiórki uszkodzonych fragmentów drogi należy wykonać warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 28 cm – ok. 539 m2,
o Wykonanie warstwy wyrównującej na odcinku o szerokości średnio 1m od obu krawędzi drogi oraz 20% pozostałej powierzchni o grubości do 6 cm.
o Wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej na całej długości drogi (245 m) o grubości 4 cm.
o Naprawa uszkodzonych warstw nawierzchni w miejscach montażu oporników.
4. Prace końcowe i porządkowe:
o Oczyszczenie terenu budowy z pozostałości po robotach.
o Plantowanie terenu przyległego w miejscach prowadzonych prac.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części 1 zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 282404,57 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa gminnej drogi wewnętrznej nr GDW0211 w Barcinku”

Zakres prac:
1. Roboty ziemne i przygotowawcze:
o Roboty pomiarowe przy trasie dróg – 0,200 km
o Oczyszczenie i osuszenie nawierzchni,
o Mechaniczne plantowanie poboczy z usunięciem warstwy ziemi o grubości 10 cm na odcinku ok. 200 mb.
o Roboty ziemne koparką przedsiębierną związane z niwelowaniem skarp wraz z wywozem urobku – ok. 155 m3,
o Montaż ścianek przepustu drogowego o średnicy 600 mm wraz z obudową wlotu i wylotu rowu oraz montażem barierek.
o Mechaniczne rozebranie istniejących warstw konstrukcyjnych drogi tłuczniowej na głębokość do 50 cm – ok. 600m2. Materiał z urobku należy wmontować w koleiny i wypłukania remontowanej drogi na odcinku 0,200 km do 0,410 km.
o Wykonanie rowka pod oporniki – 400 mb,
2. Zabezpieczenie krawędzi drogi:
o Ułożenie 400 mb oporników betonowych na ławie betonowej wraz z oporem wzdłuż krawędzi drogi w celu zabezpieczenia krawędzi jezdni przed uszkodzeniami.
o Uzupełnienie na całym odcinku poboczy drogi na szerokości 0,5 m tłuczniem, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm. – 245 m2,
3.Podbudowa i nawierzchnia drogi:
o Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63 mm grubości 30 cm na całej szerokości drogi – ok. 600 m2,
o Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm grubości 10 cm na całej szerokości drogi – ok. 600 m2,
o Wykonanie warstwy wyrównującej z masy bitumicznej na całej długości drogi o grubości 6 cm – ok. 600 m2,
o Wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej na całej długości drogi o grubości 4 cm – ok. 600 m2,
4.Prace końcowe i porządkowe:
o Oczyszczenie terenu budowy z pozostałości po robotach.
o Plantowanie terenu przyległego w miejscach prowadzonych prac.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części 2 zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 290151,37 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE PRAWNE:
Stosownie do przepisu art. 255 pkt. 5 pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W związku z powyższym ww. postępowanie zostaje unieważnione.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W związku z nieotrzymaniem środków na naprawę dróg objętych zadań w ramach pomocy popowodziowej, prace związane z częściową naprawą ww. dróg zostaną zrealizowane w ramach podpisanych umów na bieżące utrzymanie oraz cząstkowe remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych w 2025 r. Z tych względów, brak jest podstaw do wydatkowania środków z budżetu na realizację zadania, które może być zrealizowane w ramach już obowiązujących umów zawartych przez Gminę.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE PRAWNE:
Stosownie do przepisu art. 255 pkt. 5 pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W związku z powyższym ww. postępowanie zostaje unieważnione.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W związku z nieotrzymaniem środków na naprawę dróg objętych zadań w ramach pomocy popowodziowej, prace związane z częściową naprawą ww. dróg zostaną zrealizowane w ramach podpisanych umów na bieżące utrzymanie oraz cząstkowe remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych w 2025 r. Z tych względów, brak jest podstaw do wydatkowania środków z budżetu na realizację zadania, które może być zrealizowane w ramach już obowiązujących umów zawartych przez Gminę.