Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg wewnętrznych o nawierzchni z tłucznia kamiennego w Krzątce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Majdan Królewski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@majdankrolewski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://majdankrolewski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg wewnętrznych o nawierzchni z tłucznia kamiennego w Krzątce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a5e5be4-64b6-4396-a622-fde7a2275cc7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00203254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00084579/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1173 (od Jasionki do żwirowni) w Krzątce

1.1.16 Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1651 (Rębisze do Wróbla) w Krzątce

1.1.17 Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 938/2 (od DW872 - do torów k. Szypuły) w Krzątce

1.1.18 Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 984/2 (od DW872 do torów) w Krzątce

1.1.19 Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1 591/2 (k. Niemczyka) w Krzątce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00148312

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.BIF.271.05.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia: tj. robót budowlanych:

Zakres 1
„Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1173 (od Jasionki do żwirowni) w Krzątce "
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - 0,128 km
b) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami wyładowczymi na odległość do 5 km 67,00 m³
c) Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia przy drodze. Wyrywanie i utylizacja karpiny – 0,015 ha
2) Fundamentowanie dróg
a) Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z rumoszu skalnego – 448,00 m²
b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 448,00 m²
3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg
a) Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 0,63mm o grubości warstwy 10 cm z zamiłowaniem 5 cm, razem 15 cm– 448,00 m²
4) Roboty wykończeniowe
a) Wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,75m z nawierzchni gruntowej – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 192,00 m²
b) Plantowanie skarp obustronnie (obrobienie na czysto) i korony nasypów - kat. gruntu V, pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego lub skarpą rowu. – 128,00 m²

Zakres 2
„Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1651 (Rębisze do Wróbla) w Krzątce.
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-ninnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - 0,210 km
b) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami wyładowczymi na odległość do 5 km – 110,00 m³
c) Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia przy drodze. Wyrywanie i utylizacja karpiny – 0,031 ha
2) Fundamentowanie dróg
a) Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z rumoszu skalnego – 735,00 m²
b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 735,00 m²
3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg
a) Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 0,63mm o grubości warstwy 10 cm z zamiłowaniem 5 cm razem 15 cm – 735,00 m²
4) Roboty wykończeniowe
a) Wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,50m z nawierzchni gruntowej – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 210,00 m²
b) Plantowanie skarp obustronnie (obrobienie na czysto) i korony nasypów - kat. gruntu V, pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego lub skarpą rowu. – 210,00 m²
c) Odmulenie rowów o długości 200mb grubości do 0,5 m z odmuleniem przepustów 53 mb – 200 m

d) Przepust pod korona drogi pehd fi 400mm 6m na ławie żwirowej – 6,00 m

Zakres 3
„Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 938/2 (od DW872 - do torów k. Szypuły) w Krzątce.
5) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - 0,150 km
b) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami wyładowczymi na odległość do 5 km – 50,00m³
c) Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia przy drodze. Wyrywanie i utylizacja karpiny – 0,022 ha
6) Fundamentowanie dróg
a) Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z rumoszu skalnego – 525,00 m²
b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 525,00 m²
7) Roboty w zakresie nawierzchni dróg
a) Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 0,63mm o grubości warstwy 10 cm z zamiłowaniem – 525,00 m²
8) Roboty wykończeniowe
a) Wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,75m z nawierzchni gruntowej – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 225,00 m²
b) Regulacja studzienek z wymianą włazu z teleskopem o nośności min 5 ton – 1,00 szt

Zakres 4
„Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 984/2 (od DW872 do torów) w Krzątce”
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - 0,360 km
b) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami wyładowczymi na odległość do 5 km – 189,00 m³
c) Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia przy drodze. Wyrywanie i utylizacja karpiny – 0,072 ha
2) Fundamentowanie dróg
a) Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z rumoszu skalnego – 1 260,00 m²
b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1 260,00 m²
3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg
a) Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 0,63mm o grubości warstwy 10 cm z zamiłowaniem – 1 260,00 m²
4) Roboty wykończeniowe
a) Wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,75m z nawierzchni gruntowej – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 540,00 m²

Zakres 5
„Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1 591/2 (k. Niemczyka) w Krzątce”
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - 0,366 km
b) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami wyładowczymi na odległość do 5 km – 192,00 m³
2) Fundamentowanie dróg
a) Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z rumoszu skalnego – 1 281,00 m²
b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1 281,00 m²
3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg
a) Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 0,63mm o grubości warstwy 10 cm z zamiłowaniem – 1 281,00 m²
4) Roboty wykończeniowe
a) Wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,75m z nawierzchni gruntowej – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 549,00 m²
b) Plantowanie skarp obustronnie (obrobienie na czysto) i korony nasypów - kat. gruntu V, pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego lub skarpą rowu. – 366,00 m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 203163,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 360468,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 203163,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Bąk Firma Handlowo - Usługowa "PIOTR-BUD"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661500407

7.3.3) Ulica: Legionów Polskich 2F

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 203163,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni