Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska w km 0+000 do 0+301,60.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IZBICA KUJAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Pilsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Izbica Kujawska

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-865

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@izbicakuj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1074809

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska w km 0+000 do 0+301,60.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d96571bd-5b57-400f-bf04-9c7afdcf4f82

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00215517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00044125/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00138258

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKLP.271.04.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 299012,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska w km 0+000 do 0+301,60.”

2. Realizacja zamówienia obejmuje:
Na przebudowywanym odcinku przewiduje się wykonanie nawierzchni asfaltowej z AC11S 50/70 gr. min. 3 cm na warstwie wiążącej AC11W gr. min. 3 cm. Podbudowę stanowić będzie 20 cm kruszywa (kruszywo twarde) wykonane na istniejącym podłożu – nawierzchni z kruszywa.
Na poszerzeniach konstrukcji dodatkowo należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 15 cm.
W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdy na pola z kruszywa.

PARAMETRY DROGI
- droga wewnętrzna
- kategoria ruchu KR1
- szerokość jezdni: 3,5 m
- typ przekroju: jednojezdniowy (1x2)
- pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 2%
- pochylenie poprzeczne pobocza: 8%
- zjazdy: pochylenie zjazdów zmienne do 5%
- długość projektowanego odcinka: 301,60 mb.

ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE
Droga została maksymalnie dopasowana do istniejącego śladu oraz do istniejącego pasa drogowego.

ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE
Niweleta drogi dopasowana w maksymalny sposób do istniejącego terenu. Na odcinku od km 0+185 do km 0+301,60 celem nawiązania się wysokościowego do istniejących posesji należy wykonać korytowanie na całej szerokości jezdni i wykonać pełną konstrukcję.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

• Konstrukcja jezdni w istniejącym śladzie

Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 min. 3 cm
Skropienie Skropienie emulsją asfaltowa C60 B3 ZM 0,5 kg/m2 -
Warstwa wiążąca AC 11W 50/70 min. 3 cm
Skropienie Skropienie emulsją asfaltowa C60 B3 ZM 0,7 kg/m2 -
Warstwa podbudowy z kruszywa Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) min. 20 cm
Istniejące podłoże Wyprofilowane istniejące podłoże -
RAZEM 26 cm
• Konstrukcja jezdni na poszerzeniach/konstrukcja zjazdów bitumicznych
Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 min. 3 cm
Skropienie Skropienie emulsją asfaltowa C60 B3 ZM 0,5 kg/m2 -
Warstwa wiążąca AC 11W 50/70 min. 3 cm
Skropienie Skropienie emulsją asfaltowa C60 B3 ZM 0,7 kg/m2 -
Warstwa podbudowy z kruszywa Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) min. 20 cm
Warstwa odsączająca Warstwa odsączająca z piasku 15 cm
RAZEM 41 cm
• Konstrukcja pobocza w istniejącym śladzie
Górna warstwa podbudowy Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 6 cm
Warstwa podbudowy Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 20 cm
RAZEM 26 cm

• Konstrukcja pobocza – pełna konstrukcja
Górna warstwa podbudowy Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 6 cm
Warstwa podbudowy Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 20 cm
Warstwa odsączająca Warstwa odsączająca z piasku 15 cm
RAZEM 41 cm

• Konstrukcja zjazdu z kruszywa
Warstwa podbudowy Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 26 cm
Warstwa odsączająca Warstwa odsączająca z piasku 15 cm
RAZEM 41 cm

Odprowadzenie wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych poza jezdnię i pobocza na teren pasa drogowego.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
- opracowania przed rozpoczęciem robót projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót prowadzonych w pasie drogowym oraz uzyskania zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem;
- wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają złączniki nr 4, 8, 9 do SWZ.
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w projektowanych postanowieniach umowy, stanowionym załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 170732,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 192139,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 170732,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8891488495

7.3.4) Miejscowość: Holendry Bytońskie

7.3.5) Kod pocztowy: 88-231

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 170732,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy