Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przepustu rowu Z-7 na ul. Pustoła w m. Zielonki Wieś

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Babice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Stare Babice

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starebabice.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://starebabice.bip.net.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa przepustu rowu Z-7 na ul. Pustoła w m. Zielonki Wieś

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1768b10c-292b-436f-8eb0-f658fd8ba888

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00218524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00030960/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa przepustu rowu Z-7 na ul. Pustoła w m. Zielonki Wieś

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00170695

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.14.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przepustu rowu Z-7 na ul. Pustoła w m. Zielonki Wieś” na wykonanie, którego Zamawiający posiada Decyzję nr 1482/2022 z dn. 29 listopada 2022 r. (AB.6740.1748.2022.IS) zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przepustu na rowie Z-7 w ciągu ul. Pustoła w m. Zielonki Wieś. Przepust zlokalizowany jest ok. km 4+700 rowu i zaprojektowany jest z uwzględnieniem przyszłego obciążenia od ruchu pojazdów.
3. Dane ogólne i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:
długość całkowita: L=14.10m;
1) spadek: i=0.5%;
2) konstrukcja przepustu: konstrukcja podatna z blachy falistej typu HCPA-18 lub równorzędna, posadowiona bezpośrednio na fundamencie kruszywowym. Konstrukcja w przekroju poprzecznym ma krzywoliniowy nieregularny kształt łukowokołowy;
3) maksymalne wymiary przekroju poprzecznego (BxH) to 2.161 m x 1.620 m;
4) ustrój niosący: ustrój niosący stanowi rura z blachy falistej typu HCPA-18 lub równorzędnej. Połączenia poszczególnych odcinków rur wykonać za pomocą złączek systemowych 1. Końce konstrukcji wykonać jako ścięte, dopasowane do projektowanego pochylenia skarp wynoszącego 1:1 oraz kąta ukosu;
5) światło poziome: 2.161 m;
6) światło pionowe: 1.62 m – 0,1 m (projektowane zamulenie);
7) klasa obciążenia: „B” wg PN-EN 1991-2:2007. Obiekt zaprojektowano na klasę I obciążenia ruchomego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Obiekt zaprojektowano na klasę MLC dla następujących przypadków ruchu pojazdów po obiekcie:
− w ruchu jednokierunkowym kolumna pojazdów kołowych: klasa 150,
− w ruchu jednokierunkowym kolumna pojazdów gąsienicowych: klasa 150,
− w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazdów kołowych: klasa 12,
− w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazdów gąsienicowych: klasa 16;
8) wlot / wylot: skarpa nasypu od wylotu i wlotu (o pochyleniu zgodne z dokumentacją) zostanie umocniona / obrukowana kostką kwadratową kamienną lub kamieniem naturalnym na betonie C12/15 o gr. 10 cm na szerokości i wysokości zgodnie z rysunkami. Umocnienie należy oprzeć na oporze z betonu C30/37 zbrojonym stalą BSt500S;
9) fundament: posadowienie bezpośrednie na fundamencie kruszywowym. Wymiary fundamentów podano w dokumentacji rysunkowej. Przed wykonaniem fundamentu należy sprawdzić warunki gruntowe. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy je wymienić na grunt nośny. Dno wykopu powinno być odebrane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Dno wykopu pod fundament przepustu należy chronić przed wodami opadowymi. Prace fundamentowe należy prowadzić przy niskim stanie wód. W przypadku konieczności wykopy wykonać w zabezpieczeniu;
10) zasypka: do wykonania zasypki stosować grunty niespoiste. Po wbudowaniu muszą być one chronione przed zamakaniem, wysychaniem, zawilgoceniem, przemarzaniem i odmrażaniem, drganiami oraz przepływającą wodą. Materiał w obszarze układania zasypki inżynierskiej układać równomiernie i jednocześnie po obu stronach konstrukcji łukowej warstwami o grubości 25 - 30 cm i zagęszczać do wskaźnika Is>0.98. Miąższość zagęszczanych warstw oraz dopuszczalne różnice w poziomach po obu stronach konstrukcji powinny być zgodne z wymaganiami Producenta. Podczas zagęszczania gruntu prowadzić kontrolę deformacji konstrukcji, polegającą na pomiarach co pewien czas (w uzgodnieniu z Producentem i Nadzorem) odkształceń pionowych i poziomych;
11) Zamulenie: w części wlotowej i wylotowej przepustu wykonać wstępne zamulenie gr. 10 cm z betonu C12/15 na długości 50 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44132000-4 - Elementy przepustów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229635,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229635,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229635,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOLDRAD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 113-295-72-50

7.3.3) Ulica: Prochowa 7 lok. 12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-360

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229635,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące