Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kontenerów sanitarnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200241074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 89/1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zmk.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa kontenerów sanitarnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-874d26b0-ad5e-410d-8b3e-fe477a7c3f10

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00222661

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037137/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kontenerów sanitarnych na potrzeby TM.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00169807

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ.JO.26.3.28.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kontenerów sanitarnych.
2. Charakterystyka użytkowa:
1) obiekty całoroczne ocieplone, zgodne z normami WT 2021 (warunkami tech. dla budynków w zakresie parametrów przenikalności cieplnej i wymagań pożarowych określonych w ustawie Prawo bud.),
2) wersja wykończenia: „pod klucz" (obiekt gotowy do użycia po posadowieniu i przyłączeniu bezp. do zew. sieci elektrycznej i wodno-kanali.) bez dodatkowego montażu instalacji.
3. KONTENER NR 1 - DAMSKI:
1) rozmiar obiektu:
a) dł. x szer.: nie mniej niż 590 x 240 cm,
b) wys. zewnętrzna: min 280 cm,
c) wys. wnętrza: min 240 cm (w najniższym punkcie),
2) konstrukcja stalowa:
a) rama spawana z kształtowników stalowych o grubości min 4mm,
b) słupy: kształtowniki stalowe o grubości min 4mm spawane lub skręcane do ramy górnej i dolnej,
c) podłoga kontenera wykonana z kształtowników stalowych, dodatkowo wzmocniona, usztywniona,
d) kostki do transportu HDS,
e) malowanie: farba antykorozyjna - kolor do ustalenia,
3) ściany:
a) płyta warstwowa - kolor do ustalenia,
b) izolacja: wełna mineralna, styropian lub PIR - spełniająca normy WT 2021,
c) ściany wew.e powierzchnia gładka, płyta meblowa - kolor do ustalenia,
4) dach:
a) płyta warstwowa - kolor do ustalenia,
b) Kąt spadku min. 1%,
c) izolacja: wełna mineralna, styropian, lub PIR - spełniająca normy WT 2021,
d) odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera z rurami spustowymi w słupach narożnych obróbki zewn. z powlekanej blachy trapezowej ocynkowanej, dopuszczalne orynnowanie zewn.
5) podłoga:
a) płyta podłogowa cementowo wiórowa min. 20mm,
b) wykładzina PCV - min. 2mm o wysokim stopniu odporności na ścieranie,
c) izolacja: wełna mineralna, lub PIR- spełniająca normy WT 2021,
6) stolarka:
a) 1 szt. okno PCV o wym. min. 560 mm x 530 mm, uchylne, min. trzyszybowe - spełniająca normy WT 2021,
b) 1 szt. okno PCV o wymiarach min. 400 mm x 600 mm, uchylne, min. trzyszybowe - spełniająca normy WT 2021,
c) 1 szt. drzwi zew. stalowe pełne ocieplane - spełniająca normy WT 2021 o rozmiarze min. 90 cm x 200 cm; lewe - otwierane na zew. W zestawie: klamka, zamek, trzy komplety kluczy, zamontowane samozamykacze. Kolor do ustalenia. Tabliczka graficzna na zew. drzwiach wejściowych z informacją o toalecie dla kobiet,
7) instalacja elektryczna:
a) instalacja elektryczna jednofazowa kryta, dopuszczalna natynkowa w kanałach elektroinstalacyjnych PCV,
b) lampy LED min. 25 W - w każdym pomieszczeniu, sufitowe, z włącznikami światła umiejscowionymi przy zewnętrznych drzwiach wejściowych, w kabinach lampy LED na czujnik ruchu,
c) min. 3 szt. gniazdo 230 V (usytuowane w miejscach do zasilania grzejnika, podgrzewcza wody, suszarki do rąk),
d) rozdzielnica elektryczna z wyposażeniem (wyłącznik RCD, bezpieczniki B10 do oświetlenia LED i B16 do zasilania podgrzewacza wody, grzejników elektrycznych, suszarek),
8) wyposażenie sanitarne i inne:
a) 4 szt. kabina przedzielona ścianką giszetową z HPL (ścianki zaopatrzone w okucia, gałki, blokady od wew. i zew. z odpowiednią sygnalizacją, nóżki oraz zawiasy, po min. 1 wieszaku na odzież w kabinie. Okucia ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliamidu) w tym jedna kabina zamykana na klucz,
b) 4 szt. zestaw podtynkowy WC z deską,
c) 4 szt. pojemnik na papier toaletowy, średnica papieru do 23 cm, stal matowa, typu Merida Stella Maxi lub równoważny,
d) 2 szt. umywalka dwustanowiskowa biała z konglomeratu, ścienna/wisząca,
e) min. 4 szt. bateria umywalkowa bezdotykowa sensor fotokomórka lub bateria czasowa,

4. KONTENER NR 2 - MĘSKI:
1) rozmiar obiektu:

a) dł. x szerokość: nie mniej niż 590 x 240 cm,
b) wys. zew.: min 280 cm,
c) wys. wn.: min. 240 cm (w najniższym punkcie),
2) konstrukcja stalowa:
a) rama spawana z kształtowników stalowych o grubości min 4 mm,
b) słupy: kształtowniki stalowe o grubości min 4mm spawane lub skręcane do ramy górnej i dolnej,
c) podłoga kontenera wykonana z kształtowników stalowych, dodatkowo wzmocniona, usztywniona,
d) kostki do transportu HDS,
e) malowanie: farba antykorozyjna - kolor do ustalenia,
3) ściany:
a) płyta warstwowa - kolor do ustalenia,
b) izolacja: wełna mineralna, styropian lub PIR - spełniająca normy WT 2021,
c) ściany wew. powierzchnia gładka - płyta meblowa - kolor do ustalenia,
4) dach:
a) płyta warstwowa - kolor do ustalenia,
b) kąt spadku min. 1%,
c) izolacja: wełna mineralna, styropian, lub PIR - spełniająca normy WT 2021,
d) odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera z rurami spustowymi w słupach narożnych obróbki zew. z powlekanej blachy trapezowej ocynkowanej, dopuszczalne orynnowanie zewnętrzne,
5) podłoga:
a) płyta podłogowa cementowo wiórowa min 20 mm.,
b) wykładzina PCV – min. 2mm o wysokim stopniu odporności na ścieranie,
c) izolacja: wełna mineralna, lub PIR- spełniająca normy WT 2021,
6) stolarka:
a) 1 szt. okno PCV o wymiarach min 560 mm x 530 mm, uchylne, min. trzyszybowe - spełniająca normy WT 2021,
b) 1 szt. okno PCV o wymiarach min. 400 mm x 600 mm, uchylne, min. trzyszybowe - spełniająca normy WT 2021,
c) 1 szt. drzwi zewnętrzne stalowe pełne ocieplane - spełniająca normy WT 2021 o rozmiarze min. 90 cm x 200 cm; lewe - otwierane na zewnątrz. W zestawie: klamka, zamek, trzy komplety kluczy, zamontowane samozamykacze. Kolor do ustalenia. Tabliczka graficzna na zew.drzwiach wejściowych z informacją o toalecie dla mężczyzn,
7) instalacja elektryczna:
a) instalacja elektryczna jednofazowa kryta, dopuszczalna natynkowa w kanałach elektroinstalacyjnych PCV,
b) lampy LED min. 25W - w każdym pomieszczeniu, sufitowe, z włącznikami światła umiejscowionymi przy zewnętrznych drzwiach wejściowych, w kabinach lampy LED na czujnik ruchu,
c) min. 3 szt. gniazdo 230V (usytuowane w miejscach do zasilania grzejnika, podgrzewcza wody, suszarki do rąk),
d) rozdzielnica elektryczna z wyposażeniem (wyłącznik RCD, bezpieczniki B10 do oświetlenia LED i B16 do zasilania podgrzewacza wody, grzejników elektrycznych, suszarek),
8) wyposażenie sanitarne i inne:
a) wydzielone pomieszczenie gospodarcze, zamykane na klucz, z 1 szt. - zawór czerpalny (podłączony do instalacji z zimną wodą) - do pobierania wody do wiadra lub podłączenia węża ogrodowego,
b) 3 szt. kabina przedzielona ścianką giszetową z HPL (ścianki zaopatrzone w okucia, gałki, blokady od wewnątrz i zewnątrz z odpowiednią sygnalizacją, nóżki oraz zawiasy, po min. 1 wieszaku na odzież w kabinie. Okucia ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliamidu), w tym jedna kabina zamykana na klucz,
c) 3 szt. zestaw podtynkowy WC z deską,
d) 3 szt. pojemnik na papier toaletowy, średnica papieru do 23 cm, stal matowa, typu Merida Stella Maxi lub równoważny,
e) 3 szt. pisuar biały z zaworem spłukującym przedzielony ścianką giszetową w kolorze do ustalenia,
f) min. 1 szt. umywalka dwustanowiskowa biała z konglomeratu, ścienna/wisząca,

5. KONTENER NR 3 - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
1) rozmiar obiektu:
a) długość x szer.: nie mniej niż 280 x 240 cm,
b) wys. zew.: min 280 cm,
c) wys. wnętrza: min 240 cm (w najniższym punkcie),
2) konstrukcja stalowa:
a) rama spawana z kształtowników stalowych o grubości min. 4mm,
b) -słupy: kształtowniki stalowe o grubości min. 4mm spawane lub skręcane do ramy górnej i dolnej,
c) podłoga kontenera wykonana z kształtowników stalowych, dodatkowo wzmocniona, usztywniona,
d) kostki do transportu HDS,
e) malowanie: farba antykorozyjna - kolor do ustalenia,
f) podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim (spocznik, kąt nachylenia 15-30 cm),
3) ściany:
a) płyta warstwowa - kolor do ustalenia,
b) izolacja: wełna mineralna, styropian lub PIR - spełniająca normy WT 2021,
c) ściany wewnętrzne powierzchnia gładka- płyta meblowa - kolor do ustalenia,
4) dach:
a) płyta warstwowa - kolor do ustalenia,
b) kąt spadku min 1%,

c) izolacja: wełna mineralna, styropian, lub PIR - spełniająca normy WT 2021,
d) odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera z rurami spustowymi w słupach narożnych obróbki zewnętrzne z powlekanej blachy trapezowej ocynkowanej, możliwe orynnowanie zewnętrzne,
5) podłoga:
a) płyta podłogowa cementowo wiórowa min 20 mm.,
b) wykładzina PCV – min. 2mm o wysokim stopniu odporności na ścieranie,
c) izolacja: wełna mineralna, lub PIR- spełniająca normy WT 2021,
6) stolarka:
a) 1 szt. okno PCV o wymiarach min. 400 mm x 600 mm, uchylne, min. Trzyszybowe - spełniająca normy WT 2021,
b) 1szt. drzwi zewnętrzne stalowe pełne ocieplane - spełniająca normy WT 2021 o rozmiarze min. 100 cm x 200 cm; lewe - otwierane na zewnątrz. W zestawie: klamka, zamek, trzy komplety kluczy, zamontowane samozamykacze. Kolor do ustalenia. Tabliczka graficzna na zewnętrznych drzwiach wejściowych z informacją o toalecie dla osób niepełnosprawnych plus przewijak dla niemowląt,
7) instalacja elektryczna:
a) instalacja elektryczna jednofazowa kryta, dopuszczalna natynkowa w kanałach elektroinstalacyjnych PCV,
b) lampa LED min. 30W, sufitowa, z włącznikiem światła umiejscowionym przy zewnętrznych drzwiach wejściowych,
c) min. 3 szt. - gniazdo 230V (usytuowane w miejscach do zasilania grzejnika, podgrzewcza wody, suszarki do rąk),
d) rozdzielnica elektryczna z wyposażeniem (wyłącznik RCD, bezpieczniki B10 do oświetlenia LED
i B16 do zasilania podgrzewacza wody, grzejników elektrycznych, suszarek),
e) instalacja sygnalizacji alarmowo-przyzywowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych,

7. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 181000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 285360,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 181000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VAGIT Waldemar Siuchno

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5461004636

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 181000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-06-16