Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostawa i montaż drzwi do pokoi i pomieszczeń technicznych na III piętrze w Hotelu Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020698864

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 7484888494

1.5.8.) Numer faksu: 7484888494

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@aqua-zdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: aqua-zdroj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż drzwi do pokoi i pomieszczeń technicznych na III piętrze w Hotelu Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b6b4e13-0299-4dab-9936-fc20111d6bf4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00222902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00156928

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 79272 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej przed złożeniem oferty – uzgodnienia terminów należy dokonać na e-mail przetargi@aqua-zdroj.pl
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem drzwi do 9 (dziewięciu) pokoi oraz do 2 (dwóch) pomieszczeń technicznych w Hotelu „AQUA-ZDRÓJ” przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu
I. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) wykona demontaż obecnych drzwi wraz z ościeżnicami oraz dokona ich utylizacji, co potwierdzi stosownym dokumentem,
2) dostarczy i wymieni u Zamawiającego drzwi wejściowe do wskazanych przez Zamawiającego 9 (dziewięciu) pokoi i 2 (dwóch) pomieszczeń technicznych na III piętrze Hotelu „AQUA-ZDRÓJ” wraz z ościeżnicami;
3) wyposaży drzwi w gałkę od strony korytarza hotelowego i klamkę od strony pokoju hotelowego, a także we wkładkę na klucz umożliwiającą awaryjne otwarcie drzwi hotelowych; wskazane elementy będą miały kolor srebrny matowy lub zbliżony, klasa wytrzymałości minimum 4,
4) wyposaży drzwi w samozamykacz, siłowy, srebrny, siła 2-5, krzywka sercowa (redukcja siły potrzebnej do otwierania w zakresie 0-30 stopni).
II. Pozostałe wymagania dotyczące 9 (dziewięciu) drzwi hotelowych:
1) rodzaj drzwi – drzwi przylgowe, w tym 2 szt. drzwi prawych i 7 szt. drzwi lewych, wszystkie otwierane do środka pokoju,
2) ościeżnica metalowa, regulowana, z blachy minimum 1,5 mm malowanej proszkowo, wzmocnionej pod samozamykacz, dyblowanej, obejmującej mur grubości 180 mm, kolor - ciemny szary
3) wymiary drzwi – obecnie zamontowane drzwi przylgowe mają następujące wymiary 90 x 220 cm,
4) Wykonawca dokona demontażu starego i montażu nowego elektrozaczepu umożliwiającego otwieranie drzwi przez Gości hotelowych za pomocą dedykowanej karty w 9 pokojach hotelowych, w których będą wymieniane drzwi. Elektrozaczep standardowego działania na zamku głównym – certyfikowany. Elektrozaczep dostosowany do istniejącego systemu obsługi Gości hotelowych (tj. LSI POSitive) w pomieszczeniach: H4.05; H4.06; H4.07; H4.08; H4.20; H4.21; H4.22; H4.23 H4.24 (9 pokoi hotelowych), napięcie elektrozaczepu Un=12V. Elektrozaczep powinien mieć funkcję umożliwiającą docelowo w przyszłości kontrolę obecności Gościa w pokoju,
5) skrzydło drzwiowe musi być pełne, płaskie, pokryte okleiną CPL o grubości minimum 0,7 mm,
6) grubość skrzydła musi wynosić minimum 50 mm,
7) poszycie skrzydła będzie stanowiła płyta HDF lub płyta wiórowa, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiają-cym (kolory zbliżone do kolorów drewna),
8) drzwi powinny być wypełnione wkładem dźwiękoizolacyjnym i ognioodpornym,
9) drzwi muszą posiadać odporność ogniową minimum EI30, potwierdzoną stosownymi atestami i certyfikatami,
10) drzwi powinny być wyposażone w uszczelkę progową samoopadającą,
11) izolacja akustyczna drzwi musi wynosić minimum Rw=37 DB oraz musi zostać potwierdzona odpowiednimi certyfikatami/atestami,
12) drzwi muszą być dymoszczelne
13) wymaganie wytrzymałościowe dla drzwi – minimum 4 klasa wytrzymałości mechanicznej lub wyższa,
14) do drzwi muszą zostać wystawione stosowne certyfikaty (w operacie kolaudacyjnym) i atesty,
15) Zamawiający nie dopuszcza w drzwiach wejściowych do pokoi podcięcia wentylacyjnego,
III. Pozostałe wymagania dotyczące 2 (dwojga) drzwi do pomieszczeń technicznych H4.01 i H4.03:
1) rodzaj drzwi – drzwi przylgowe, w tym 1 szt. drzwi prawych i 1 szt. drzwi lewych, wszystkie otwierane do środka pomieszczenia technicznego,
2) ościeżnica metalowa, regulowana, z blachy minimum 1,5 mm malowanej proszkowo, wzmocnionej pod samozamykacz, dyblowanej, obejmującej mur grubości 180 mm, kolor - ciemny szary,
3) wymiary drzwi – obecnie zamontowane drzwi przylgowe mają następujące wymiary 90 x 220 cm,
4) skrzydło drzwiowe musi być pełne, płaskie, pokryte okleiną CPL o grubości minimum 0,7 mm,
5) grubość skrzydła musi wynosić minimum 40 mm,
6) poszycie skrzydła będzie stanowiła płyta HDF lub płyta wiórowa, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym (kolory zbliżone do kolorów drewna),
7) drzwi powinny być wypełnione wkładem dźwiękoizolacyjnym i ognioodpornym,

8) drzwi muszą posiadać odporność ogniową minimum EI30, potwierdzoną stosownymi atestami i certyfikatami,
9) drzwi powinny być wyposażone w uszczelkę progową samoopadającą,
10) drzwi muszą być dymoszczelne,
11) wymaganie wytrzymałościowe dla drzwi – minimum 4 klasa wytrzymałości mechanicznej lub wyższa,
12) do drzwi muszą zostać wystawione stosowne certyfikaty (w operacie kolaudacyjnym) i atesty,
13) Zamawiający nie dopuszcza w drzwiach wejściowych do pomieszczeń technicznych podcięcia wentylacyjnego,
IV. Po osadzeniu każdej z ościeżnic, ściany w obrębie ich montażu muszą zostać przygotowane w sposób umożliwiający ich późniejsze pomalowanie bez dodatkowych obróbek.
V. Przedmiot zamówienia obejmuje pełen zakres robót , które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu, zgodnie z SWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
VI. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do dokonania własnych pomiarów drzwi i ościeżnic.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90372,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90372,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TB-System Tomasz Piksa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6141477664

7.3.3) Ulica: Browarowa 1

7.3.4) Miejscowość: Kamienna Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 58-400

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90372,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-07-01