Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole wraz z ujęciem i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świecka 12

1.5.2.) Miejscowość: Jeżewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-131

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 180 25

1.5.8.) Numer faksu: 52 52 281 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezewo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezewo.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1088853

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole wraz z ujęciem i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d757df9-3502-410a-92c5-960be209b9b4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00224812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00015185/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole wraz z ujęciem i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Postępowanie realizowane jako operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00173775

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRiB.271.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego na terenie gminy Jeżewo obejmującego przebudowę oraz rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole, usytuowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 88/1 oraz przebudowę instalacji i infrastruktury technicznej występujących na terenie wydzielonych ujęć wody surowej – studni głębinowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 44/8, zasilających w wodę podziemną przedmiotowy obiekt – studnia St 4 i studnia St 3. Ponadto budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy posesji, na działce 491 obręb Taszewskie Pole, gmina Jeżewo.
Wykonanie powyższych prac ma na celu poprawę i stabilizację jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej na cele konsumpcyjne i gospodarcze jej Odbiorcom, w rejonie oddziaływania obiektu.
Na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody – działka nr 88/1 w miejscowości Taszewskie Pole należy zaprojektować i wykonać następujący zakres robót podstawowych:
- termoizolacja stropodachu płytami z twardej pianki PUR wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia do pokryć dachowych,
- opierzenia i obróbki blacharskie wraz z nowym orynnowaniem dachu,
- termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku stacji uzdatniania wody płytami styropianowymi grubości 8-10 cm,
- wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna PCV dwuszybowe uchylne,
- wymiana drzwi zewnętrznych – wykonanie nowych drzwi ocieplonych z aluminium termoizolowanego lub blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,
- adaptacja istniejących w budynku SUW fundamentów pod zbiorniki ciśnieniowe istniejącego obecnie wyposażenia technologicznego dla potrzeb montażu nowych urządzeń technologicznych wynikających z zastosowanego układu do uzdatniania wody,
- wykonanie nowych posadzek z wykończeniem z płytek typu GRES,
- na ścianach wewnętrznych do wysokości minimum 2,2 m ułożenie okładzin z płytek ceramicznych szpachlowanie ubytków i malowanie ścian oraz sufitu,
- przybudowa w budynku SUW węzła sanitarnego z odprowadzenie ścieków zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych,
- demontaż istniejącego zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych,
- wydzielenie w budynku SUW pomieszczenia chlorowni z odprowadzeniem ścieków z pomieszczenia do zbiornika bezodpływowego ścieków pochodzących z chlorowni,
- demontaż istniejącego w budynku SUW układu technologicznego zbiorników ciśnieniowych wraz z orurowaniem (aeratory, filtry) oraz innych urządzeń,
- dostawa i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody w budynku SUW,
- wykonanie nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej umożliwiającej podłączenie rezerwowego zasilania w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku SUW,
- wykonanie nowej instalacji sterowania i AKPiA,
- dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z układem SZR (agregat w obudowie przystosowanej do montażu na zewnątrz),
- demontaż istniejącego zestawu pomp II stopnia,
- dostawa i montaż nowego kompletnego układu technologicznej uzdatniania wody w istniejącym budynku SUW,
- dostawa i montaż zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej – stalowego, o pojemności 100 m3,

- adaptacja istniejącego zbiornika retencyjnego wody (stalowego) o pojemności 50 m3 na odstojnik wód popłucznych,
- dostawa i montaż zestawu pompowo – hydroforowego o wydajności ok. 80-90 m3/h, przy ciśnieniu zasilania na poziomie 4,5 – 5,00 bar.
Rzeczywiste parametry pracy zestawu pompowo – hydroforowego należy uściślić na etapie realizacji dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- dostawa i montaż pompy płucznej oraz dmuchawy płucznej, do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych,
- niezbędne czynności w tym próby ciśnieniowe, płukania i dezynfekcji,
- rozruchu technologicznego nowego układu SUW wraz z uzyskaniem wymaganych jakościowych wody uzdatnianej i przyjętych parametrów technologicznych SUW,
- wykonanie nowego ogrodzenia stacji uzdatniania wody wraz z bramą wyjazdową otwieraną automatycznie z pilota oraz furtką,
- wykonanie na terenie SUW dróg komunikacyjnych i dojazdowych z kostki brukowej,
- wykonanie systemu wizualizacji pracy obiektu.
Na terenie ujęć wody – studni głębinowych działka o numerze ewidencyjnym 44/8, wykonać należy następujące prace:
- w obu studniach wymienić należy rury wznośne – tłoczne. Nowe rury wznośne wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej;
- w studniach wymienić należy pompy głębinowe, na nowe pompy o charakterystyce dostosowanej do przyjętej technologii uzdatniania wody;
- w studniach nr 3 i nr 4 zainstalować należy sondy hydrostatyczne;
- dla studni nr 3 i nr 4 istniejące obudowy z kręgów żelbetowych należy wyremontować.
Wyposażenie budowy studni stanowić powinna armatura odcinająca oraz zwrotna, wodomierz z nadajnikiem impulsów lub przepływomierz elektromagnetyczny.
W budynku stacji uzdatniania wody należy dodatkowo zamontować zbiorczy wodomierz wody surowej – kontrolny.
- na terenie ujęć wody – studni głębinowych należy wykonać ogrodzenia z paneli systemowych z bramą wjazdową. Wymiar ogrodzenia w planie wynosić powinien ok. 20m x 20 m.
Dodatkowo, teren ujęć wody należy utwardzić kostką brukową grubości 10 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowo-cementowej.
Utwardzona powierzchnia terenu, zabezpieczona powinna być obrzegowaniem np. z obrzeży chodnikowych, krawężników itp.
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy posesji na działce oznaczonej numerem 491 w miejscowości Taszewskie Pole winna być wykonana jako grawitacyjna.
Odprowadzenie ścieków z terenu objętego zakresem zamierzenia inwestycyjnego winno być realizowane za pośrednictwem rurociągu grawitacyjnego, który należy włączyć do istniejącej studzienki kanalizacyjnej, zlokalizowanej na działce nr 491 w miejscowości Taszewskie Pole.
Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz wymagania jakościowe opisane są w dalszej części SWZ, w szczególności w:
1) programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ;
2) projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71351910-5 - Usługi geologiczne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3185700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3850773,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3185700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "PROJECT STUDIO" mgr inż. Aleksandra Chojnowska Projektowanie i nadzorowanie obsługa inwestycji

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 766-186-85-03

7.3.3) Ulica: Cysterska 6/13

7.3.4) Miejscowość: Wągrowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 62-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Udział w realizacji części technologicznej zadania (montaż urządzeń) - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Mazurska 30B, 19-400 Olecko

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3185700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące