Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Cząstkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KŁODAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: DĄBSKA 17

1.5.2.) Miejscowość: Kłodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-650

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632730622

1.5.8.) Numer faksu: 632730688

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@klodawa.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klodawa.wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/klodawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Cząstkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a988d3a-be55-4cd8-82f6-e9e3455c493c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00228991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00044655/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Cząstkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00177285

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Cząstkowie, obejmująca przeprowadzenie prac wskazanych w przedmiarze robót, zarówno na boisku z trawy syntetycznej, jak i boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej.
2. Wymagania w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej – ok. 1.800 m2:
1) minimalne parametry, cechy i wymogi dla w/w trawy w następujących zakresach:
a) wysokość włókna: 45-50 mm,
b) dtex pęczka – min. 12.000,
c) grubość włókna – min. 300 µm,
d) ilość pęczków – min. 10.000/m2,
e) masa runa – min. 1.600 g/m2,
f) siła wyrywania pęczka - min. 50 N,
g) przepuszczalność wody w trawie: min. 1.500 mm/h,
h) rodzaj włókna: polietylenowe, monofilamentowe,
i) podkład trawy: PP/PE – 100% poliolefinowy, nie dopuszcza się zastosowania lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,
j) kolor nawierzchni: zielony, min. 2 odcienie,
k) linie w kolorze białym, wklejane w nawierzchnię,
l) wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym,
m) wykonawca w terminie od 9 do 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy dokona uzupełnienia nawierzchni trawiastej granulatem EPDM z recyklingu w kolorze identycznym, jak zastosowano wcześniej do ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym dla wykonanej nawierzchni trawiastej.
3. Wymagania w zakresie nawierzchni poliuretanowej – ok. 1.500 m2:
1) minimalne parametry, cechy i wymogi dla w/w nawierzchni powinny być nie gorsze niż opisane poniżej:
a) wytrzymałość na rozciąganie (MPa): ≥ 0,40,
b) wydłużenie względne przy rozciąganiu (%): ≥ 0,54,
c) ścieralność (g): ≤ 1,6,
d) tarcie
- powierzchnia sucha: ≥ 80,
- powierzchnia mokra: ≥ 55,
e) redukcja siły w 23 st. C (%): ≥ 50,
f) odkształcenie pionowe w temp. 23 st. C (mm): ≤ 2,6,
g) przepuszczalność dla wody (mm/h): ≥ 8100,
h) na całym boisku wielofunkcyjnym nawierzchnia wykonana będzie jako syntetyczna poliuretanowo – gumowa typu EPDM na warstwie dynamicznej ET w kolorze ceglastym z malowanymi białymi liniami,
i) układ warstw nawierzchni:
- warstwa użytkowa, wykończeniowa gr. 8 mm wykonana z mieszaniny barwnego granulatu gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego,
- warstwa bazowa gr. 8 mm wykonana z mieszaniny SBR i lepiszcza poliuretanowego,
- warstwa stabilizacyjna gr. 35 mm układana bezpośrednio na istniejącej podbudowie z kruszywa, składająca się z granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz kleju poliuretanowego,
- zakłada się wyrównanie istniejącej warstwy z tłucznia kamiennego.
4. Ponadto realizacja zadania obejmuje także:
1) doprowadzenie i tymczasowe uzbrojenie w wodę, ścieki i energię elektryczną terenu budowy, stosownie do potrzeb wykonawcy oraz koszty ich zużycia,
2) przygotowanie, zabezpieczenie i ochronę placu budowy,
3) organizację zaplecza socjalno - warsztatowego budowy,
4) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
5) odtworzenie terenów przyległych do placu budowy, zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. nawierzchnie dróg/chodników,
6) naprawę urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

7) wznowienie znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót,
8) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej (w 2 egz.),
9) wykonanie prób, badań, sprawdzeń i pomiarów odbiorowych, niezbędnych do odbioru przedmiotu umowy i oddania do użytkowania,
10) uporządkowanie terenu budowy, w tym wywóz materiałów i utylizacja odpadów,
11) wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ewentualnego zabezpieczenia innych istniejących obiektów inżynieryjnych, np. wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, energetycznych, itd.,
12) uczestnictwo w naradach dotyczących postępu robót, zwoływanych przez zamawiającego,
13) przekazanie stosownych atestów na wbudowane materiały,
14) niezbędne koszty przewidziane do poniesienia w trakcie realizacji przedmiotu, a niewyszczególnione w SWZ.
Wymienione powyżej koszty robót i pozostałych czynności wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1297288,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1297288,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1297288,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EVERSPORT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252352959

7.3.3) Ulica: Kiersnowskiego 12/20

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-161

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty elektryczne - podwykonawcy nie są jeszcze znani

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1297288,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy