Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznych na SUW Niziny i SUWZ Olszynka w ramach projektu Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Orły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ORŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemyska 3

1.5.2.) Miejscowość: Orły

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-716

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@ugorly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaorly.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminaorly

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznych na SUW Niziny i SUWZ Olszynka w ramach projektu Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Orły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c43f516e-a9bf-4ed2-b133-e76c0892532e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00229569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00011891/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznych na SUW Niziny i SUWZ Olszynka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 „ENERGIA i ŚRODOWISKO” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 201-2027 na podstawie zawartej umowy

nr FEPK/02/06/- IZ.0061/23 z Województwem Podkarpackim.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00138563

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGK.IX.271.1.4.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 580000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznych na SUWZ Niziny i Olszynka”, obejmujące:
1) dostawę i montaż zestawu instalacji fotowoltaicznych, na gruncie wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w tym:
a) elektrownia o mocy nie mniejszej niż 49,7kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Olszynce zadanie częściowe nr 1,
2) każdy moduł fotowoltaiczny musi posiadać klasę bezpieczeństwa pożarowego „A’’ potwierdzona certyfikatem,
3) wykonanie w każdej lokalizacji oraz dokonanie inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz przebiegiem trasy kablowej DC i AC nie później niż 21 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym,
4) dostawę i montaż konstrukcji pod moduły PV dedykowanej przez producenta,
5) dostawę i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż wyprodukowanych w 2024 roku modułów PV Bifacjalnych,
6) dostawę i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż wyprodukowanych w 2024 roku falowników/inwerterów hybrydowych DC/AC
7) dostawę i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż wyprodukowanych w 2024 roku magazynów energii o pojemności minimum 60 KWH umożliwiających awaryjne zasilanie obiektu w przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej
8) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,
9) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm),
10) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC),
11) wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy),
12) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,
13) uruchomienie układu i regulacje,
14) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,
15) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet (doprowadzenie łącza internetowego w technologii światłowodowej GPON o przepustowości minimalnej 300/300 MB/S w miejscu zlokalizowania falownika - koszty doprowadzenia łącza światłowodowego pokrywa Wykonawca. Zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,
16) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,
17) uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej,
18) wykonanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikro instalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,
19) Szczegółowy zakres zamówienia określony jest załączonym do SWZ opisie przedmiotu zamówienia instalacji fotowoltaicznych – dalej zwanymi „instalacjami”. Dokumenty wymienione w niniejszym ustępie stanowią integralną część umowy,
20) Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania z opisu przedmiotu zamówienia,
Za wybudowanie instalacji zgodnie z wymaganiami SWZ, umowy i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013 r.

4.5.2.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.5.5.) Wartość części: 290000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznych na SUWZ Niziny i Olszynka", obejmujące:
1) dostawę i montaż zestawu instalacji fotowoltaicznych, na gruncie wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w tym:
a) elektrownia o mocy nie mniejszej niż 49,7kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Nizinach zadanie częściowe nr 1,
2) każdy moduł fotowoltaiczny musi posiadać klasę bezpieczeństwa pożarowego „A'' potwierdzona certyfikatem,
3) wykonanie w każdej lokalizacji oraz dokonanie inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz przebiegiem trasy kablowej DC i AC nie później niż 21 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym,
4) dostawę i montaż konstrukcji pod moduły PV dedykowanej przez producenta,
5) dostawę i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż wyprodukowanych w 2024 roku modułów PV Bifacjalnych,
6) dostawę i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż wyprodukowanych w 2024 roku falowników/inwerterów hybrydowych DC/AC
7) dostawę i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż wyprodukowanych w 2024 roku magazynów energii o pojemności minimum 60 KWH umożliwiających awaryjne zasilanie obiektu w przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej
8) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,
9) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm),
10) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC),
11) wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy),
12) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,
13) uruchomienie układu i regulacje,
14) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,
15) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet (doprowadzenie łącza internetowego w technologii światłowodowej GPON o przepustowości minimalnej 300/300 MB/S w miejscu zlokalizowania falownika - koszty doprowadzenia łącza światłowodowego pokrywa Wykonawca. Zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,
16) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,
17) uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej,
18) wykonanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikro instalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,
19) Szczegółowy zakres zamówienia określony jest załączonym do SWZ opisie przedmiotu zamówienia instalacji fotowoltaicznych – dalej zwanymi „instalacjami". Dokumenty wymienione w niniejszym ustępie stanowią integralną część umowy,
20) Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania z opisu przedmiotu zamówienia,
21) Za wybudowanie instalacji zgodnie z wymaganiami SWZ, umowy i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.5.5.) Wartość części: 290000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż, wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 17

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 17

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 17

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż, wszystkie oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 18

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 18

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 18