Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Rumcajsa i Pieczurki w Białymstoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200241074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 89/1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zmk.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Rumcajsa i Pieczurki w Białymstoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7739ee6e-626d-4a8d-9dd2-6b940324c4ec

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00230143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037137/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.38 Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Rumcajsa i Pieczurki.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00150568

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ.AL.26.3.22.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 64928,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Rumcajsa i Pieczurki w Białymstoku polegająca na wymianie istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED oraz modernizacji instalacji, tak aby była możliwość sterowania oświetleniem za pomocą przycisku w określonym przedziale czasowym.
2. Charakterystyczne parametry określające obiekt:
Działki nr ewid. gr. 825/2, 826/2, 827/1, 827/5, 828/4, 829/4, 830/2, 831, 832/2, 833/4, 834/6, 835/6, 836/6, 837/4, na której znajduje się boisko są zlokalizowane przy ulicy Pieczurki. Wokół boiska jest rozmieszczonych 6 słupów oświetleniowych. Na każdym słupie są zamontowane po dwie lampy metalohalogenowe, każda po 1000W o strumieniu świetlnym ok. 82000 [lm]. Wymiary boiska ze sztuczną trawą wynoszą 84 m x 68 m, z polem do gry 81 m x 66 m.
Działka nr ewid. gr. 1655/59, na której znajduje się boisko jest zlokalizowana przy ulicy Rumcajsa. Wokół boiska są rozmieszczone 4 słupy oświetleniowe. Na każdym słupie są zamontowane po dwie lampy metalohalogenowe, każda po 600W o strumieniu świetlnym ok. 32000 [lm]. Wymiary boiska ze sztuczną nawierzchnią wynoszą 40m x 18m.
Aktualnie oświetlenie na obu obiektach działa za pomocą zegara astronomicznego, który w odpowiednich godzinach załącza oświetlenie poprzez stycznik.
Zamawiający zastrzega, iż nie dopuszcza wjazdu ciężkiego sprzętu na boiska ze sztuczną nawierzchnią.
3. Zakres robót do wykonania:
1) Instalacje elektryczne
Zakres prac dot. boiska przy ulicy Pieczurki (84 m x 68 m):
• demontaż i utylizacja starych opraw z istniejących słupów,
• montaż energooszczędnych naświetlaczy LED min. 160 lm/W, 4000K, żywotność min. 60000 godzin, stopień ochrony min. IP65 w ilości 12 sztuk,
• modernizacja instalacji elektrycznej w celu wykonania sterowania oświetleniem,
• posadowienie słupka z ocynku o wymiarach min. 10x10x3 z fundamentem na gruncie przy wejściu na boisko. Montaż przycisku o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, stopień ochrony min. IP65 (sterowanie realizowane linią N). Odległość od rozdzielnicy maksymalnie 5 m. Oznakowanie przycisku i czytelna instrukcja dla użytkowników boiska,
• wykonanie doziemnego kabla sygnałowego do sterowania przekaźnikiem za pomocą przycisku,
• wykonanie niezbędnych połączeń,
• wykonanie pomiarów elektrycznych i dokumentacji powykonawczej,
• wymiana zegara astronomicznego.
Minimalne parametry oświetlenia na boisku przy ul. Pieczurki:
• współczynnik równomierności oświetlenia 60,
• natężenie oświetlenia 200 lx,
• współczynnik oddawania barw Ra 60.
2) Zakres prac dot. boiska przy ulicy Rumcajsa (40 m x 18 m):
• demontaż i utylizacja starych opraw z istniejących słupów,
• montaż energooszczędnych naświetlaczy LED min. 160 lm/W, 4000K, żywotność min. 60000 godzin, stopień ochrony min. IP65 w ilości 8 sztuk,
• modernizacja instalacji elektrycznej w celu wykonania sterowania oświetleniem,
• posadowienie słupka z ocynku o wymiarach min. 10x10x3 z fundamentem na gruncie przy wejściu na plac. Montaż przycisku o wysokiej odporności mecha-nicznej, stopień ochrony min. IP65 (sterowanie realizowane linią N). Odległość od rozdzielnicy około 15 m. Oznakowanie przycisku i czytelna instrukcja dla użytkow-ników boiska,
• wykonanie doziemnego kabla sygnałowego do sterowania przekaźnikiem za pomocą przycisku,
• wykonanie niezbędnych połączeń i dostarczenie niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania,
• wykonanie pomiarów elektrycznych i dokumentacji powykonawczej.
Minimalne parametry oświetlenia na boisku przy ulicy Rumcajsa:
• współczynnik równomierności oświetlenia 50,
• natężenie oświetlenia 100 lx,
• współczynnik oddawania barw Ra 60.

Zmodernizowana instalacja oświetlenia na obu boiskach powinna być sterowana przyciskiem monostabilnym. Zegar astronomiczny w określonych przez Inwestora przedziałach czasowych ma przekazywać zasilanie na przekaźnik bistabilny z funkcją wyłączenia po określonym czasie. Naciśnięcie przycisku powoduje załączenie lub wyłączenie urządzeń podłączonych do zacisków wyjściowych. Impulsem sterującym musi być sygnał z linii N. Po podaniu impulsu, który załączy oświetlenie poprzez stycznik,

a następnie odczekaniu nastawionego czasu, następuje automatyczne wyłączenie.
Należy wykonać instalacje elektryczną według wytycznych inwestora oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonać pomiary uziemienia instalacji na obu boiskach.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ, tj.:
1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
2) dokumentacja projektowa:
a) przedmiary robót,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314310-7 - Układanie kabli

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64698,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 194998,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64698,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERI DAMIAN SULEWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7191506138

7.3.4) Miejscowość: Boczki-Świdrowo

7.3.5) Kod pocztowy: 19-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64698,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy