Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Przebudowa ogrodzenia posesji Nadleśnictwa Kańczuga”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Węgierska 32

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kanczuga.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Przebudowa ogrodzenia posesji Nadleśnictwa Kańczuga”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6098e552-f0db-429e-aedd-b27a8209ba0b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00237730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00599389/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: "Przebudowa ogrodzenia posesji Nadleśnictwa Kańczuga"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00167428

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.270.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 117938,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ogrodzenie z płyt betonowych (barwionych w masie)

- ogrodzenie z elementów betonowych prefabrykowanych.
- przęsła barwione w masie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty), ułożone na podsypce z pospółki piaskowo-żwirowej o średniej grubości i szerokości 20cm (na całej długości)
- wysokość ogrodzenia – mierzona od gruntu w środku przęsła – 2,0m. (+-20 cm) Najwyższa wysokość ogrodzenia - mierzona od poziomu gruntu na skraju przęsła -nie może przekraczać 2,2m.
- przęsła betonowe pełne, zbrojone, z jednostronną fakturą od stronu posesji nadleśnictwa (dopuszczalna dwustronna) w postaci podłużnych elementów (np. imitacja drewna, kamienia itp.) - Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 propozycje faktury przęseł do wyboru
- słupki betonowe zbrojone– barwione w masie- kolor grafitowy– z fakturą – dostosowaną do faktury przęseł, całkowita długość słupka 2.8m
- Fundament pod słupy ogrodzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia

Zakres robót obejmuje roboty pomiarowe wykonane przez uprawnionego geodetę, wykopy pod fundamenty słupków i ławy z pospółki, zabetonowanie słupków, wykonanie ławy z pospółki, dostawę i montaż ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe systemowe z podmurówką

- ogrodzenie stalowe panelowe, min. dwa przetłoczenia, wys. przęsła stalowego ok. 1,23 m ,panele zgrzewane, pręty gr. min 5mm.
- kolor grafitowy- malowanie proszkowe -(dopuszcza się zmianę koloru po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego
- całkowita wysokość ogrodzenia od gruntu ok. 1,5m
- podmurówka- gładka – bez faktury, wys. prefabrykowanej podmurówki betonowej pod ogrodzenie panelowe – 25 cm, gr min. 6,0 cm, mocowanie - pustaki betonowe z zamkami. Podmurówka (deska betonowa) ułożona na podsypce z pospółki piaskowo-żwirowej o średniej grubości i szerokości 20cm (na całej długości)
- Słupki do paneli – pośrednie 60×40 mm, dł. min.2,20 m., grubość ścianki min. 2mm, narożne min. 60*60 dł. min.2,20 m., grubość ścianki min. 2mm
- Pozostałe materiały: daszki słupków oraz niezbędne elementy łączące (wkręty i blaszki łączące.
- Fundamenty pod ogrodzenie o przekroju kwadratu wym. 25x25cm, głęb. min 1,0m, monolityczne wylewane z betonu klasy C12/15 (B15).
- Na odcinku 13 i 14 wypełnić otwory po wyciętych rurach fi 60 (50 szt.) betonem B15
- Zakres robót obejmuje roboty pomiarowe wykonane przez uprawnionego geodetę, wykopy pod fundamenty słupków i ławy z pospółki, zabetonowanie słupków, wykonanie ławy z pospółki, dostawę i montaż ogrodzenia

Bramy i furtka
Do zamontowania dwie bramy i jedna furtka.
Brama nr 1 w zestawie z furtką

• brama systemowa dwuskrzydłowa –rama stalowa kolor grafit, wypełnienie panele metalowe grafitowe.
• Zawiasy regulowane, zamknięcie rygiel dolny +zasuwa/rygiel górny. Pod rygiel dolny wykonać fundament min. fi 20cm beton B15 (w fundamencie zamocować rurkę do mocowania rygla)
• szerokość bramy – 4,0m., wys. 1,5m, słupki stalowe,min.10x10cm, gr. ścianki min 3 mm.
• furtka systemowa jednoskrzydłowa szer. 1,0m, wys. 1,5m – rama stalowa kolor grafit, wypełnienie panel metalowy, grafitowy
• fundament pod słupki bramy i furtki wym. 40x40 cm głęb. 1.2 m monolityczne wylewane z betonu klasy C12/15 (B15).

Brama nr 2
• brama systemowa dwuskrzydłowa –rama stalowa kolor grafit, wypełnienie panele metalowe grafitowe.

• Zawiasy regulowane, zamknięcie rygiel dolny +zasuwa/rygiel górny. Pod rygiel dolny wykonać fundament min. fi 20cm beton B15 (w fundamencie zamocować rurkę do mocowania rygla)
• szerokość bramy – 5,0m., wys. 1,5m, słupki stalowe,min.10x10cm, gr. ścianki min 3 mm
• fundament pod słupki bramy i furtki wym. 40x40 cm głęb. 1.2 m monolityczne wylewane z betonu klasy C12/15 (B15).

Zakres robót obejmuje roboty pomiarowe wykonane przez uprawnionego geodetę, wykopy pod fundamenty słupków i mocowanie rygla, zabetonowanie słupków, dostawę i montaż bram i furtki (oraz niezbędnych akcesoriów)

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136314,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237693,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136314,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-INSTAL Wiesław Gołąbek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8652034845

7.3.4) Miejscowość: Kończyce

7.3.5) Kod pocztowy: 37-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 136314,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy