Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BUDZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 16 A

1.5.2.) Miejscowość: Budzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 2843201; 2843313

1.5.8.) Numer faksu: 67 2843 370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@budzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.budzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-573a33a7-5fe1-4a58-94cc-6b12011e7e1e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-573a33a7-5fe1-4a58-94cc-6b12011e7e1e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00245554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00032215/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki - etap III

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej nr 201512P w m. Prosna - etap III

1.1.7 Przebudowa drogi gminnej nr 201531P w m. Dziewoklucz

1.1.8 Przebudowa drogi gminnej nr 201541P w m. Ostrówki

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 27 w m. Ostrówki

1.1.11 Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Sołectwa Dziewoklucz

1.1.12 Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Bukowiec

1.1.13 : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 244 w m.Wyszynki -etap I

1.1.14 Przebudowa drogi gminnej nr 201554P w m. Ostrówki

1.1.15 Przebudowa drogi gminnej nr 201596P w m. Prosna

1.1.16 Przebudowa drogi gminnej nr 201505P w m. Bukowiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00141046

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKM.272.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5897993,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 201507P w m. Wyszynki - etap III
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z realizacją przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 201507P w miejscowości Wyszynki 0+841,0 do km. 1+583,5 o długości odcinka 742,5 m z przebudową zjazdów na działki– roboty wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych na części działek o nr 223/1, 223/4 i 244, obręb - Wyszynki, jednostka ewidencyjna –Budzyń obszar wiejski
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest miejscowo tłuczniem kamiennym. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest znacznie pofałdowana.
Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej o szerokości 3,5 m i na dług. 742,5 mb.
Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku o grubości 22 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej mieszanką kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 22 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych (wiążącej i ścieralnej) o łącznej grubości 9 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni dwóch zjazdów mieszanką mineralno – bitumiczną o łącznej grubości 8 cm ułożonej na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 20cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni na pięciu zjazdach mieszanką kruszyw niezwiązanych C50/30 o łącznej grubości 23 cm,
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 (klińcem 0/31,5 mm), na szerokości 0,5 m i o grubości 10 cm.
- odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do przyległych rowów przydrożnych i zieleńców.

Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 244 w m. Wyszynki -etap I
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych

z realizacją przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wyszynki od km 0+001,5 do km. 0+150,0 o łącznej długości odcinka 148,5 m z przebudową zjazdu. Prace przewidziane do realizacji na a części działek o nr 244 i 300/4, obręb - Wyszynki, jednostka ewidencyjna – Budzyń- obszar wiejski.
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest gruzem z recyklingu. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest znacznie pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują lokalne ubytki.
Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
- wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni mieszanką kruszyw niezwiązanych C50/30
o grubości 22cm, która zostanie ułożona na warstwie mrozoochronnej z piasku
o grubości 15 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych (wiążącej i ścieralnej)
o łącznej grubości 9 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni jednego zjazdu mieszanką mineralno - bitumiczną (wiążącej i ścieralnej) o łącznej grubości 8 cm ułożonej na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 20 cm oraz warstwie mrozoochronnej z piasku o grubości
15 cm,
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 (klińcem 0/31,5 mm), na szerokości 0,5 m i o grubości 10 cm.
- odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do przyległych zieleńców.
Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej nr 201512P w m. Prosna - etap III
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z realizacją trzeciego etapu przebudowy drogi gminnej nr 201512P w Prosna, na części działki
o nr 280, obręb - Prosna, jednostka ewidencyjna – Budzyń obszar wiejski, od km. 0+184,0
do km. 1+108,5. o łącznej długości odcinka 924,5 mb.
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest tłuczniem kamiennym. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują lokalne ubytki. Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej na szerokości 4,0 i o dług. 924,5 mb.
Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej na szerokości 4,0 m
i o łącznej grubości 9 cm,,
- wykonanie umocnienia nawierzchni czterech zjazdów mieszanką mineralno – bitumiczną
o łącznej grubości 8 cm
- wykonanie umocnienia nawierzchni sześciu zjazdów mieszanką niezwiązaną z kruszywem
C50/30 o łącznej grubości 23 cm,
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30
(klińcem 0/31,5mm), na szerokości do 1,0 m i o grubości 10 cm.
- odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych.
Zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej nr 201596P w m. Prosna
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 201596P pn. Prosna (dr. gm. 201510P) - Prosna
(dr. gm.201513P), na części działki o nr 289, obręb - Prosna, jednostka ewidencyjna – Budzyń obszar wiejski, 0+886,0 do km. 1+363,0. o łącznej długości odcinka 461,0 mb.
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest miejscowo gruzem
z recyklingu. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest znacznie pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują lokalne ubytki. Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- bitumicznej na szerokości od 3,5 do 4,0 m w dwóch odcinkach o łącznej dług. 461,0 mb.
Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
wykonanie warstwy mrozoochronnej na jezdni z piasku o grub. 15 cm wraz z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grub. warstwy 22 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej na szerokości 3,5 m i na szerokości 4,0 m i o łącznej grubości 9 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni siedmiu zjazdów mieszanką mineralno – bitumiczną o łącznej grubości 8 cm, ułożonej na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grub. warstwy 20 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni jednego zjazdu mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 - tłuczniem o uziarnieniu 31,5/63 mm o grubości 15 cm i klińcem 0/31,5 mm o grubości 8 cm,
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 (klińcem 0/31,5 mm), na szerokości do 1,0 m i o grubości 10 cm.
-odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego po prawej stronie drogi.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,
w skład której wchodzą:
- projekty techniczny, projekty budowlane dla zgłoszenia robót budowlanych
- kosztorysy ofertowe (przedmiary robót),
- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem :

https://ezamowienia.gov.pl
Uwaga:
- Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdego z przewidzianych zadań przedmiotu zamówienia i stanowią Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ (folder o nazwie Część nr 1).
-Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) służy wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.5.5.) Wartość części: 1869636,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 121 w m. Bukowiec
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z realizacją przebudowy drogi wewnętrznej na działce nr 121 w miejscowości Bukowiec , obręb -Bukowiec, jednostka ewidencyjna – Budzyń obszar wiejski od km. 0+008,0 do km. 0+400,0, o długości odcinka 392,0 m z przebudową zjazdów na działki.
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest częściowo gruzem z recyklingu. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują lokalne ubytki. Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- bitumicznej na szerokości 3,5 i o dług. 392,0 mb.
Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
- ułożenie warstwy mrozo-ochronnej z mieszanki żwirowo-piaskowej o grub. 15 cm,
- ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o grub. 22 cm,
- ułożenie jednowarstwowej warstwy ścieralnej z bitumicznej mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 16 JENA o grub. 7 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni na trzech zjazdach mieszanką mineralno - bitumiczną o łącznej grubości 8 cm ułożonej na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 22 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni na czterech zjazdach mieszanką kruszyw niezwiązanych C50/30 o łącznej grubości 23 cm,
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 (klińcem 0/31,5 mm), naszerokości 1,0 m i o grubości 10 cm.
- odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo na istniejące zieleńce.
Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 222/3 w m. Bukowiec
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z realizacją przebudowy drogi wewnętrznej na działce nr 222/3 w miejscowości Bukowiec (Jańcówka) , na części działek o nr 199 i 222/3,obręb - Bukowiec, jednostka ewidencyjna – Budzyń obszar wiejski, od km. 0+004,0 do km. 0+090,5. o długości odcinka 86,5 m.
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest tłuczniem kamiennym. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują lokalne ubytki. Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- bitumicznej na szerokości 3,5 i o dług. 86,5 mb.
Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
- ułożenie warstwy mrozo-ochronnej z mieszanki żwirowo-piaskowej o grub. 15 cm,
- ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o grub. 22 cm,
- ułożenie jednowarstwowej warstwy ścieralnej z bitumicznej mieszanki mastyksowo – grysowe SMA 16 JENA o grub. 7 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni na trzech zjazdach mieszanką mineralno - bitumiczną o łącznej grubości 7cm ułożonej na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 22 cm,
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 (klińcem 0/31,5 mm), na szerokości 0,5 m i o grubości 10 cm.
- odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo na istniejące zieleńce.
Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej nr 201505P w m. Bukowiec
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z realizacją przebudowy wykonanie drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 201505P w miejscowości Bukowiec, na części działek o nr 113, 121i 128 obręb - Bukowiec, jednostka ewidencyjna – Budzyń obszar wiejski., od km. 2+673,3 do km. 3+419,0. o długości odcinka 745,7,0 m.
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest tłuczniem kamiennym. Niweleta poprzeczna i

podłużna jezdni jest pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują lokalne ubytki. Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej na szerokości 4,0 i o dług. 745,7 mb.
Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
- wykonanie nawierzchni jezdni i skrzyżowań z mieszanki mineralno – bitumicznej na szerokości 4,0 m i o łącznej grubości 9 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni dwóch zjazdów mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 o łącznej grubości 23 cm,
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 (klińcem 0/31,5 mm), na szerokości do 1,0 m i o grubości 10 cm.
- odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych.
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
- projekty techniczny, projekty budowlane dla zgłoszenia robót budowlanych
- kosztorysy ofertowe (przedmiary robót),
- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl
Uwaga:
- Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdego z przewidzianych zadań przedmiotu zamówienia i stanowią Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ (folder o nazwie Część nr 2).
-Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) służy wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.5.5.) Wartość części: 1080868,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 201541P w m. Ostrówki.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z realizacją trzeciego etapu przebudowy drogi przebudowy drogi gminnej nr 201541P, w m. Ostrówki, od km. 0+008,7 dokm. 0+911,8 na części działek o nr 71/5 i 158, obręb – Ostrówki, jednostka ewidencyjna – Budzyń obszar wiejski, od 0+008,7 do km. 0+911,8 i długości odcinka 903,1 m.
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest tłuczniem kamiennym. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest pofałdowana, a w jej konstrukcji występują ubytki.Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej o szerokości 4,0 m i na dług. 903,1 mb.
Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
- odcinkowe wykonanie warstwy mrozo-ochronnej z piasku o grubości 15 cm,
- wyrównanie istniejącego profilu jezdni mieszanką kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 10 cmlub wykonanie podbudowy zasadniczej mieszanką kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 22cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych (wiążącej i ścieralnej) o łącznej grubości 9 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni na dziewięciu zjazdach mieszanką mineralno - bitumiczną o łącznej grubości 8 cm ułożonej na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości od 10 do 20 cm,
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 (klińcem0/31,5 mm), na szerokości 1,0 m i o grubości 10 cm.
- odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących przyległych rowów przydrożnych.
Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 201554P w m. Ostrówki
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z realizacją drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 201554P, w m. Ostrówki, od km. 0+400,0 do km. 1+204,6 na części działki o nr 49, obręb – Ostrówki i części działki o nr 17, obręb – Prosna, jednostka ewidencyjna – Budzyń obszar wiejski, na długości odcinka 804,6 m.
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest gruzem kamiennym z recyklingu. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest znacznie pofałdowana, a w jej konstrukcji występują ubytki. Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej o szerokości 4,0 m i na dług. 804,6 mb..

Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
wykonanie warstwy mrozo-ochronnej z piasku o grubości 15 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej mieszanką kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 22 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych (wiążącej i ścieralnej)
o łącznej grubości 9 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni na pięciu zjazdach mieszanką mineralno - bitumiczną o łącznej grubości 9 cm ułożonej na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 22 cm.
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 (klińcem 0/31,5 mm), na szerokości 1,0 m i o grubości 10 cm.
- odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących przyległych rowów przydrożnych lub na zieleńce.
Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 27 w m. Ostrówki
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z realizacją przebudowy drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 27, w miejscowości Ostrówki, od km. 0+001,5 do km. 0+257,0 na części działek o nr 27, 30/3 i 71/3, obręb - Ostrówki, jednostka ewidencyjna – Budzyń -obszar wiejski, od 0+008,7 do km. 0+001,5 do km. 0+257,0 m.
Opis stanu istniejącego – na przebudowywanym odc. jezdnia umocniona jest gruzem z recyklingu. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest znacznie pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują lokalne ubytki. Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej o szerokości 3,5 m i na dług. 255,5 mb.

Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
- wykonanie podbudowy zasadniczej na częściowym odcinku jezdni mieszanką kruszyw
niezwiązanych C50/30 o grubości 22 cm, która zostanie ułożona na warstwie mrozoochronnej z
piasku o grubości 15 cm,
- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy na częściowym odcinku jezdni mieszanką kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 15 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych (wiążącej i ścieralnej) o
łącznej grubości 9 cm,
- wykonanie umocnienia nawierzchni dwóch zjazdów mieszanką mineralno - bitumiczną (wiążącej i ścieralnej) o łącznej grubości 8 cm ułożonej na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości 20 cm oraz warstwie mrozoochronnej z piasku o grubości 15 cm,
- odtworzenie wraz z umocnieniem poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C50/30 (klińcem 0/31,5 mm), na szerokości 0,5 m i o grubości 10 cm.
- odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do przyległych zieleńców.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,
w skład której wchodzą:
- projekty techniczny, projekty budowlane dla zgłoszenia robót budowlanych
- kosztorysy ofertowe (przedmiary robót),
- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem :
https://ezamowienia.gov.pl
Uwaga:
- Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdego z przewidzianych zadań przedmiotu zamówienia i stanowią Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ (folder o nazwie Część nr 3).
-Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) służy wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.5.5.) Wartość części: 1809368,70 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 201531P w m. Dziewoklucz
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych

z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 201531P w miejscowości Dziewoklucz, na części działki o nr 435/1, 547, 435/2 i 549, obręb -Dziewoklucz , jednostka ewidencyjna – Budzyń obszar wiejski, od km. 0+482,0 do km. 1+158,50 o długości odcinka 676,5 m z przebudową zjazdów na działki. Opis stanu istniejącego –przebudowywana droga ma jezdnię od km 0+482,0 do km. 0+580,0 o nawierzchni tłuczniowej i szerokości miedzy 3,4 a 4,20m , na pozostałym odcinku ulepszoną gruntową. Niweleta jezdni na poziomie przyległego terenu. Zdiagnozowane czynniki powodują, że zaplanowano wykonanie ułożenia nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej na szerokości 4,0 m i o dług. 676,5 mb.
Zamówienie obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:
- wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej nadając jej 2% spadek jednostronny,
Nawierzchnię drogi według następującej technologii:
na istniejącej nawierzchni tłuczniowej od km 0+482,00 do km 0+750,00:
- śred. 10 cm – podbudowa – górna warstwa mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
na istniejącej nawierzchni tłuczniowej od km 0+750,00 do km 0+850,00:
- śred. 15 cm – podbudowa – górna warstwa mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze
skropieniem asfaltem,
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
od km 0+850,00 do km 1+158,50 i na poszerzeniach nawierzchni tłuczniowej:
- 20 cm – podbudowa – dwuwarstwowa mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
zjazdy bitumiczne:
- 20 cm – podbudowa – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70.

Odwodnienie za pomocą spadów poprzecznych i podłużnych do oczyszczonego rowu i na przyległy teren, zgodnie z dotychczasowym rozwiązaniem.
Zadanie 2: : Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Sołectwa Dziewoklucz
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z realizacją przebudowy dwóch odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Dziewoklucz, obręb -Dziewoklucz , jednostka ewidencyjna – Budzyń obszar wiejski.
Pierwszy odcinek na części działki o numerze 35, od km 0+008,70 do km 0+444,90 o długości 436,20 m z wykonaniem zjazdów. Opis stanu istniejącego –przebudowywana droga ma jezdnię o nawierzchni tłuczniowej, zdeformowanej.
Planowany zakres prac obejmuje wykonanie między innymi :
- wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej nadając jej 2% spadek jednostronny,
Nawierzchnię drogi według następującej technologii:
od km 0+008,70 do km 0+345,40 i od km 0+396,90 do km 0+444,90, szerokości 3,50 m:
- 10 cm – podbudowa – górna warstwa mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
od km 0+345,40 do km 0+396,90 oraz na poszerzeniach do 5,00 m:
- 20 cm – podbudowa – dwuwarstwowa mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze
skropieniem asfaltem,
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70.
zjazdy bitumiczne:
- 20 cm – podbudowa – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze
skropieniem asfaltem,
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70.

Odwodnienie za pomocą spadów poprzecznych i podłużnych do na przyległy teren, zgodnie
z dotychczasowym rozwiązaniem.
Drugi odcinek odcinek na części działki o numerze 86, od km 0+004,00 do km 0+150,00o długości 146,00 m z wykonaniem zjazdów na przyległe działki, . Opis stanu istniejącego –przebudowywana droga ma jezdnię o nawierzchni tłuczniowej, zdeformowanej.

Planowany zakres prac obejmuje wykonanie między innymi :
- wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej nadając jej 2% spadek jednostronny,
Nawierzchnię drogi według następującej technologii:

od km 0+004,00 do km 0+150,00, o szerokości 3,50 m:
- 10 cm – podbudowa – górna warstwa mieszanka kruszyw niezwiązanych
C90/3, ze skropieniem asfaltem,

- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
na poszerzeniach do 5,00 m:
- 20 cm – podbudowa – dwuwarstwowa mieszanka kruszyw niezwiązanych
C90/3, ze skropieniem asfaltem,
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70.
zjazd bitumiczny:
- 20 cm – podbudowa – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70.

Odwodnienie za pomocą spadów poprzecznych i podłużnych do na przyległy teren, zgodnie
z dotychczasowym rozwiązaniem.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,
w skład której wchodzą:
- projekty techniczny, projekty budowlane dla zgłoszenia robót budowlanych
- kosztorysy ofertowe (przedmiary robót),
- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem :
https://ezamowienia.gov.pl
Uwaga:
- Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdego z przewidzianych zadań przedmiotu zamówienia i stanowią Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ (folder o nazwie Część nr 4).
-Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) służy wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.5.5.) Wartość części: 1138120,85 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1668209,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2612536,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1668209,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakładem Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski Spółka cywilna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Juliusz Marcin Pilarski Zakład Usług Komunalnych , Roman Franciszek Pilarski Zakład Usług Komunalnych, Olga Agnieszka Pilarska Zakład Usług Komunalnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5581823207

7.3.3) Ulica: ul. Młyńska 22

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1668209,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 944650,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1645740,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 944650,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakładem Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski Spółka cywilna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Juliusz Marcin Pilarski Zakład Usług Komunalnych , Roman Franciszek Pilarski Zakład Usług Komunalnych , Olga Agnieszka Pilarska Zakład Usług Komunalnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5581823207

7.3.3) Ulica: ul. Młyńska 22

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 944650,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1603775,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2740181,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1603775,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REDON NAKŁO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5581863520

7.3.3) Ulica: ul. Karnowska 3

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1603775,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 851029,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1317330,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 851029,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REDON NAKŁO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5581863520

7.3.3) Ulica: ul. Karnowska3

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 851029,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy