Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec – Zadanie nr 4 i Zadanie nr 6.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brójce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brójce 39

1.5.2.) Miejscowość: Brójce

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 295 01 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@brojce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brojce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91d5cfe0-4e56-44b5-b314-32eb24d5cf74

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec – Zadanie nr 4 i Zadanie nr 6.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91d5cfe0-4e56-44b5-b314-32eb24d5cf74

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00250525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00025048/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec – Zadanie nr 4 i Zadanie nr 6.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00203856

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1951219,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej – ul. Dolna oraz w pasie drogi gminnej – ul. Zielonogórska, działki nr ew. 221/1, 221/2 i 454/2, obręb 0002 Bukowiec, gmina Brójce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec – Zadanie nr 4 i Zadanie nr 6".
2. Zakres inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec, o całkowitej długości ~ 1320,0 m, na działkach oznaczonych numerami ew. 221/1, 221/2 i 454/2 obręb 0002 Bukowiec, w gminie Brójce i obejmuje:
3.1. Ul. Dolna dz. nr ew. 221/1 na odcinku 898,5 m (zadanie 4):
1) Roboty ziemne:
a) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w pasie robót;
b) wykopy liniowe głębokości do 6 m z umocnieniem ścian;
c) przewierty o długości do 40 m;
d)zasypanie wykopów wraz z wykonaniem podłoża z kruszyw naturalnych z zagęszczeniem;
2) Wykonanie infrastruktury podziemnej:
a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - z rur PVC-U SN8 Ø200 mm, L= 898,5 m;
b) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej - z rur PE 100 PN 10 SDR17 Ø110 mm,
L= 309,5 m;
c) odgałęzienia kanalizacji sanitarnej - z rur PVC-U SN8 Ø160 mm – szt. 56, L= 365,0m;
d) pompownia ścieków P5 – zbiorniki polimerobetonowe śr. 1,50 m – szt. 1 z pełnym wyposażeniem, montażem i rozruchem. Preferowana pompownia kompatybilna z pracującymi w istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
e) studnie rewizyjne z kręgów betonowych z dnem Ø1000 mm, – szt. 6;
f) studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych Ø400 mm, - szt. 16;
g) trójniki PVC – szt. 28;
h) wykonanie i montaż rozdzielnicy RP;
i) montaż rozdzielnicy RZP dostarczonej przez dostawcę pompowni;
j) montaż uziomu bednarką FeZn 25x4;
k) przełożenie wodociągu z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm – 20 m;
3) Roboty uzupełniające:
a) przeprowadzenie wizji w terenie;
b) wykonanie pomiarów geodezyjnych;
c) montaż oświetlenia zewnętrznego;
d) uporządkowanie terenu;
e) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;
f) przedłożenie zatwierdzonego w PODGiK inwentaryzacji geodezyjnej;
g) zgłoszenie do PINB i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
3.2. Ul. Zielonogórska, dz. nr ew. 221/2, 454/2 na odcinku 421,5 m (Zadanie 6):
1) Roboty ziemne:
a) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w pasie robót;
b) wykopy liniowe głębokości do 6 m z umocnieniem ścian;
c) przewierty o długości do 40 m;
d) zasypanie wykopów wraz z wykonaniem podłoża z kruszyw naturalnych z zagęszczeniem;
2) Wykonanie infrastruktury podziemnej:
a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - z rur PVC-U SN8 Ø200 mm, L= 421,5 m;
b) odgałęzienia kanalizacji sanitarnej - z rur PVC-U SN8 Ø160 mm – szt. 25, L= 98,0 m;
c) studnie rewizyjne z kręgów betonowych z dnem o śr. 1000 mm, – szt. 4;
d) studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm, - szt. 8;

e) trójniki PVC – szt. 13;
f) przełożenie wodociągu z rur ciśnieniowych PE o śr. 40 mm – 15 m;
3) Roboty uzupełniające:
a) przeprowadzenie wizji w terenie;
b) wykonanie pomiarów geodezyjnych;
c) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu;
d) uporządkowanie terenu;
e) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;
f) przedłożenie zatwierdzonej w PODGiK inwentaryzacji geodezyjnej;
g) zgłoszenie do PINB i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną umieszczony jest na stronie prowadzonego postępowania, tj.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91d5cfe0-4e56-44b5-b314-32eb24d5cf74

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1788800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2361461,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1788800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MB-SYSTEM Maciej Bieniecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 910245289

7.3.3) Ulica: Płocka 38

7.3.4) Miejscowość: Fabianki

7.3.5) Kod pocztowy: 87-811

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1788800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-24