Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Maków, Polna, Kwiatowa w m. Skarbimierz- Osiedle na dz. nr ewid. 240, 227, 212/1, 211, 276/11, 257, 226

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARBIMIERZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PARKOWA 12

1.5.2.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-318

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@skarbimierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1097704

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ZADANIA WŁASNE

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Maków, Polna, Kwiatowa
w m. Skarbimierz- Osiedle
na dz. nr ewid. 240, 227, 212/1, 211, 276/11, 257, 226

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cbfb2ac-f38e-4d4b-833f-fa87de03d209

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00260013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00648257/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej ul. Maków, Sadowa, Polna, Kwiatowa (m. Skarbimierz- Osiedle)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00201113

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.5.2025R

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących dróg w postaci wykonania utwardzonego pobocza technicz-nego z kostki betonowej o zmiennej szerokości oraz wykonania ścieku obustronnego z prefabrykowanych elemen-tów betonowych szer. 40cm ułożonych przy krawędzi jezdni. Ponadto projektuje się warstwę wyrównawczą na-wierzchni z betonu asfaltowego AC8S – w miejscach zaniżenia nawierzchni (w miejscach określonych na planie sy-tuacyjnym).
 Odwodnienie dróg
Do istniejącego drenażu podłużnego i dalej do urządzeń odwadniających.
 Pobocze techniczne
˜ warstwa ścieralna kostka betonowa - gr. 8 cm
˜ podsypka cementowo – piaskowa 1:3 - gr. 3 cm
˜ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 – gr. 20cm
˜ warstwa mrozoochronna z pospółki o CBR>25% – gr. 10cm
Warstwa wyrównawcza nawierzchni dróg wewnętrznych - AC 8S - średnio gr. 6cm
Na działkach nr 226, 257, 253, 211, 241 i 198 w ramach niniejszego suplementu należy wykonać roboty, związane z przebudową urządzeń odwodnienia obiektu budowlanego (urządzeń budowlanych), co zgodnie z art. 29, ust. 4. pkt. 1. lit. d) – ustawy prawo budowlane nie podlega ani procedurze pozwolenia na budowę, ani konieczności do-konania zgłoszenia robót budowlanych. Roboty te przedstawiono na planach sytuacyjnych projektu głównego (opisy w czerwonych ramkach zawarte na planie sytuacyjnym projektu głównego) oraz na rysunku uzupełniającym zawartych w niniejszym suplemencie. Zastosowano jednak dwa wyłączenia dla robót wykonanych w 2024roku.
 Wyłączenia:
a. Z uwagi na wykonanie przez Zamawiającego ścieku przykrawędziowego na ulicy Sadowej (dz. 211) w ro-ku 2024 – niniejszy ściek nie podlega budowie w ramach niniejszego zadania. (ark. Nr 4). Należy jedynie dowiązać się z nowym ściekiem – za łukiem wyokrąglającym krawędź jezdni (za hydrantem).
b. Podobnie, w 2024r wykonano wpust deszczowy z elementami drenażu na ul. Polnej (przy budynku nr 2 – działka 237/2), więc w ramach tego zadania nie ma potrzeby wykonywania drenażu na tym odcinku. Nale-ży jednak wykonać połączenie istniejącego wpustu (w poprzek drogi) z projektowanym wpustem na wy-sokości posesji Polna 1 (dz. 242), za pomocą przykanalika – wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi po przekopie.
 W ramach uzupełnienia informacji dotyczących realizacji robót należy :
a. Wykonać połączenie ostatnich trzech wpustów deszczowych (3x 5,00 m rura DN160) (położonych na działce nr 198 – ark 1.) za pomocą przykanalików z rury DN160 – do istniejącej rury kanalizacji deszczo-wej DN500, której dokładną lokalizację należy ustalić przez przekopy kontrolne. W tym miejscu należy również zlokalizować istniejący kabel elektroenergetyczny. W przypadku wystąpienia kabla w miejscu projektowanego wpustu – należy wpust przesunąć. Miejsce projektowanych wpustów i sposób podłącze-nia pokazano orientacyjnie na poniższym szkicu nr 3.
b. Na działce 241 (ulica Kwiatowa – ark. 7 i 8) należy wykonać utwardzenie części działki– jako pobocze techniczne, wraz z ułożeniem ścieku przy krawędzi i wpustami na ścieku oraz włączyć do studzienki ist-niejący drenaż, jak ma to miejsce po drugiej stronie jezdni. Ostatni wpust deszczowy wpiąć do wpustu deszczowego w ulicy Brzeskiej (dz. 257 i 226) za pomocą odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej dn160 z użyciem dwóch dodatkowych studzienek kanalizacyjnych DN425 na załamaniach trasy przyłą-cza- 90stopni (poz. 12 i 13). – szkic nr 4. Nawierzchnię ścieki rowerowej odtworzyć jako bitumiczną.
c. Na długości działki 201/1 (przed podziałem), tj. na długości działek nr 201/44, 201/45, 201/ 46 (po po-dziale), należy wykonać ściek przykrawędziowy z oporem z obrzeża betonowego 8x30x100, wyniesione-go na +5cm (jako „monolit” ściek+obrzeże + wspólna ława betonowa) – zgodnie z przekrojem konstruk-cyjnym.
d. Na zjazdach do działek, gdzie budynki zabudowy szeregowej mieszczą się w drugiej linii zabudowy, nale-ży wykonać dodatkowe wzmocnienie warstwy mrozoochronnej pobocza za pomocą cementu, w ilości 25kg/m2 – poprzez przemieszanie tej warstwy na miejscu, jednak grubość warstwy winna wynosić 15cm. - zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 944640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1571054,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 944640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TILBUD SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7471923096

7.3.3) Ulica: KRAKOWSKA 16F/67

7.3.4) Miejscowość: GRODKÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 49-200

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 944640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące