Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kęty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kety.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugkety

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminakety.ezamawiajacy.pl/pn/gminakety/demand/206714/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21082d1b-b157-4396-9eba-e3dc3db4c8f0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00260020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00043636/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00197744

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1633323,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Remont ul. Legionów w Kętach
Długość odcinka remontowanego wynosi 307 mb wraz z tarczami skrzyżowań, w ramach którego należy wykonać:
~ frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
~ wymianę konstrukcji w miejscach przełomów,
~ nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna,
~ wymianę ścieku wraz z ławą,
~ wymianę krawężników wraz z ławą,
~ częściowe przełożenie nawierzchni chodnika,
~ odtworzenie oznakowania poziomego,
~ regulację wysokości wpustów ulicznych, włazów kanałowych, zaworów.

2. Remont ul. Czajki w Kętach
Długość odcinka remontowanego wynosi 450 mb, w ramach którego należy wykonać:
~ frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
~ stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym C3/4, grubość 35 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją,
~ podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość 10 cm,
~ nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna,
~ pobocza z kruszywa,
~ oczyszczenie rowu i przepustów.

3. Remont ul. Św. Wojciecha w Bulowicach
Długość odcinka remontowanego wynosi 410 mb, w ramach którego należy wykonać:
~ podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość 5 cm,
~ nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna,
~ regulację wysokości włazów kanałowych,
~ oczyszczenie rowu i przepustów,
~ pobocza z kruszywa.

4. Remont ul. Bielskiej (bocznej) w Bulowicach
Długość odcinka remontowanego wynosi 90 mb, w ramach którego należy wykonać:
~ frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
~ rozebranie istniejącej podbudowy,
~ rozebranie istniejących krawężników i korytek muldowych na ławach betonowych,
~ wykonanie stabilizacji gruntu C3/4 o grubości 35cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją,
~ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości warstwy 10cm,
~ ułożenie korytek betonowych typ mulda na ławie z kruszywa grubości 25cm i podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm,
~ nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna,
~ regulację pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratek ściekowych,
~ wykonanie poboczy.

5. Remont ul. Modrzewiowej w Bulowicach
Długość odcinka remontowanego wynosi 245 mb, w ramach którego należy wykonać:
~ frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

~ stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym C3/4, grubość 35 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją,
~ podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość 10 cm,
~ nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna,
~ pobocza z kruszywa,
~ oczyszczenie rowu i przepustów.

6. Remont ul. Żeromskiego w Nowej Wsi
Długość odcinka remontowanego wynosi 398 mb, w ramach którego należy wykonać:
~ frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
~ stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym C3/4, grubość 35 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją,
~ podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość 10 cm,
~ nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna,
~ pobocza z kruszywa,
~ regulację wysokości wpustów ulicznych, włazów kanałowych, zaworów, studni,
~ remont odwodnienia.

7. Remont ul. Lipowej w Malcu
Długość odcinka remontowanego wynosi 246 mb, w ramach którego należy wykonać:
~ korytowanie,
~ stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym C3/4, grubość 35 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją,
~ podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość 10 cm,
~ nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna,
~ pobocza z kruszywa,
~ regulację wysokości włazów kanałowych,
~ oczyszczenie rowów i przepustów.

.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj. załącznik nr 4 oraz:
- przedmiar robót - załącznik nr 4a
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- załącznik nr 4b
- dokumentacja techniczna - załącznik nr 4c
- kosztorys ofertowy – załącznik nr 4d.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1679011,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3025374,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1679011,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5510001248

7.3.3) Ulica: Zamkowa

7.3.4) Miejscowość: Spytkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 34-116

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1679011,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy