Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sławków

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-260

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@slawkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-zp.slawkow.pl/procurements/78/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76e3a80d-5dd9-4205-ab20-38328586f397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00273854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00032596/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja fragmentów dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00206035

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 406504,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z pracami inwestycyjnymi na drogach gminnych w Sławkowie w 2025 roku
2. Zamówienie obejmuje:
1) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie – chodnik przy ul. Krakowskiej
- wykonanie koryta pod chodnik wraz z demontażem istniejącego krawężnika, obrzeża, nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy. Koryto na głębokość łączną 28 cm wraz z utylizacją urobku 140 m2.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grubości 15 cm. Obmiar: 140 m2.
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu "holland" gr. 6 cm na podsypce grysowej 5 cm. Obmiar: 140m2.
- regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych, kpl 4.
- regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych, kpl 13.
- wykonanie obrzeży 8x30 wraz z wykonaniem rowka, ławy i oporu z betonu C12/15 oraz wywozem i utylizacją urobku, 70 m.
- wykonanie krawężnika 15x30 wraz z wykonaniem rowka, ławy i oporu z betonu C12/15 oraz wywozem i utylizacją urobku, 70m.
- wykonanie opasek z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m. Obmiar: 130 m.
- odtworzenie terenu przyległego do chodnika - obsypanie ziemią urodzajną, obsianie trawą. Obmiar: 70 m2.
2) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Strzemieszycka:
- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni. Obmiar: 540 m2
- wykonanie warstwy asfaltowej gr. 7 cm AC 11S. Obmiar: 540 m2
- wykonanie zjazdów asfaltowych gr. 6 cm AC11S na szerokość opaski tj. 0,5 m. Przyjęto 2 m2 na zjazd. 18m2
- wykonanie opasek z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m. Obmiar: 324 m
3) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Michałów:
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej wraz z utylizacją urobku. Obmiar 580m2.
- frezowanie nawierzchni na gr 4 cm (dowiązanie wysokościowe). Obmiar: 6 m 2
- wykonanie warstwy asfaltowej wyrównującej - 50 kg/m2 (śr. 2 cm) AC8S, 29 t
- wykonanie warstwy asfaltowej gr. 4 cm AC 11S. Obmiar: 580 m2
- wykonanie zjazdów asfaltowych gr.6 cm AC11S na szerokość 0,5 m. Przyjęto 2 m2 na zjazd 26m2.
4) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Konarowa:
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni. Obmiar: 350 m2.
- frezowanie nawierzchni na gr 4 cm (dowiązanie wysokościowe). Obmiar: 6 m2.
- wykonanie warstwy asfaltowej wyrównującej - 50 kg/m2 (śr. 2 cm) AC8S, 17,5 t
- warstwa asfaltowa gr. 4 cm AC 11S. Obmiar: 350 m2.
- wykonanie zjazdów asfaltowych gr. 6 cm AC11S na szerokość opaski tj. 0,5 m. Przyjęto 2 m2 na zjazd 16 m2.
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m. Obmiar: 168 m.
5) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Jarzębinowa:
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni. Obmiar: 640 m2.
- frezowanie nawierzchni na gr 4 cm (dowiązanie wysokościowe). Obmiar: 6 m2.
- wykonanie warstwy asfaltowej wyrównującej - 50 kg/m2 (śr. 2 cm) AC8S, 32 t.
- warstwa asfaltowa gr. 4cm AC 11S. Obmiar: 640 m2.
- wykonanie zjazdów asfaltowych gr. 6 cm AC11S na szerokość opaski tj. 0,5 m. Przyjęto 2 m2 na zjazd 28 m2
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m. Obmiar: 264 m
6) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Grodzka:
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni. Obmiar: 30*3 tj. 90 m2.
- warstwa asfaltowa gr. 6 cm AC 11S. Obmiar: 100*3,5 tj. 90 m2.
- regulacja wysokościowa urządzeń – kratka – 1 kpl.
7) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Krzywda:
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej. Obmiar: 75*5+25(rozjazdy) tj. 400 m2.
- frezowanie nawierzchni na gr 4 cm (dowiązanie wysokościowe). Obmiar: 25*1 tj. 25m2.
- wykonanie warstwy asfaltowej wyrównującej - 50 kg/m2 (śr. 2 cm) AC8S, 20 t.
- nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm AC11S. Obmiar: 75*5+25 tj. 400 m2.
- krawężnik 15x30 wraz z wykonaniem rowka, ławy i oporu z betonu C12/15 oraz wywozem i utylizacją urobku. Obmiar 2*75 tj. 150 m.

8) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Kownackiego:
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej. Obmiar: 80*5,5 tj. 440 m2.
- frezowanie nawierzchni na gr 4 cm (dowiązanie wysokościowe). Obmiar: 10*1 tj. 10 m2.
- wykonanie warstwy asfaltowej wyrównującej - 50 kg/m2 (śr. 2 cm) AC8S, 22 t.
- nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm AC11S. Obmiar: 80*5,5 tj. 440 m2.
- regulacja wysokościowa urządzeń - kratka / wpust - 1 kpl.
9) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Browarna:
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni. Obmiar: 90*4 tj. 360 m2.
- frezowanie nawierzchni na gr 4 cm (dowiązanie wysokościowe). Obmiar: 10*1 tj. 10 m2.
- wykonanie warstwy asfaltowej wyrównującej - 50 kg/m2 (śr. 2 cm) AC8S 18 t.
- wykonanie warstwy asfaltowej gr. 4 cm AC 11S. Obmiar: 90*4 tj. 360 m2.
- wykonanie zjazdów asfaltowych gr. 6 cm AC11S na szerokość opaski tj. 0,5 m. Przyjęto 2 m2 na zjazd 8 m2.
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m. Obmiar: 90*2-2*4 tj. 172 m.
10) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Jodłowa
- wykonanie koryta jezdni na głębokość 45 cm wraz z transportem i utylizacją urobku po stronie Wykonawcy. Obmiar 200*3*0,45 tj. 270 m3.
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Obmiar: 200*3 tj. 600 m2.
- klinowanie nawierzchni tłuczniowej kruszywem łamanym 0-4 mm. Gr. Ok 1 cm tj. 600 m2
- regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych 7 kpl.
11) Modernizacja fragmentów dróg gminnych w Sławkowie - ul. Niwa
- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie. Średnia grubość warstwy - 5 cm. Obmiar: 135*3 tj. 405 m2.
- wykonanie warstwy asfaltowej gr. 6 cm AC 11S. Obmiar: 100*3,5 tj. 405 m2.
- wykonanie zjazdów asfaltowych gr. 6 cm AC11S na szerokość opaski tj. 0,5 m. Przyjęto 2 m2 na zjazd 6 m2.
- regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych 2 kpl.
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szer. 0,5 m. Obmiar: 135*2-3*4 tj. 258 m.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następującej gwarancji na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy.
4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1) przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiących załączniki nr 5 A do SWZ (dot. chodnika) i 5 B do SWZ (dot. pozostałego zakresu).
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlanych pod kierownictwem np. czynności wykonywane przez pracowników fizycznych, operatorów maszyn i sprzętu budowlanego, kierowców. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w stosunku do kierownika budowy, dostawców.
6. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

34953300-5 - Chodniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 435801,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 712807,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 435801,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAFALIN Sp. zo.o. Sp. Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732909072

7.3.3) Ulica: Malicka

7.3.4) Miejscowość: Blachownia

7.3.5) Kod pocztowy: 42-290

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 435801,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy