Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Busko-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 41 370-52-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.busko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06f70fc7-3309-40c1-8f80-0655e36bf32a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06f70fc7-3309-40c1-8f80-0655e36bf32a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00279591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00041990/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Budowa ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00195855

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RSID.271.16.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na w/w zadaniu w zakresie:
Branży drogowej obejmującej:
a) wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych, rozbiórkowych (w tym frezowanie nawierzchni), ziemnych, wykończeniowych i wycinka zieleni wysokiej i niskiej,
b) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy i ronda t.j:
- w-wa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm-2,5 Mpa gr. 25 cm,
- w-wa mrozoochronna z kruszywa niezwiązanego 0/63 gr. 22 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8 cm,
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 gr. 4 cm,
c) wykonanie konstrukcji pierścienia ronda t.j.:
- w-wa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm-2,5 Mpa gr. 25 cm,
- w-wa mrozoochronna z kruszywa niezwiązanego 0/63 gr. 22 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8 cm,
- w-wa podsypki cem-piask. gr. 3 cm,
- w-wa ścieralna z kostki granitowej 8/10 spoinowana zaprawą cementową na bazie żywicy,
d) wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika t.j:
- w-wa odcinająca z piasku gr. 15 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 20 cm,
- w-wa podsypki cem-piask. gr. 3 cm,
- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej typu BEHATON gr. 8 cm,
e) wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej t.j:
- w-wa odcinająca z piasku gr. 15 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 20 cm,
- w-wa podsypki cem-piask. gr. 3 cm,
- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, czerwonej typu BEHATON gr. 8 cm,
f) wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych t.j:
- w-wa odcinająca z piasku gr. 15 cm,
- w-wa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 15 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 20 cm,
- w-wa podsypki cem-piask. gr. 3 cm,
- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, grafitowej typu BEHATON gr. 8 cm,
g) wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów publicznych t.j:
- w-wa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm-2,5 Mpa gr. 25 cm,
- w-wa mrozoochronna z kruszywa niezwiązanego 0/63 gr. 22 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8 cm,
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 gr. 4 cm,
h) wykonanie elementów ulic t.j. ułożenie krawężników granitowych o wym. 20x30x100cm, krawężników betonowych o wym. 20x30x100cm oraz obrzeży o wym. 8x30x100cm na ławach betonowych,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu t.j. barier ochronnych typu U-12a, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej,
- wykonanie dwóch przepustów drogowych o śr. 80 cm wraz ze ściankami czołowymi.

Branży instalacyjnej w zakresie kanalizacji deszczowej obejmującej:
- budowę kanału technologicznego z rur HDPE 125/7,1 dł. 2506 mb, rur HDPE 40/3,7 dł. 3762 mb (w trzech kolorach), mikrorura 40 mm 7x14 mm o dł. 1252 mb, kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 o dł. 1300 mb,
- montaż studni kablowych SKR2,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN 8 średnicy 400 mm dł. 76,0 m,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN 8 średnicy 315mm długości 295,5m,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN 8 średnicy 250mm długości 54,5 m,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych WIPRO średnicy 500mm długości 334,0m,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych WIPRO średnicy 600mm długości 211,5m,
- wykonanie przykanalików od wpustów z rur PVC średnicy 200mm SN8 długości 158,94m,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000mm w ilości 7 szt,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200mm w ilości 10 szt,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1500 mm w ilości 18 szt,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 2500 mm w ilości 1 szt,
- montaż studzienek ściekowych z gotowych elementów, średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 37 szt.

Branży elektrycznej obejmującej:
- przebudowę istniejącej, napowietrznej sieci elektroenergetycznej ŚN kolidującej z inwestycją,
- przebudowę istniejącej napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej nN kolidującej z inwestycją,
- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż 24 kpl. słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych w kolorze czarnym o h=9,0 m wraz z wysięgnikami jednoramiennymi dł. 1,0 m.
Oprawy LED o mocy 54W,
- budowę oświetlenia ulicznego na rondzie, a w tym montaż 1 szt. słupa stalowego, ocynkowanego w kolorze czarnym o h=10,0 m wraz z wysięgnikiem czteroramiennym o dł. 1,5m i oprawami LED o mocy 80W,
- wykonanie zasilania kablami typu YAKXS 5x35 mm2 długości 1200 mb,
- montaż słupów oświetleniowych o h=5,0m w ilości 8 szt. wraz z wysięgnikami dł. 0,50m i oprawami LED typu Digi Street o mocy 57W lub równoważne – doświetlenie przejść dla pieszych,
- przestawienie 1 szt. słupa oświetleniowego kolidującego ze ścieżką rowerową.

Branży teletechnicznej obejmującej:
- budowę kanału technologicznego z rur HDPE 125/7,1 o dl. 2506 mb, rur HDPE 40/3,7 o dł. 3762mb (w trzech kolorach), mikrorura ś.r. 40 mm 7x14 mm o dł.1252 mb, kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 o dł. 1300 mb,
- montaż studni kablowych SKR2 – 16 szt,
- montaż studni kablowych SK2 – 2 szt,
- przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

Wymagania w stosunku do równoważnych opraw oświetlenia drogowego oraz wytyczne i uwagi Zamawiającego zostały szczegółowo opisane w Rozdziale III ust. 2 i 3 SWZ.

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
1) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:
- projekt budowlany;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) przedmiarach robót - załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

44322100-4 - Kanały kablowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7862628,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10710178,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7862628,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387425314

7.3.4) Miejscowość: Oblęgorek

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty branży elektrycznej, branży telekomunikacyjnej, branży sanitarnej, wycinka i karczowanie drzew , oznakowanie i montaż urządzeń BRD. Na etapie składania oferty podwykonawcy nie byli jeszcze znani.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7862628,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy