Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w m. Łukowice Brzeskie ul. Spacerowa, dz. nr ewid 354

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARBIMIERZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PARKOWA 12

1.5.2.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-318

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@skarbimierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1103290

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zadania własne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w m. Łukowice Brzeskie ul. Spacerowa, dz. nr ewid 354

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2cc4cd4-5bf6-498c-8055-9cc2ca6ee306

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00280811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00648257/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w m. Łukowice Brzeskie ul. Spacerowa, dz. nr ewid 354

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00216565

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.7.2025R

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 pod budownictwo mieszkaniowe jednoro-dzinne w m. Łukowice Brzeskie wraz z przyłączami DN160 działek indywidualnych z lokalizacją w dz. 354 Łuko-wice Brzeskie. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej, będzie się ona włączać w studnię Dn1200 istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 biegnącej w pasie drogi gminnej. W razie konieczności istniejąca kinetę studni betonowej należy przebudować. Projektowana sieć ma na celu umożliwienie odprowadzenia z projektowanych w przyszłości i realizowanych obecnie na działkach przyległych do jej trasy bu-dynków jednorodzinnych. Sieć sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur litych ø200 PVC-U klasy SN8, łączonych na uszczelkę gumową. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano zabudo-wać studzienki rewizyjne PVC 425 mm, ø1000 mm. Trzon studzienek wykonać z rury karbowanej. Wszystkie stu-dzienki (w obrębie pasa drogowego) zaprojektowano z włazem ciężkim przejezdnym - rzędną włazu dostosować do istniejącej nawierzchni dróg. Sieć kanalizacji sanitarnej należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 15 cm, a następnie przykryć warstwą obsypki grubości 30 cm ponad wierzch rury - poszczególne warstwy zagęszczać ubi-jakami. Po ułożeniu sieci wykop należy zasypać piaskiem lub pospółką, zagęszczając go warstwami grubości ok. 20 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 - zgodnie z warunkami podanymi przez właściciela drogi.
Grunty średnio nawodnione.
Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej
a. długość kanalizacji sanitarnej Ø 0,20 m-L 200,0 mb
b. długość przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø 0,16-L =22,0mb
c. studzienki rewizyjne Ø 1000 mm- szt. 2
d. studzienki rewizyjne Ø425mm - szt. 9

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232460-4 - Roboty sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163238,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 306929,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198225,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLINSTAL SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1990113895

7.3.3) Ulica: OPOLSKA 79A

7.3.4) Miejscowość: KRAPKOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 47-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198225,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące