Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi dojazdowej oraz budowa parkingu etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000115252

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 89A

1.5.2.) Miejscowość: Bożków

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-441

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@zsckrbozkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsckrbozkow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-246785d7-46b9-4df0-838f-8ba5e2676f67

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi dojazdowej oraz budowa parkingu etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-246785d7-46b9-4df0-838f-8ba5e2676f67

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00286952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00245603

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR.26260.2.2025.PH

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 127692,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej oraz budowa parkingu etap I, której zakres obejmuje:
1) Przestawienie lampy oświetlenia ulicznego wraz z przepięciem zasilania.
2) Wycięcie drzew średnicy 18-50 cm z karczowaniem pni
3) Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na odległość powyżej 5 km w miejsce wskazane prze Inwestora - studzienki ściekowe 2x(1x1x1,5), przykanaliki 0,8x0,5x3, załadunek i wywóz gruntu z korytowania 120x0,55, wykopy pod mur oporowy 1,15x18,5 razem : 91,5 m3
4) Wykonanie zasypek przekopów instalacyjnych kruszywem stabilizowanym cementem. 4,2 m3*0,3
5) Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów w betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem w gotowym wykopie o głębokości do 2 m
6) Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160 mm łączonych na wcisk
7) Koryta wykonane mechanicznie głębokości 55 cm w gruncie kat. II -IV koryto pod podbudowę betonową nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm i innych nawierzchni
8) Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa grubości 20 cm.
9) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm.
10) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm, układanej w łuki rzymskie z obramowaniem 2 rzędami.
11) Wykonanie krawężników kamiennych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
12) Wykonanie ścieków z kostki kamiennej 9-11 cm szerokości 55 cm - 5 rzędów, na podsypce cementowo-piaskowej
13) Wykonanie rolki z kostki kamiennej 9-11 cm, dwa rzędy
14) Wykonanie ławy betonowej z betonu C15/20 pod krawężniki i ścieki 42x0,06+0,2x0,6x54+42x0,02 = 17,4 m3
15) Plantowanie skarp i poboczy wykonywane ręcznie na szerokość 100 cm.
16) Wykonanie rur osłonowych na instalacji elektrycznej
17) Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych.
18) Mury oporowe z kamienia, czerwony piaskowiec obrobiony 0,63x18,5
19) Ława fundamentowa z betonu C15/20 18,5x0,3x1
20) Zasypka drenarska
21) Drenaż Ø 80 mm
2. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych.
4. Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, decyzji administracyjnych i innych dokumentów, opracowań i itd., które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania.
5. Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie – zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w SWZ i załącznikach, o których mowa w pkt 6.
6. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał. Nr 1 – „OPZ”;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 2 do SWZ. Nazwa pliku „Zał. Nr 2 - STWIORB”.
Uwaga: dokumentacja projektowa obejmuje również zakres nieobjęty niniejszym postepowaniem. Zakres do wykonania wskazany został w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148999,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 148999,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8871000562

7.3.3) Ulica: Zwrócona

7.3.4) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 57-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 148999,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące