Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa wielodoniczek szkółkarskich do hodowli sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym oraz palet stalowych do szkółki leśnej w Rogozińcu w 2025 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babimost

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970040304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 17

1.5.2.) Miejscowość: Babimost

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-110

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683512255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: babimost@zielonagora.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://babimost.zielonagora.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-289be610-798b-42b8-82c7-3cc06f14591f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa wielodoniczek szkółkarskich do hodowli sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym oraz palet stalowych do szkółki leśnej w Rogozińcu w 2025 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-289be610-798b-42b8-82c7-3cc06f14591f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00290890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00094188/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup kaset oraz palet szkółkarskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00221598

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.4.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 650000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa plastikowych kaset (wielodoniczek) szkółkarskich do produkcji i przewozu sadzonek produkowanych w systemie kontenerowym (z zakrytym systemem korzeniowym) wykonanych z polipropylenu np. typu - HIKO V-265 lub równoważnych w ilości 14 000 szt.
Parametry techniczne kaset HIKO V-265 lub uznanych za równoważne (Zamawiający wskazuje model HIKO V-265 z uwagi na posiadaną linię technologiczną służącą do wysiewu nasion w kasety hodowlane):
a) kasety wielocelowe, wyprodukowane ze sztywnego plastiku, o sztywnych ściankach, wykonane z polipropylenu, stabilizowane na UV, o parametrach odpowiadających co najmniej normie BN-79/6364-03 lub równorzędnej, bez udziału surowców wtórnych, bez dodatku metali ciężkich i niedozwolonych dodatków,
b) cele kasety ułożone w sposób minimalizujący wolną przestrzeń,
c) wymiary zewnętrzne kaset pasujące do systemu stelaży w układzie 5x5 kaset na stelażu,
d) obligatoryjne wymiary kaset pasujące do linii technologicznej:
- max szerokość górna kasety - 216 mm [+/- 1%] ,
- max długość górna kasety - 352 mm [+/- 1%],
- min wysokość celi mierzona po krawędziach zewnętrznych - 145 mm [+/- 1%] ,
- max wysokość celi mierzona po krawędziach zewnętrznych - 155 mm [+/- 1%] ,
e) pojemność pojedynczej celi w kasecie: min 260 cm3, max 270 cm3,
f) kaseta podzielona na 28 równych cel hodowlanych,
g) wewnątrz cel hodowlanych, na każdej ściance co najmniej 2 pionowe listwy lub nacięcia zapobiegające skręcaniu korzeni,
h) dno każdej celi ażurowe, umożliwiające swobodne przerastanie korzeni,
i) konstrukcja kasety dająca możliwość składowania pustych kaset poprzez nakładanie jednej kasety w drugą,
j) wytrzymałość na upadek z wysokości 2 m na betonową nawierzchnię bez uszkodzeń,
k) odporność na niskie temperatury zewnętrzne (do -30°C) oraz odporność
na wysokie temperatury zewnętrzne (do +50°C),
l) odporność na wysokie temperatury w procedurze dezynfekcji (do +100°C przez
ok. 30 s),
m) odporność na wysokie ciśnienie w procedurze dezynfekcji (ok. 40 bar przez
ok. 10 s),
n) okres używalności min. 10 lat,
o) zużyte kasety muszą być kwalifikowalne do procesu recyklingu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.5.5.) Wartość części: 455000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa palet stalowych - całorocznych podstaw pod wielodoniczki (kasety) do produkcji i przewozu sadzonek produkowanych w systemie kontenerowym w ilości - 400 szt.
Wymiary zewnętrzne:
- długość -1800 mm [+/- 1%],
- Szerokość -1140 mm [+/- 1%],
Materiał – Stal S235JR (St3S) – lub inna o podobnych parametrach.
Dłuższe boki palet wykonane z profili stalowych o kształcie ceowym, gdzie półka górna ma szerokość 10 -15 mm, półka dolna z przegięciem o długości ok. 10 mm do wysokości 25 mm – obie gięte do wewnątrz pod kątem 45 stopni . (Wysokość

profilu co najmniej 100 mm, grubość profilu nie mniej niż 1,5 mm).
Krótsze boki palet wykonane z kątownika grubości min. 3 mm, o ramionach: jedno wysokości 90 mm (+- 5%), drugie o szerokości nie większej niż 10 mm. Należy je wspawać węższym ramieniem do wewnątrz palety, tak aby opierały się krótszym bokiem na dolnych (szerszych) półkach ceowników.
Do krótszych boków palet należy przyspawać po stronie zewnętrznej nogi (wsporniki) z profili grubości minimum 3 mm zdolne do przeniesienia obciążenia co najmniej 1000 kg. Nogi (wsporniki) palet należy przyspawać tak, aby palety w pozycji roboczej (z sadzonkami), ustawione jedna na drugiej, opierały się na nogach w każdej warstwie i zapewniały minimum 150 mm wolnego miejsca na sadzonki. Nogi (wsporniki) palet muszą być tak zbudowane, aby niemożliwe było poziome przesunięcie się górnych palet w sztaplu palet. Nogi (wsporniki) palet należy przyspawać asymetrycznie tak, aby palety puste, w pozycji do magazynowania (obrócone o 180 stopni w stosunku do pozycji pracy), pozwalały na sztaplowanie z minimalnymi odległościami pomiędzy paletami (palety powinny opierać się wspornikami w co drugiej warstwie).
W narożnikach palet wspawać od spodu stężenia z płaskownika 4mm x 20 mm (na wysoki kant).
Wewnątrz ramy palety – do dolnych półek ceownika - należy wspawać, równolegle do krótszych boków ramy, płaskowniki 4 mm x 20 mm, oparte na dolnej półce ceownika (na wysoki kant), tak aby podzielić wnętrze palety na pięć równych pól.
Wewnątrz każdego z tych pól, równolegle do płaskowników podziałowych, należy wspawać po trzy pręty okrągłe o średnicy 5 mm w odległościach: po jednym 20 mm od każdej dłuższej krawędzi każdego pola i po jednym 140 mm od dowolnej dłuższej krawędzi każdego pola. Łącznie w każdej palecie ma być 15 tak wspawanych prętów.
Pod spodem palet należy przyspawać, równolegle do dłuższych boków palet, co najmniej dwa profile zamknięte 25mm x 15 mm, tak aby dzieliły paletę na 3 lub cztery pola o podobnej powierzchni. Elementy te muszą podpierać krótsze boki palet i być zespawane z leżącymi na nich kątownikami, prętami i płaskownikami i nie mogą być niższe niż wysokość dolnej półki ceownika.
Palety muszą być zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego w całości, muszą być wykonane w sposób umożliwiający bezpieczne pakietowanie (sztaplowanie) palet, palet z wielodoniczkami - 5 warstw, palet pustych - 20 warstw.
Palety wypełnione doniczkami o wysokości 110 mm (+-1%) i ustawione jedna na drugiej muszą zapewniać minimum 150 mm wolnego miejsca na sadzonki.
Konstrukcja palety musi być przystosowana do przemieszczania wózkami widłowymi i zapewniać co najmniej 150 mm wolnej przestrzeni pod paletą ustawioną na podłożu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44212320-8 - Konstrukcje różne

4.5.5.) Wartość części: 195000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 417929,4 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 417929,4 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 417929,4 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ForTech System Technologie dla Leśnictwa Leszek Hoffman

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651047325

7.3.3) Ulica: Plażowa 55

7.3.4) Miejscowość: Nowy Bedoń

7.3.5) Kod pocztowy: 95-020

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 417929,4 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 154975,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 179580 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154975,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ”TOMEX” PPUH EKSPORT-IMPORT SEBASTIAN TOMCZYK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661012268

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 16

7.3.4) Miejscowość: Budzyń

7.3.5) Kod pocztowy: 64-840

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154975,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące