Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa Sucha

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 468612051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowasucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: nowasucha.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74f2e2f5-4506-4e46-ab71-6d2b235fba08

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74f2e2f5-4506-4e46-ab71-6d2b235fba08

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00291875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00012348/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00221143

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP:271.3.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha, polegająca na przebudowie ulicy Sadowej w miejscowości Kozłów Biskupi, przebudowie ul. Akacjowej w miejscowości Kozłów Biskupi, przebudowie fragmentu drogi w miejscowości Okopy, przebudowie drogi w miejscowości Stary Białynin.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) Przebudowa ulicy Sadowej w granicach działek nr 323/5, 323/15, 323/16, 323/22 z połączeniem z jej ciągiem w granicach działki nr 322/7 obręb 0008 Kozłów Biskupi w miejscowości Kozłów Biskupi.
Parametry projektowe:
- Długość odcinka 163,44 m (143,48 m + 19,96 m);
- Prędkość projektowana V = 40 km/h;
- Kategoria ruchu: KR-2
- Szerokość jezdni: od 4,00 m do 5,50 m
- Szerokość pobocza: 0,75 m
W ramach zadania należy wykonać:
- obsługę geodezyjną
- koryta,
- roboty pozwalające na wykorzystanie istniejącego podłoża jako warstwy odsączającej i elementu składowego konstrukcji drogi,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- warstwę pomocniczą z kruszywa łamanego gr. 10 cm,
- warstwę zasadniczą z kruszywa łamanego gr. 10 cm,
- regulacje wysokościową elementów infrastruktury podziemnej,
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/ m3,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
- warstwy ścieralne z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,
- pobocza z kruszywa łamanego.
2) Przebudowa ulicy Akacjowej w pasie drogowym działki nr 8/23 obręb 0008 Kozłów Biskupi z połączeniem z jej ciągiem w pasie drogowym działki nr 236 w miejscowości Kozłów Biskupi.
Parametry projektowe:
- Długość odcinka 187,84 m;
- Prędkość projektowana V = 40 km/h;
- Kategoria ruchu": KR-2
- Szerokość jezdni: 5,00 m (zawrotka 10,00 m)
- Szerokość pobocza: 0,75 m
W ramach zadania należy wykonać:
- obsługę geodezyjną,
- koryta,
- roboty pozwalające na wykorzystanie istniejącego podłoża jako warstwy odsączającej i elementu składowego konstrukcji drogi,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- warstwę pomocniczą z kruszywa łamanego gr. 10 cm,
- warstwę zasadniczą z kruszywa łamanego gr. 10 cm,
- regulacje wysokościową elementów infrastruktury podziemnej,
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/ m3,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
- warstwy ścieralne z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,
- pobocza z kruszywa łamanego.
3) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 380408W zlokalizowanego na działkach nr ew. 51 obręb 0024 Stary Białynin oraz nr ew. 123 obręb 0014 Nowy Białynin polegająca na wykonaniu poszerzenia istniejącej drogi do szerokości 5,50 m. Długość odcinka drogi- 990,00m. Miejsca łączenia istniejącej i projektowanej nawierzchni należy zabezpieczyć przez zastosowanie

siatek przeciwspękaniowych. Obecnie droga posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej szerokości śr. 3,6 m i przekroju daszkowym oraz pobocza ziemne o nieregularnej geometrii. Lokalnie występują zjazdy do posesji głównie o nawierzchni gruntowej oraz płytkie rowy przydrożne o zaburzonym przekroju poprzecznym. Droga klasy L, prędkość projektowa 40 km/h.
4) Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ew. 116 w miejscowości Okopy (odcinek od granicy działki nr 2 obręb Glinki do działki nr 117 obręb Okopy.
Parametry projektowe:
- Długość odcinka: 295,68 m;
- Prędkość projektowana V= 40 km/h;
- Kategoria ruchu: KR-1
- Szerokość podstawowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego: 5,00 m
- Szerokość pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 15 cm: 0,75m.
W ramach zadania należy wykonać:
- obsługę geodezyjną,
- koryto mechaniczne,
- podłoże na którym zostaną ułożone warstwy podbudowy;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- regulacje wysokościową elementów infrastruktury podziemnej,
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/ m3,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
- warstwy ścieralne z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
- pobocza z kruszywa łamanego,
- zjazdy zwykłe klasy D,
- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych- przekładkowych (wg. specyfikacji technicznej w projekcie stałej organizacji ruchu);
- wprowadzenie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 799670,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 818179,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 799670,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371199023

7.3.3) Ulica: Juliopol 96

7.3.4) Miejscowość: Młodzieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 799670,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy