Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wysokie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zamość

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Peowiaków 92

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846392959

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zamosc.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wysokie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbb5e8c2-151f-4c8f-b0e1-1ba994db1179

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00294561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00072893/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wysokie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00246286

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.19.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 75914,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw w m. Wysokie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wysokie”
Miejsce realizacji inwestycji: działka nr 54/1 miejscowość Wysokie, obręb 0028 Wysokie, Gmina Zamość.
1. Niniejsze zadanie swoim zakresem obejmuje:
1.1. Dostawę i montaż- wielokąt wspinaczkowy wraz z wykonaniem strefy bezpiecznej,
1.2. Dostawę i montaż - chwiejący most,
1.3. Dostawa i montaż - kuchnia błotna,
1.4. Dostawa i montaż – mini stolik,
1.5. Dostawa i montaż – mini taborecik,
1.6. Dostawa i montaż – zestaw sensoryczny kładka i sześciokąt,
1.7. Dostawa i montaż - tablice manipulacyjne - szt. 2,
1.8. Dostawa i montaż - gra kółko i krzyżyk,
1.9. Dostawa i montaż - huśtawka ,,bocianie gniazdo’’,
1.10. Dostawa i montaż - żagla przeciwsłonecznego,
1.11. Demontaż piaskownicy,
1.12. Demontaż i montaż ogrodzenia.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
2.1.Dostawa i montaż wielokąt wspinaczkowy - urządzenie sprawnościowe.
• Urządzenia nawiązują kolorystyką i formą do natury.
• Konstrukcje nośne o przekroju okrągłym z metalowych rur utwierdzonych w łącznikach przegubowych.
• Panele trójwarstwowe z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z na frezowanymi aplikacjami,
• Liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV.
• Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
• Urządzenie instalowane w gruncie na stałe.
• Górna krawędź fundamentu umieszczona 20 cm poniżej poziomu gruntu,
• Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

2.2. Dostawa i montaż – chwiejący most:
• Słupy nośne ze stalowej rury o średnicy 114,3 mm.
• Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną glazurą.
• Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
• Urządzenie instalowane w gruncie na stałe.
• Górna krawędź fundamentu umieszczona 20cm poniżej poziomu gruntu.
• Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.
2.3. Kącik kuchenny – Ogólny opis urządzeń
W skład kącika kuchennego wchodzą: kuchnia błotna, mini stolik oraz mini taborecik.
Urządzenia zabawowe wykonane z naturalnego, impregnowanego drewna, zaprojektowane z myślą o jakościowej zabawie na świeżym powietrzu. Zabawy z piaskiem, wodą i naturalnymi materiałami wspierają naturalne rozwój sensoryczny i motoryczny dzieci.
Konstrukcja urządzeń: sosnowe deski drewniane o grubości 2,0 i 2,5 cm, impregnowane próżniowo. Urządzenia trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.
Montaż urządzeń – kotwy
2.4. Trasa sensoryczna - Ogólny opis urządzeń W skład trasy sensorycznej wchodzą drewniane kładki oraz sześciokąty z pokrywami sensorycznymi. Konstrukcja urządzeń: sosnowe deski drewniane o grubości 2,0 i 2,5 cm, impregnowane próżniowo. Urządzenia trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Łączniki i Okucia: odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV Montaż – kotwienie bezpośrednio w gruncie
2.5. Tablice manipulacyjne - szt. 2

Opis materiałowy:
• Słupy nośne kwadratowe o przekroju 90x90mm z drewna klejonego warstwowo, wzdłużnie ryflowane;
• Panele z wysokociśnieniowego polietylenu HDPE o grubości 19 mm;
• Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, ze stali nierdzewnej;
• Słupy osadzone na stalowych, ocynkowanych kotwach, które izolują drewno od podłoża. Kotwione poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu;
2.6. Gra w kółko i krzyżyk – 1 szt.
Opis materiałowy:
• Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej;
• Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, ze stali nierdzewnej;
• Posadowienie bezpośrednio w gruncie. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu;
Skład zestawu:
- 1 x kółko i krzyżyk wykonane z wałków z HDPE
2.7. Bocianie gniazdo – szt. 2

Opis materiałowy:
• Słupy nośne okrągłe o średnicy 114,3mm ze stali S235;
• Zawiesie huśtawki: stelaż siedziska ze stali konstrukcyjnej obłożony linami, łańcuchy ze stali nierdzewnej;
• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;
• Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, ze stali nierdzewnej;
• Posadowienie bezpośrednio w gruncie. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu;
Skład zestawu:
• 1 x huśtawka
• 1 x zawiesie bocianie gniazdo

2.8. Maszty i żagiel cieniujący – 1 KPL.
Przed montażem masztów i żagla przeciwsłonecznego, należy zlikwidować istniejącą kwadratową piaskownicę. Należy także wyrównać w tym miejscu teren oraz obsiać go mieszanką traw.
2.9. Stalowy maszt do żagli zacieniających – 4szt.
• z 5 punktami kotwiczenia,
• z możliwością napinanie żagla.
• wysokość 260 cm (253 cm prostopadle dla wersji pochylonych),
• średnicy 70 mm
• systemowi napinania EZ Muscle x3 Pole,
• stalowa płyta montażowa o grubości 8 mm
• Montaż – bezpośrednio w gruncie, zgodnie z instrukcja producenta
• Uwaga: w przypadku silnego wiatru lub wodoodpornych żagli, kluczowe jest odpowiednie napięcie żagla.
2.10. Wodoodporny żagiel cieniujący – 1szt.
• rozmiar żagla – 4x4m
• płyty napinające taśmy ze stali nierdzewnej
• żagiel wzmocniony i ustabilizowany po przekątnej
• 2 warstwy wzmocnienia na każdym rogu żagla
• Tkanina o gramaturze 220gs/m
• współczynnik ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym UPF 50+
• uszczelnione szwy zapobiegające przeciekaniu

2.11. Ogrodzenie
Projekt rozbudowy placu zabaw zakłada powiększenie jego obszaru. W tym celu zdemontowane zostaną: furtka trzy przęsła wraz z słupkami i podmurówką i ponownie wykorzystane przy powiększaniu powierzchni placu. Opracowanie zakłada doprojektowanie brakującego ogrodzenia, dopasowując je do ogrodzenia istniejącego.

Ilości doprojektowanych elementów ogrodzenia (nowych):
• Przęsła - panel 3D o wys. 1230mm - 1szt.
• Słupek 60x40x1800 do przęseł – 1 szt.
• Cokoły betonowe (wzór - cegła w ramce) - dopasowana do ilości przęseł
• Kolor - zielony
Podane parametry, w tym wymiary, opisujące poszczególne elementy przedmiotu zamówienia stanowią dane wyjściowe. Zamawiający dopuszcza tolerancję ± 5cm. Zakres inwestycji został zaznaczony na mapie zagospodarowania terenu stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania przetargowego „Załącznik nr 1 - Zakres inwestycji.”

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2025, poz. 418) wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2025, poz. 418).

Wykonanie przedmiotu zamówienia dodatkowo musi być zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.

Szczegółowy rodzaj oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład której wchodzi:
• Projekt zagospodarowania terenu,
• Projekt architektoniczno-budowlany,
• Projekt techniczny,
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót dołączono jako POMOCNICZY.

Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorys ofertowy UPROSZCZONY (na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiaru robót) i złożyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK nr 1a w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, wyceny pozycji lub brak pozycji w złożonych przez Wykonawcę kosztorysach ofertowych nie będzie poprawiany (odrzucenie oferty nastąpi na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: karty techniczne i certyfikaty dla urządzenia zabawowego potwierdzające zgodność z normą PN EN 1176.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 6

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75914,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 210676,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75914,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FITNESS-BUD JACEK PUPIEC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9221130496

7.3.3) Ulica: MIĄCZYN 115B

7.3.4) Miejscowość: MIĄCZYN

7.3.5) Kod pocztowy: 22-455

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75914,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące