Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Kocierzewie Południowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kocierzew Południowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148288

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kocierzew Południowy 83

1.5.2.) Miejscowość: Kocierzew Południowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-414

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 48 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kocierzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kocierzewpoludniowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b792e158-8802-4454-871c-4a2138220c1b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Kocierzewie Południowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b792e158-8802-4454-871c-4a2138220c1b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00297736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00016735/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Kocierzewie Południowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00256149

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPF.271.6.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie oświetlenia, piłkochwytów oraz stojaków na rowery na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym.
B. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
C. Zakres robót:
a. Adres inwestycji:
Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 103
99-414 Kocierzew
woj. Łódzkie
pow. łowicki
dz.ew.nr 363/2
pow. łowicki

b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.
- przedmiary robót - załącznik nr 4a
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4c
c. Szczegółowy zakres prac:

1. OŚWIETLENIE
• Zakres robót:
Wewnętrzna linia zasilająca
Przyłącze energetyczne istniejące. Z istniejącej tablicy rozdzielczej przy Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej należy wyprowadzić kabel YKY 5*10mm2 i wprowadzić go do projektowanej Tablicy Oświetlenia Boiska TB. Kabel prowadzić z rozdzielnicy w przepuście w rurkachosłonowych do TB. Z Tablicy TB należy wyprowadzić sześć kabli YKY 5*6 mm i prowadząc je po trasie wg rys nr E01 wprowadzić do złączy słupowych. Tablicę TB należy zabezpieczyć w istniejącej tablicy rozłącznikiem bezpiecznikowym DO-2 z wkładką bezpiecznikową 20A.
W tablicy TB należy zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe. Obwody odbiorcze zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi typu S. Wykonać uziemienie tablicy, oporność uziemienia w punkcie rozdziału R<10ohm .
Oświetlenie zewnętrzne boiska piłkarskiego
Projektowane oświetlenie zasilane będzie z tablicy TB Tablicy Boiska wg rys nr E02 zlokalizowanej przy boisku. Tablica TB wolnostojąca jako typowa, izolowana skrzynka o wymiarach 1250x1250x400 na fundamencie prefabrykowanym wyposażona w aparaturę modułową. Włączanie oświetlenia będzie realizowane przez miejscowe załączanie za pomocą przełączników sterujących. Z projektowanej TB boisk należy wyprowadzić dwa obwody oświetlenia, jeden na stronę lewą, drugi na prawą boiska (każdy obwód liczy po trzy kable). Kable zasilające poszczególne słupy YKY 5*6 mm2 należy układać w ziemi na głębokości 0.7 m na podsypce piaskowej 10 cm i przykryć 10 cm warstwą piasku. W odległości 0.25 m nad powierzchnią kabla należy ułożyć folię z PCW-E koloru niebieskiego o grubości 0.5 mm. Na końcach linii kablowej należy pozostawić zapasy kabla w postaci pętli o promieniu ugięcia większym niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. W odstępach co 10m należy zakładać
na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami: symbol i numer ewidencyjny linii, typ kabla, przekrój i napięcie, rok ułożenia kabla.
Trasę linii w terenie należy oznaczyć oznacznikami kablowymi. Przedmiotowe kable wprowadzić do poszczególnych złączy kablowych w słupach oświetleniowych pod bezpieczniki z wkładką D01 6A stanowiących zabezpieczenie naświetlaczy na słupach oświetleniowych. Połączenie naświetlaczy wykonać kablem YKY 3x1,5mm2. Doboru oświetlenia boiska sportowego dokonano na podstawie norma PN 12193 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie w sporcie", obliczeń dokonano w programie DIALUX przyjmując III klasę oświetlenia (rozgrywki lokalne, treningi, boiska szkolne - bez realizacji transmisji telewizyjnej) - o natężenie średnie oświetlenia Em=75lx i równomierności oświetlenia U0=0,5. W wyniku przeprowadzonych obliczeń dobrano naświetlacz ze źródłem LED o mocy P=150W. Oświetlenie boiska będzie realizowane w oparciu o naświetlacze LED 150 W 25000 lm IP=66 zamontowanych na dedykowanych wspornikach na masztach oświetleniowych MS10 /4/ F 250/2 h=10 m , każdy słup oświetleniowy. posadowić na prefabrykowanym fundamencie. Miejsce usytuowania słupów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys E01.

Po zakończeniu prac montażowych słupy oświetleniowe oznakować zgodnie z oznaczeniami jak na schemacie oświetlenia, opis słupa wykonać na tabliczce na wysokości h=1.7m od poziomu gruntu, wysokość czcionki nie mniejsza niż 4cm.
Ochrona przeciwporażeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem dla obiektu przyjęto szybkie wyłączanie w układzie TN-S Jako środek uzupełniający przewidziano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzętu należy przyłączyć do przewodu
ochronnego. Wykonać główną szynę wyrównawczą w postaci bednarki 30*4mm. Do głównej szyny wyrównawczej przyłączyć wszystkie dostępne metalowe części i konstrukcje oraz przewód PE i N w tablicy głównej. Rezystancja uziemienia przewodu PEN w miejscu podziału nie może przekroczyć wartości 30 . W obwodach jednofazowych stosować przewody trzyżyłowe, a w trójfazowych przewody pięciożyłowe. Przewody winny posiadać izolację o barwie:
ochronne PE - żółto-zieloną na całej długości. neutralne N - niebieską na całej długości.
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń.
Urządzenia piorunochronne masztów oświetleniowych
Dla każdego słupa oświetleniowego wykonać indywidualne uziemienie. Uziom wykonać jako mieszany w postaci taśmy StCu 30x4mm i 2 prętów uziomowych o fi16mm i długości 4,5m (pręty pogrążać w ziemi w odległości 4m - 6m od siebie). Zacisk PE słupa oświetleniowego połączyć
z uziomem. Dodatkowo do uziomu słupa podłączyć szynę PE w złączu kablowym. Rezystancja uziomu nie może przekraczać Rmax<10 ohm. Wartość rezystancji potwierdzić stosownym pomiarem. Przy zbyt niskiej wartości rezystancji uziom rozbudować o kolejne pręty uziomowe.
2. PIŁKOCHWYTY
• Słupy 80x80x2 ocynk RAL 6005
• Siatka PE oko 50x50 fi 5mm
• Wykonanie fundamentów
• Montaż
• Akcesoria
• Zastrzały
3. STOJAKI NA ROWERY
- Instalacja 3 stojaków rowerowych w formie odwróconej litery ”U”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do terminu składania ofert, tj. do dnia 16.06.2025 r. do godz. 10:00 w ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły dwie oferty na kwoty: OFERTA 1: 178 712,85 zł, OFERTA 2: 565 973,20 zł. Na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 Zamawiający stwierdził, iż oferta z niższą ceną zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dlatego Zamawiający w dniu 17.06.2025 r. zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, wyznaczając termin odpowiedzi do 23.06.2025 r. do godziny 12:00. Zamawiający w piśmie do Wykonawcy zawarł następujące pouczenie: „Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.” Wykonawca przesłał wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. w dniu 23.06.2025 r. o godzinie 19:03. Powyższe oznacza, że Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym OFERTA 1 na kwotę 178 712,85 zł została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 8), który stanowi, że „Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia” w zw. z art. 224 ust. 6 „ Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu”.
W związku z powyższym w przedmiotowym postępowaniu w rankingu ofert pozostała OFERTA 2 z ceną realizacji zamówienia w wysokości 565 973,20 zł.
Zgodnie z art. 255 ust. 3 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W dniu otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieścił kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 85 000,00 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, tj. do kwoty 565 973,20 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178712,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 565973,20 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
