Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakroczym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 7

1.5.2.) Miejscowość: Zakroczym

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-170

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: edyta.kaczynska@zakroczym.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zakroczym.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1090479

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79e097cc-5b62-4e77-bb41-0fb993ea44d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00299672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00062877/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00186192

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIN.271.13.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3000000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 567088,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych na terenie gminy Zakroczym w ramach zadania “Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym” i obejmuje:
1) przebudowę drogi gminnej ul. Stalowa w Zakroczymiu
Lokalizacja inwestycji: dz. ew. 22/12, 25/7, 26/5, 27/6, 31 obręb ew. 02-10 Zakroczym, na obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego w powiecie nowodworskim, gmina Zakroczym;
2) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe
Lokalizacja inwestycji: dz. ew. nr 109 obr. 0014 Trębki Nowe na obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego w powiecie nowodworskim gmina Zakroczym;
3) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojszczyce
Lokalizacja inwestycji: dz. ew. 32, 54 obręb ew. 0016 Wojszczyce na obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego w powiecie nowodworskim, gmina Zakroczym.
2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).
3. Zakres robót:
1) dla drogi gminnej ul. Stalowa w Zakroczymiu obejmuje wykonanie:
a) robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
b) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
c) mechaniczne rozbieranie nawierzchni z kruszywa betonowego,
d) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym,
e) rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe,
f) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi,
g) ława pod krawężniki betonowe z oporem,
h) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,
i) koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV na głębokość 35 cm,
j) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. I-II,
k) podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem (z betoniarni) C 3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
l) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 (C 90/3) - warstwa dolna o gr. 15 cm po zagęszczeniu,
m) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C 90/3) - warstwa górna o gr. 10 cm po zagęszczeniu,
n) nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu Holland 20x10 cm gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
o) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych,
p) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych,
q) ręcznego plantowania powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III,
r) plantowania poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm,
s) montażu oznakowania pionowego i poziomego,
t) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót określa:
Przedmiar, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 2 do SWZ – Dokumentacja drogi ul. Stalowa w Zakroczymiu.
2) dla drogi gminnej w m. Trębki Nowe, gm. Zakroczym obejmuje wykonanie:
a) robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
b) mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm. UWAGA: 85% materiału do ponownego wbudowania,
c) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
d) mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm,
e) rozebranie krawężników betonowych lub oporników na podsypce cementowo-piaskowej,

f) rozebranie ław pod krawężniki z betonu,
g) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km,
h) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm,
i) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. I-II,
j) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II,
k) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km,
l) ława pod krawężniki betonowa z oporem,
m) oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nowy materiał Wykonawcy robót,
n) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm,
o) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km,
p) podbudowa pomocnicza, warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego pospółki (CBR≥25%) grubości 10 cm,
q) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (C90/3), grubości 20 cm (E2≥160 Mpa),
r) podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – zwiększenie grubości o średnio 8 cm grubości na potrzeby układania nawierzchni z bruku.
s) nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm. UWAGA: Materiał z rozbiórki oraz powierzony przez Zamawiającego. Materiał powierzony przez Zamawiającego należy dowieźć na teren budowy z placu przy ul. Klasztornej w Zakroczymiu,
t) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych,
u) mechanicznego plantowania powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III,
v) montażu oznakowania pionowego,
w) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót określa:
Przedmiar, Projekt techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 3 do SWZ – Dokumentacja drogi w m. Trębki Nowe.
3) dla drogi gminnej w m. Wojszczyce, gm. Zakroczym obejmuje wykonanie:
a) robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
b) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II,
c) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km,
d) ława pod krawężniki betonowa z oporem - Beton C12/15,
e) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
f) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm,
g) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km,
h) podbudowa pomocnicza, warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego pospółki (CBR≥25%) grubości 10 cm,
i) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63,0 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
j) podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
k) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland o grubości 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej,
l) mechanicznego plantowania powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III,
m) ręcznego plantowania powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III,
n) nawierzchnie tłuczniowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie – zmniejszenie grubości nawierzchni poboczy z naturalnego kruszywa łamanego 0/31,5 do 10 cm,
o) montażu oznakowania pionowego,
p) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót określa:
Przedmiar, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt stałej organizacji ruchu - Załącznik nr 4 do SWZ - Dokumentacja drogi w m. Wojszczyce.
7. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.
8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób w zakresie realizacji zamówienia, którzy będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, tj.: pracowników wykonujących wszystkie roboty drogowe, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.
9. Okres gwarancji na roboty budowlane oraz użyte materiały wynosi 5 lat od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. Okres rękojmi za wady zostaje rozszerzony na czas udzielonej gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45454100-5 - Odnawianie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 494500,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 646232,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 494500,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pro-Invest Kinga Szerszeń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5311549770

7.3.3) Ulica: Jaworowo-Trębki Stare 5

7.3.4) Miejscowość: Zakroczym

7.3.5) Kod pocztowy: 05-170

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 494500,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy