Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Cybinka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cybinka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770416

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 5

1.5.2.) Miejscowość: Cybinka

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-108

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 683911440

1.5.8.) Numer faksu: 684113769

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cybinka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cybinka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f9449ae-ee82-429f-93f4-4189623bc22c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Cybinka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f9449ae-ee82-429f-93f4-4189623bc22c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00314576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00053248/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Cybinka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00258341

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP-II.271.24.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 137656,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac brukarskich na terenie Gminy Cybinka podzielonych na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1 - utwardzenie terenu w m. Rąpice, działka nr ewid. 92, obręb ewid. 8 – Rąpice, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski,
2) Zadanie nr 2 - przebudowa dróg gminnych nr 001186F i 001185F w m. Grzmiąca, działki nr ewid. 1204 i 1205, obręb ewid. 2 – Grzmiąca, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski,
3) Zadanie nr 3 – przebudowa drogi gminnej nr 001027F w m. Białków w zakresie budowy chodnika, działka nr ewid. 328, obręb ewid. 1 – Białków, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski,
4) Zadanie nr 4 - utwardzenie terenu w m. Bieganów, działka nr ewid. 478/5, obręb ewid. 2 – Grzmiąca, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski,
5) Zadanie nr 5 - budową zjazdu zwykłego dwukierunkowego z drogi wojewódzkiej nr 134 w m. Maczków, działki nr ewid. 309, 378/1 i 407, obręb ewid. 5 – Maczków, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski,
6) Zadanie nr 6 – przebudowa drogi gminnej nr 001096F w m. Mielesznica, działka nr ewid. 14/1, obręb ewid. 6 – Mielesznica, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski.
2. Zakres robót obejmuje m. in.:
1) Zadanie nr 1 - utwardzenie terenu w m. Rąpice, działka nr ewid. 92, obręb ewid. 8 – Rąpice, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski – planuje się wykonanie utwardzenia terenu o wymiarach 8,20 x 14,70 m z kostki betonowej koloru szarego typu HOLLAND gr. 6 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. Utwardzenie terenu zostanie zamknięte z obrzeżami betonowymi o wymiarach 6x20 cm;
2) Zadanie nr 2 - przebudowa dróg gminnych nr 001186F i 001185F w m. Grzmiąca, działki nr ewid. 1204 i 1205, obręb ewid. 2 – Grzmiąca, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski – planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej – na odcinku o dł. 62,00 m zostaną ułożone płyty ażurowe typu JOMB o wym. 75x100x12,5 cm;
3) Zadanie nr 3 – przebudowa drogi gminnej nr 001027F w m. Białków w zakresie budowy chodnika, działka nr ewid. 328, obręb ewid. 1 – Białków, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski – planuje się wykonanie chodnika o długości 70,00 m i szerokości 1,20 m z kostki betonowej koloru szarego typu HOLLAND gr. 6 cm ułożonej na podsypce piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem istniejących zjazdów do posesji z kostki betonowej koloru czerwonego typu HOLLAND gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Chodnik zostanie zamknięty z jednej strony obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20 cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej, a z drugiej strony betonowym krawężnikiem drogowym 15x30x100 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy zostaną zamknięte obustronnie betonowym krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;
4) Zadanie nr 4 - utwardzenie terenu w m. Bieganów, działka nr ewid. 478/5, obręb ewid. 2 – Grzmiąca, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski – planuje się wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej koloru szarego typu HOLLAND gr. 6 cm ułożonej na podsypce piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm. Utwardzenie terenu zostanie zamknięte z obu stron obrzeżami betonowymi o wymiarach 15x22 cm ustawionymi na podsypce cementowo - piaskowej. Kostka betonowa w ilości niezbędnej do realizacji zadania zostanie przekazana przez Zamawiającego. Przedmiotowa kostka składowana jest w odległości 400,00 m od miejsca wykonywania robót – koszty załadunku, transportu kostki na miejsce wykonywania robót oraz jej rozładunku ponosi Wykonawca;
5) Zadanie nr 5 - budowa zjazdu zwykłego dwukierunkowego z drogi wojewódzkiej nr 134 w m. Maczków, działki nr ewid. 309, 378/1 i 407, obręb ewid. 5 – Maczków, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski – planuje się wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 134 wraz z budową chodnika. Zjazd zostanie wykonany z kostki betonowej koloru czerwonego typu BEHATON gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Podbudowa zostanie wykonana z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 grubość warstwy – 25 cm. Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej koloru szarego typu HOLLAND gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Podbudowę stanowić będzie mieszanka niezwiązana kruszywa 0/31,5 o grubości 10 cm. Zjazd zostanie zamknięty betonowym krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm, betonowym krawężnikiem najazdowym 20x22x100 cm oraz betonowym krawężnikiem drogowym 15x30x100 cm, ustawionymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Chodnik zostanie zamknięty z jednej stron obrzeżem betonowym 8x30 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm, a z drugiej stronu krawężnikiem drogowym 15x30x100 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.

UWAGA: Z uwagi, że ww. zadanie (nr 5) które realizowane będzie w pasie drogi wojewódzki Wykonawca będzie miał obowiązek opracować, uzyskać zatwierdzenie od Wojewody Lubuskiego i wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskać zgodę od Zarządu Dróg Wojewódzkich na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót i pokryć koszty z tym związane;
6) Zadanie nr 6 – przebudowa drogi gminnej nr 001096F w m. Mielesznica, działka nr ewid. 14/1, obręb ewid. 6 – Mielesznica, jedn. ewid. Cybinka – obszar wiejski - – planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej – na odcinku o dł. 75,00 m zostaną ułożone płyty ażurowe typu JOMB o wym. 75x100x12,5 cm.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 4 do SWZ, na który to składają się następujące dokumenty:
1) Projekty zagospodarowania terenu z częścią rysunkową (dotyczy zadania Nr 1-4 i 6) i Projekt Techniczny z częścią rysunkową (dotyczy zadania Nr 5),
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiary robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 160489,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 185869,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 160489,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5981632155

7.3.3) Ulica: Białkowska 2C

7.3.4) Miejscowość: Cybinka

7.3.5) Kod pocztowy: 69-108

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 160489,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy