Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji akustyczno-optycznej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wołyńskiej 35

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zofia.kaczmarek@up.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji akustyczno-optycznej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wołyńskiej 35

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7a0e5bf-e50a-4d43-96ad-1a203c38d7b8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00321556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
FERS.03.01-IP.08-0213/24 / nr źródła finansowania: 504.629Tytuł projektu: Dostępni z natury! Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako uczelnia bez barier

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00246654

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZ.262.1335.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i sygnalizacji akustyczno-optycznej dla budynku przy ul. Wołyńskiej 35.

Centrala pożarowa typu Polon 6000 zgodna z już zainstalowanymi centralami w obiektach UPP umożliwiający wpięcie w jeden system za pomocą łączy światłowodowych.
System realizował będzie funkcję sterowania i monitorowania:
- sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali
- uruchomienie sygnalizacji pożarowej
W budynku na poziomie parteru została zaprojektowana centrala sygnalizacji pożaru.
Do centrali zostaną przyłączone linie dozorowe pętlowa kl. B. Dobór i ilość czujek została określona na podstawie wytycznych projektowania automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej.
Każda z linii (pętli) dozorowych posiada swój numer. Czujki pożarowe oznaczone są kolejnym numerem w pętli dozorowej i posiadają w opisie centralki swoje oznaczenia.
Oznaczenie czujki za pomocą odpowiedniego symbolu np. 3/2 należy czytać jako:
pętla nr 3 z adresem elementu pętli (czujki, ROP, M) nr 2 kolejny element na linii. Czujki ręczne ostrzegacze pożaru posiadają wbudowany izolator zwarć. W przypadku wystąpienia przerwy lub zwarcia w linii dozorowej, wszystkie elementy dozorowe i sterujące funkcjonują bez ograniczeń.
W budynkach czujki należy instalować na sufitach, i w przestrzeni międzysufitowej.
Wszystkie przepusty należy po ułożeniu kabli uszczelnić masą ognioodporną.
Ręczne ostrzegacze pożaru należy zainstalować na ścianach na wysokości ok. 1,5m. Rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożaru pokazano na załączonych rysunkach. Oprogramowanie całego systemu wykonać na podstawie ogólnych założeń p. poż. do projektu.
Wszystkie zaprojektowane urządzenia systemu SAP muszą posiadać aktualne Świadectwa dopuszczenia wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.
Zagrożenie pożarowe w obiekcie będzie sygnalizowane za pomocą sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych.
Sygnalizatory będą załączane sygnałem zwrotnym z centralki sygnalizacji pożaru poprzez moduły kontrolno-sterujący. Układ zasilany z wydzielonych atestowanych zasilaczy 5A/230V. W systemie należy sprawdzać nieprzerwane zasilanie układów.
Montaż sterowania układy windy poprzez moduł sterujący wyjściowy stykiem bezpotencjałowym zainstalowanym w linii dozorowej. Winda w przypadku wystąpienia pożaru powinny zjechać na poziom „0”.
Centrale i zasilacz należy zasilić z wydzielonych nowych obwodów elektrycznych wykonanych sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń. Na wypadek awarii zasilania głównego centrala wyposażyć w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów o pojemnościach 80 Ah,
Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego centrali musi utrzymać instalację w stanie pracy przez co najmniej 72 h oraz zapewnić alarmowanie jeszcze co najmniej przez 30 min.
Wykonawca musi wykonać przeszkolenie personelu obsługi obiektu w zakresie użytkowania systemu SSP, wykonanie robót budowlanych towarzyszących; wykonanie scenariusza pożarowego; roboty zabezpieczające /praca w czynnych oddziałach/ i porządkowe.
Po wykonaniu i uruchomieniu nowej instalacji ww. budynkach należy wykonać próby funkcjonalne w obecności Kierownika BHP, wyznaczonych pracowników Działu Technicznego i użytkownika obiektu.
Po zakończeniu prac związanych z instalacją SSP, Wykonawca przywróci po zakończeniu robót wszystkie powierzchnie ścian, sufitów do stanu pierwotnego. Po wykonaniu nowej instalacji SSP i demontażu obecnie istniejącej instalacji Wykonawca przygotuje protokół z wykonania Systemu Sygnalizacji Pożaru.
W przypadku wprowadzanych zmian w projekcie należy uzgodnić z Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i przedstawić projekt powykonawczy. Dodatkowo należy przedstawić wykaz wykorzystanych elementów systemu sygnalizacji pożaru wraz instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi i deklaracjami zgodności.
Odbiór instalacji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego.
PONADTO OD WYKONAWCY WYMAGAĆ SIĘ BĘDZIE:
• Przestrzegania zasad BHP
• Przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów oraz deklaracji zgodności lub aprobat technicznych na zastosowane materiały, wyroby budowlane. Dostarczane przez Wykonawcę na teren budowy materiały i urządzenia muszą zostać wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.
• W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt.
• Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych ze zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną oraz opisem przedmiotu

zamówienia.
• Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych i terenie przyległym. Po wykonaniu prac budowlano – instalacyjnych Wykonawca uporządkuje teren wraz z uczęszczanymi przez pracowników Wykonawcy ciągami komunikacyjnymi.
• Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych robót, zabezpieczenia wykopów (przegrody pyłoszczelne, tablice i taśmy ostrzegawcze)
• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora.
• Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
• Powstałe w skutek prowadzonych robót budowlanych materiały podlegające recyklingowi Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Pozostałe uzyskane z rozbiórki materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.
• Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
• Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jaki poszczególnych części składowych. Wymagane przeglądy konserwacyjne wg Normy PKN-CEN/TS 54-14 oraz przeglądy gwarancyjne na koszt Wykonawcy.
• Koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, konserwacji i napraw, części zamiennych, dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancyjnym i w ramach gwarancji dokonywane są na koszt Wykonawcy i nie obciążają Zamawiającego.
• Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom.
• Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.
• Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi wyznacza Zamawiający. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach KC.

Zgodnie z zapisami w rozdziale 4 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 107819,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 219621,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 107819,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.PUH WATRA Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972305256

7.3.3) Ulica: Gronowa 22/1215

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-655

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 107819,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni