Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 010353C w granicach pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni i zjazdów w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cekcyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351104

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Cekcyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-511

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523347550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cekcyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cekcyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa13cd2c-fc4b-483d-9a63-f73fa83f7ea1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 010353C w granicach pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni i zjazdów w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa13cd2c-fc4b-483d-9a63-f73fa83f7ea1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00323828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00005846/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi gminnej nr 010353C w granicach pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni i zjazdów w m. Brzozie gmina Cekcyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00254804

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 910472,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 010353C w granicach pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni i zjazdów w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn.
2. Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.
3. Zadanie zostanie zrealizowane w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie tucholskim, gminie Cekcyn, miejscowości Brzozie.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakres zadania:
- długość projektowanej drogi – 935,5 m
- nakładka bitumiczna – 17 m2
- jezdnia bitumiczna – 1.660 m2
- jezdnia bitumiczna wzmocniona – 1.827 m2
- jezdnia z kruszywa – 130 m2
- pobocze z kruszywa – 1.233 m2
- mzjazd z kostki betonowej – 126 m2
- zjazd bitumiczny – 87 m2
- zjazd z kostki betonowej wzmocniony – 32 m2
- zjazd bitumiczny wzmocniony – 98 m2
- pachwina z bruku – 14 m2
- dojścia do furtek z kostki betonowej – 4 m2
2) Parametry techniczne:
- klasa drogi – droga gminna
- kategoria ruchu – KR1
- klasa techniczna – D
- prędkość projektowa – Vp = 30 km/h
- szerokości istniejącej jezdni – 3,50 – 5,0 m
- szerokość poboczy – 0,75 m
3) Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunków geotechnicznych podłoża gruntowego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:
a) nakładka bitumiczna:
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 3 cm
- siatka wzmacniająca włókien szklanych wstępnie powlekanych asfaltem – 10 kN/m
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
b) jezdnia bitumiczna:
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 3 cm
- podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 o, gr. 20 cm
c) jezdnia bitumiczna wzmocniona:
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 3 cm
- podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 o, gr. 20 cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm
- geowłóknina o wytrz. Na rozciąganie 16 kN/m
d) jezdnia z kruszywa/ pobocze:
- nawierzchnie z mieszanki kruszywo – gruzobeton 0/31,5 gr. 10 cm

e) zjazdy z kostki betonowej:
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 o, gr. 15 cm
f) zjazdy wzmocnione z kostki betonowej:
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 o, gr. 15 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
g) zjazdy bitumiczne:
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 3 cm
- podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 o, gr. 15 cm
h) zjazdy wzmocnione bitumiczne:
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 3 cm
- podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 o, gr. 15 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
i) pachwina z bruku:
- nawierzchnie z bruku 16/18 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 o, gr. 20 cm
j) dojścia do furtek z kostki betonowej:
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5 o, gr. 10 cm
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca górną warstwę nawierzchni ułożył na całej szerokości jezdni jednym pasem.
4) Plan sytuacyjny.
Projektuje się nawierzchnie bitumiczną drogi o szerokości 3,50m. Pobocze zaprojektowano o szerokości 0,75. Mijanki zaprojektowano o szerokości 5,00m i długości 30m. Z projektu drogi wyłączono odcinek zlokalizowany w odległości 10m od granicy terenu kolejowego.
5) Profil podłużny.
Rzędne projektowanej drogi nawiązano do rzędnych istniejących terenu, rzędnych jezdni drogi powiatowej oraz bram na posesje i zjazdów na pola.
6) Odwodnienie.
Odwodnienie jest rozwiązane w granicach istniejącego pasa drogowego w sposób wykluczający zalewane nieruchomości prywatnych przylegające bezpośrednio do pasa drogowego. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej nawierzchni projektuje się poprzez spadki porzeczne i podłużne na teren pasa drogowego.
7) Roboty ziemne.
Należy wykonać koryto pod konstrukcję jezdni, zjazdów, oraz pobocza. Po wykonaniu korytowania wyprofilować skarpy nasypów i wykopów oraz zagęścić podłoże gruntowe do wskaźnika Ws=1,00. Wywóz nadmiaru ziemi należy wykonać na odległość do 2km w miejsce wskazane przez Inwestora.
8) Zieleń.
Przebudowa drogi gminnej nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 798533,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 951733,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 798533,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5591700297

7.3.4) Miejscowość: Kozłowo 8A

7.3.5) Kod pocztowy: 86-105

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

- roboty drogowe poza robotami nawierzchniowymi

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 798533,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-10-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy