Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malczkówko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Potęgowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979849

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Potęgowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-230

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@potegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.potegowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-282f854f-79fd-4ed7-b962-f5ed1c3c1073

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malczkówko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-282f854f-79fd-4ed7-b962-f5ed1c3c1073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00337285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00029476/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej wmiejscowosci Malczkówko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00262081

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 174894,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja: działka nr 18, obręb Malczkówko, gmina Potęgowo.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku o długości 330,77 m, której przebieg przewidziano w śladzie istniejącej jezdni. Jezdnia zostanie wykonana z płyt betonowych ażurowych typu JOMB o wymiarach 75x100x12,5 cm, układanych śladowo w dwóch rzędach, zgodnie z przebiegiem kół pojazdów. Przestrzeń pomiędzy płytami oraz wypełnienie płyt zaprojektowano
z kruszywa naturalnego łamanego. Pobocza drogi zaprojektowano o szerokości 0,5 m. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów, które zostaną wykonane z płyt betonowych ażurowych typu JOMB
o wymiarach 75x100x12,5 cm. Szerokość zjazdów będzie dostosowana do istniejących bram oraz dróg wewnętrznych na terenach przyległych do pasa drogowego. Dodatkowo, w ramach inwestycji, przewidziano wykonanie dróg dla pieszych w postaci dojść do posesji, również o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu JOMB o wymiarach 75x100x12,5 cm. Po zakończeniu robót drogowych, należy przeprowadzić odtworzenie zieleńców, które zostaną zniszczone w wyniku prowadzenia prac.
Uwaga! Płyty JOMB, które będą użyte do realizacji inwestycji, są w posiadaniu Zamawiającego i nie podlegają kosztorysowaniu. W wycenie należy uwzględnić przewóz płyt betonowych z Potęgowa do Malczkówka.

Projekt obejmuje wykonanie następujących układów warstw konstrukcyjnych:
Konstrukcja drogi KN1a:
- Nawierzchnia: płyty betonowe ażurowe JOMB 75x100x12,5 cm, kolor szary, grubość warstwy 12,5cm
- Warstwa podsypkowa: podsypka piaskowa, grubość warstwy 5cm
- Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne łamane, grubość warstwy 19cm

Konstrukcja drogi KN1b:
- Nawierzchnia: kruszywo naturalne łamane, grubość warstwy 17,5 cm
- Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne łamane, grubość warstwy 19cm

Zjazd KN2:
- Nawierzchnia: płyty betonowe ażurowe JOMB 75x100x12,5 cm, kolor szary, grubość warstwy 12,5cm
- Warstwa podsypkowa: podsypka piaskowa, grubość warstwy 5cm
- Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne łamane, grubość warstwy 19cm

Droga dla pieszych KN3:
- Nawierzchnia: płyty betonowe ażurowe JOMB 75x100x12,5 cm, kolor szary, grubość warstwy 12,5cm
- Warstwa podsypkowa: podsypka piaskowa, grubość warstwy 5cm
- Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne łamane, grubość warstwy 15cm

Pobocze KN4:
- Nawierzchnia: kruszywo naturalne łamane, grubość warstwy 20 cm

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją:
- Projekt techniczny
- STWiORB
- przedmiar robót
- zaświadczenie wydane przez Starostę Słupskiego o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 167950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 281384,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 167950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU LOREK Piotr Lorek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8392872459

7.3.3) Ulica: Z.Augusta

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 167950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy