Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zadanie nr 1: Dobudowa brakującego oświetlenia przy drodze pow. Kolbuszowa Górna – Kłapówka w miejscowości Kłapówka
Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia drogowego w Weryni - Podlesie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zadanie nr 1: Dobudowa brakującego oświetlenia przy drodze pow. Kolbuszowa Górna – Kłapówka w miejscowości Kłapówka
Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia drogowego w Weryni - Podlesie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98fdd846-f3e1-4bda-a956-3b3ef920d9c3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00340402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00067895/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Zadanie nr 1: Dobudowa brakującego oświetlenia przy drodze pow. Kolbuszowa Górna – Kłapówka w miejscowości Kłapówka Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia drogowego w Weryni - Podlesie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00266038

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 50731,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robot budowlanych na zadaniach pn.:
Zadanie nr 1: Dobudowa brakującego oświetlenia przy drodze pow. Kolbuszowa Górna – Kłapówka w miejscowości Kłapówka
Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia drogowego w Weryni - Podlesie

I. Zadanie nr 1:
1. Budowa oświetlenia objęta wnioskiem obejmuje odcinek sieci napowietrznej zasilanej z istniejącego słupa oświetleniowego 97, (wg dokumentacji 97/1 do 97/3), o długości 108 (114) m., wykonanej przewodem AsXSn 2x25 mm2, podwieszonej na 3 słupach wirowanych o wysokości 10,5 m., posadowionych bezpośrednio w gruncie wraz z płytami ustojowymi.
2. Na słupach 97 i 97/3 należy zamontować odgromniki i wykonać ich uziemienie ≤ 10 Ω.
3. Na słupie 97/3 montować zestaw do uziemiaczy przenośnych.
4. Oprawy Led montowane na wysięgnikach rurowych nasadzanych na słupy wirowane.
5. Oprawy Led drogowe, dwukomorowe z fabrycznie montowanymi gniazdami NEMA 5/7 pin wraz ze sterownikami oświetlenia.
6. Sterowanie oświetlaniem musi być kompatybilne z istniejącym systemem, stosowanym w Gminie Kolbuszowa.
7. Opiekę nad istniejącym systemem sprawuje firma ISC Sp. z o.o., ul. Krakowska 140A, 34-120 Andrychów.
8. Prace w pasie drogowym należy zgłosić do ZDP w Kolbuszowej, zgodnie z decyzją Nr 67/2023 z 21.11.2023 r.

II. Zadanie nr 2:
1. W przęśle pomiędzy istniejącymi słupami 46 – 47, należy wbudować dodatkowy słup 46/1, z którego będzie wyprowadzony odcinek sieci oświetleniowej na nowo wbudowanych słupach 46/2 i 46/3 typu E-12 , na których będzie podwieszony przewód AsXSn 2x25 mm2 o długości ok. 78 m oraz oprawy oświetleniowe ledowe.
2. Dodatkowo od wbudowanego słupa 46/1 do słupa nr 51 zostanie podwieszony przewód oświetleniowy AsXSn 2x25 mm2 o długości ok. 216 m na istniejącej podbudowie własności PGE Dystrybucja S.A.
3. Słup 51 należy przebudować na słup wirowany P-10,5/4,3, na którym będzie zabudowana oprawa oświetleniowa ledowa oraz na słupie 47.
4. Na wbudowanym słupie 46/1 należy powiesić skrzynię oświetleniową (w skrzyni należy zamontować gniado 1-fazowe z zabezpieczeniem), zgodnie z warunkami przyłączenia nr 24-F2/WP02847 z 25.06.2024 r. na słupach 46/3 oraz 51 należy zainstalować odgromniki wraz z uziemieniem ≤ 10 Ω.
5. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć profil skrzyżowania sieci elektrycznej z drogą gminną.
6. Dodatkowo należy wyciąć gałęzie na drzewach zasłaniających montowane oprawy oraz je usunąć we własnym zakresie.

III. Zadanie nr 1 i 2 należy zgłosić do odbioru do PGE Dystrybucja, Rejon Energetyczny Mielec, i zakończyć pozytywnym odbiorem.

IV. Minimalne wymagania opraw Led, dotyczy zadania nr 1 i nr 2:

1) Oprawy Led o strumieniu świetlnym min. 7140 lm, montowane na wysięgnikach rurowych nasadzanych na słupy wirowane.
2) Oprawy Led drogowe, dwukomorowe z fabrycznie montowanymi gniazdami NEMA 5/7 pin wraz ze sterownikami oświetlenia.
3) Sterowanie oświetlaniem musi być kompatybilne z istniejącym systemem, stosowanym w Gminie Kolbuszowa.
4) Opiekę nad istniejącym systemem sprawuje firma ISC Sp. z o.o., ul. Krakowska 140A, 34-120 Andrychów.
5) Obudowa dwukomorowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, szkło hartowane z powłoką samoczyszczącą, odporną na zarysowania
6) Korpus malowany proszkowo, z powłoką elektrostatyczną,

7) Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej
8) Komora oprawy i osprzętu o szczelności IP 66, musi zawierać filtr wyrównujący ciśnienie,
9) Odporność na uderzenia - IK 08
10) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K
11) Układ zasilający oprawy umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 0 -10 V
12) Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie
13) Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min. 170 lm/W
14) Współczynnik mocy (cos φ)≥0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy cos φ powyżej 0,96 przy sterowaniu oprawy w zakresie 20-100% mocy znamionowej
15) Odporność oprawy na przepięcia: 10 kV.
16) Zaczep oprawy powinien stanowić integralną część oprawy i posiadać możliwość montażu bezpośrednio na słupach oświetleniowych bez dodatkowego adaptera, regulacja kąta odchylenia w zakresie -150 do +150, skokowo co 50
17) Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7pin,
18) Posiada ważne certyfikaty: CE, RoHs, ENEC, ENEC+
19) Gwarancja min. 5 lat (60 miesiące) od daty odbioru robót.

V. Przed wbudowaniem należy zatwierdzić proponowane materiały (odnośnie opraw oświetleniowych) do zatwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie kart katalogowych i certyfikatów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46074,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57933,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46074,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BWM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170453766

7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46074,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni