Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Kocierzewie Południowym - II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kocierzew Południowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148288

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kocierzew Południowy 83

1.5.2.) Miejscowość: Kocierzew Południowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-414

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 48 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kocierzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kocierzewpoludniowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-693bafc5-ee82-4f93-992d-913b27e17e7c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Kocierzewie Południowym - II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-693bafc5-ee82-4f93-992d-913b27e17e7c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00356746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00016735/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Kocierzewie Południowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00298005

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPF.271.9.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie oświetlenia, piłkochwytów oraz stojaków na rowery na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym.
B. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
C. Zakres robót:
a. Adres inwestycji:
Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 103
99-414 Kocierzew
woj. Łódzkie
pow. łowicki
dz.ew.nr 363/2
pow. łowicki
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.
- przedmiary robót - załącznik nr 4a
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4c
c. Szczegółowy zakres prac:
1. OŚWIETLENIE
• Zakres robót:
Wewnętrzna linia zasilająca
Przyłącze energetyczne istniejące. Z istniejącej tablicy rozdzielczej przy Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej należy wyprowadzić kabel YKY 5*10mm2 i wprowadzić go do projektowanej Tablicy Oświetlenia Boiska TB. Kabel prowadzić z rozdzielnicy w przepuście w rurkachosłonowych do TB. Z Tablicy TB należy wyprowadzić sześć kabli YKY 5*6 mm i prowadząc je po trasie wg rys nr E01 wprowadzić do złączy słupowych. Tablicę TB należy zabezpieczyć w istniejącej tablicy rozłącznikiem bezpiecznikowym DO-2 z wkładką bezpiecznikową 20A.
W tablicy TB należy zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe. Obwody odbiorcze zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi typu S. Wykonać uziemienie tablicy, oporność uziemienia w punkcie rozdziału R<10ohm .
Oświetlenie zewnętrzne boiska piłkarskiego
Projektowane oświetlenie zasilane będzie z tablicy TB Tablicy Boiska wg rys nr E02 zlokalizowanej przy boisku. Tablica TB wolnostojąca jako typowa, izolowana skrzynka o wymiarach 1250x1250x400 na fundamencie prefabrykowanym wyposażona w aparaturę modułową. Włączanie oświetlenia będzie realizowane przez miejscowe załączanie za pomocą przełączników sterujących. Z projektowanej TB boisk należy wyprowadzić dwa obwody oświetlenia, jeden na stronę lewą, drugi na prawą boiska (każdy obwód liczy po trzy kable). Kable zasilające poszczególne słupy YKY 5*6 mm2 należy układać w ziemi na głębokości 0.7 m na podsypce piaskowej 10 cm i przykryć 10 cm warstwą piasku. W odległości 0.25 m nad powierzchnią kabla należy ułożyć folię z PCW-E koloru niebieskiego o grubości 0.5 mm. Na końcach linii kablowej należy pozostawić zapasy kabla w postaci pętli o promieniu ugięcia większym niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. W odstępach co 10m należy zakładać
na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami: symbol i numer ewidencyjny linii, typ kabla, przekrój i napięcie, rok ułożenia kabla.
Trasę linii w terenie należy oznaczyć oznacznikami kablowymi. Przedmiotowe kable wprowadzić do poszczególnych złączy kablowych w słupach oświetleniowych pod bezpieczniki z wkładką D01 6A stanowiących zabezpieczenie naświetlaczy na słupach oświetleniowych. Połączenie naświetlaczy wykonać kablem YKY 3x1,5mm2. Doboru oświetlenia boiska sportowego dokonano na podstawie norma PN 12193 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie w sporcie", obliczeń dokonano w programie DIALUX przyjmując III klasę oświetlenia (rozgrywki lokalne, treningi, boiska szkolne - bez realizacji transmisji telewizyjnej) - o natężenie średnie oświetlenia Em=75lx i równomierności oświetlenia U0=0,5. W wyniku przeprowadzonych obliczeń dobrano naświetlacz ze źródłem LED o mocy P=150W. Oświetlenie boiska będzie realizowane w oparciu o naświetlacze LED 150 W 25000 lm IP=66 zamontowanych na dedykowanych wspornikach na masztach oświetleniowych MS10 /4/ F 250/2 h=10 m , każdy słup oświetleniowy. posadowić na prefabrykowanym fundamencie. Miejsce usytuowania słupów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys E01.
Po zakończeniu prac montażowych słupy oświetleniowe oznakować zgodnie z oznaczeniami jak na schemacie oświetlenia, opis słupa wykonać na tabliczce na wysokości h=1.7m od poziomu gruntu, wysokość czcionki nie mniejsza niż 4cm.

Ochrona przeciwporażeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem dla obiektu przyjęto szybkie wyłączanie w układzie TN-S Jako środek uzupełniający przewidziano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzętu należy przyłączyć do przewodu
ochronnego. Wykonać główną szynę wyrównawczą w postaci bednarki 30*4mm. Do głównej szyny wyrównawczej przyłączyć wszystkie dostępne metalowe części i konstrukcje oraz przewód PE i N w tablicy głównej. Rezystancja uziemienia przewodu PEN w miejscu podziału nie może przekroczyć wartości 30 . W obwodach jednofazowych stosować przewody trzyżyłowe, a w trójfazowych przewody pięciożyłowe. Przewody winny posiadać izolację o barwie:
ochronne PE - żółto-zieloną na całej długości. neutralne N - niebieską na całej długości.
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń.
Urządzenia piorunochronne masztów oświetleniowych
Dla każdego słupa oświetleniowego wykonać indywidualne uziemienie. Uziom wykonać jako mieszany w postaci taśmy StCu 30x4mm i 2 prętów uziomowych o fi16mm i długości 4,5m (pręty pogrążać w ziemi w odległości 4m - 6m od siebie). Zacisk PE słupa oświetleniowego połączyć
z uziomem. Dodatkowo do uziomu słupa podłączyć szynę PE w złączu kablowym. Rezystancja uziomu nie może przekraczać Rmax<10 ohm. Wartość rezystancji potwierdzić stosownym pomiarem. Przy zbyt niskiej wartości rezystancji uziom rozbudować o kolejne pręty uziomowe.
2. PIŁKOCHWYTY
• Słupy 80x80x2 ocynk RAL 6005
• Siatka PE oko 50x50 fi 5mm
• Wykonanie fundamentów
• Montaż
• Akcesoria
• Zastrzały
3. STOJAKI NA ROWERY
- Instalacja 3 stojaków rowerowych w formie odwróconej litery ”U”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202950 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 430500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202950 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DERT BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384364084

7.3.3) Ulica: ul. Marii Szmytówny 9 lok. 2

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-182

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202950 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
