Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Dębe Wielkie – budowa sieci wodociągowej, przebudowa hydrantów przeciwpożarowych oraz budowa sieci kanalizacyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dębe Wielkie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 3

1.5.2.) Miejscowość: Dębe Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-311

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 756 47 00

1.5.8.) Numer faksu: 25 756 47 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@debewielkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.debewielkie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdee2704-320b-46f3-99f0-953be1ff8ecf

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Dębe Wielkie – budowa sieci wodociągowej, przebudowa hydrantów przeciwpożarowych oraz budowa sieci kanalizacyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdee2704-320b-46f3-99f0-953be1ff8ecf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00366472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00042681/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Dębe Wielkie – budowa sieci wodociągowej, przebudowa hydrantów przeciwpożarowych oraz budowa sieci kanalizacyjnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00274245

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SR.271.9.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn.: „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Dębe Wielkie – budowa sieci wodociągowej, przebudowa hydrantów przeciwpożarowych oraz budowa sieci kanalizacyjnej". Celem operacji jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dębe Wielkie poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, przebudowy hydrantów przeciwpożarowych oraz budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębe Wielkie. Na przedmiotowe zadanie Gmina Dębe Wielkie złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację w ramach ww. Programu.
W ramach niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie w ramach 10 odrębnych dokumentacji projektowych następującego zakresu prac:
1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przebudowa hydrantów p. poż. w miejscowościach: Cyganka, Celinów, Ostrów Kania, Chrośla, Kąty Goździejewskie, Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 431/13, 437 obręb 0003 Celinów; Dz. nr 243/10, 240, 78, 72/10, 75/2, 242/6, 242/5 obręb 0008 Chrośla; Dz. nr 354, 178/1, 362 obręb 0010 Cyganka; Dz. nr 915, 974/36 obręb 0015 Kąty Goździejewskie; Dz. nr 91/6, 51 obręb 0018 Ostrów Kania; Dz. nr 716, 1434, 1715, 1716, 1719 obręb 0011 Dębe Wielkie).
W zakresie tej części zadania jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Celinów, Chrośla i Dębe Wielkie wraz z 12 nowymi hydrantami p.poż. oraz przebudową 5 hydrantów p.poż. nadziemnych w miejscowościach Cyganka, Kąty Goździejewskie, Ostrów Kania kolidujących z geometrią dróg i istniejącym zagospodarowaniem terenu. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur przewiertowych, dwuwarstwowych Ø110x6,6mm PE 100 RC (SDR 17) PN-10. Rury łączone za pomocą zgrzewania doczołowego.
Długość sieci wodociągowej 110/6,6 mm PE 100 RC (SDR17) PN-10 – 1049 m;
Odgałęzienia do hydrantów 90/5,4 mm PE 100 RC (SDR17) PN-10 – 16,5 m;
Hydranty pożarowe nadziemne – 12 szt.;
Hydranty pożarowe nadziemne do przebudowy – 5 szt.
2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 271, 512, 502, 501 i 513 obręb 0008 Chrośla).
Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE RC o średnicy DN110 i długości 355,0 m wraz z 3 hydrantami nadziemnymi DN80. Włączenie wykonać na istniejącym wodociągu DN110 na działce 271. Na sieci, za włączeniem projektuje się zasuwę odcinającą.
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 377 i 327/18 obręb 0011 Dębe Wielkie).
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 PE RC i długości 125,27 m. Należy włączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej DN400 oznaczoną na planie zagospodarowania terenu jako S1.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PE100-RC 200x11.9mm, PN10 SDR17.
Przejścia przez ściany studzienek w uszczelnieniu w tulei ochronnej dla rur PE.
Na kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne ø400 mm oznaczone w projekcie jako S2, S3, S4, S5, S6, S7.
4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 377 i 333/9 obręb 0011 Dębe Wielkie).
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 PE RC i długości 164,21 m. Należy włączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej DN400 oznaczoną na planie zagospodarowania

terenu jako S1.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PE100-RC 200x11.9mm, PN10 SDR17.
Przejścia przez ściany studzienek w uszczelnieniu w tulei ochronnej dla rur PE.
Na kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne ø400 mm oznaczone w projekcie jako S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9.
5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 377, 480/2, 480/3, 480/9, 1132/6, 1133/22 i 484/5 obręb 0011 Dębe Wielkie).
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 PE RC i długości 336,96 m. Należy włączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej DN1200 oznaczoną na planie zagospodarowania terenu jako S1.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PE100-RC 200x11.9mm, PN10 SDR17.
Przejścia przez ściany studzienek w uszczelnieniu w tulei ochronnej dla rur PE.
Na kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne ø400 mm oznaczone w projekcie jako S2, S3, S4, S5, S7, S10, S11, S12, S13, S14 oraz studnie rewizyjne ø1000 mm oznaczone w projekcie jako S6, S8, S9.
6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 377, 487/2, 487/3, 485/11, 485/12, 485/13 i 485/14 obręb 0011 Dębe Wielkie).
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 PE RC i długości 157,22 m. Należy włączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej DN1200 oznaczoną na planie zagospodarowania terenu jako S1.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PE100-RC 200x11.9mm, PN10 SDR17.
Przejścia przez ściany studzienek w uszczelnieniu w tulei ochronnej dla rur PE.
Na kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne ø400 mm oznaczone w projekcie jako S2, S3, S4, S6, S7 oraz studnię rewizyjną ø1000 mm oznaczoną w projekcie jako S5.
7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 377, 549/13, 549/12 i 549/17 obręb 0011 Dębe Wielkie).
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 PE RC i długości 118,06 m. Należy włączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej DN1200 oznaczoną na planie zagospodarowania terenu jako S1.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PE100-RC 200x11.9mm, PN10 SDR17.
Przejścia przez ściany studzienek w uszczelnieniu w tulei ochronnej dla rur PE.
Na kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne ø400 mm oznaczone w projekcie jako S2, S3, S4, S5, S6, S7.
8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 377, 1758, 1753 i 322/24 obręb 0011 Dębe Wielkie).
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 PE RC i długości 319,46m. Należy włączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej DN400 oznaczoną na planie zagospodarowania terenu jako S1.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PE100-RC 200x11.9mm, PN10 SDR17.
Przejścia przez ściany studzienek w uszczelnieniu w tulei ochronnej dla rur PE.
Na kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne ø400 mm oznaczone w projekcie jako S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11.
9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie ul. Porannej Rosy, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 377 i 345/9 obręb 0011 Dębe Wielkie).
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 250 PE RC i długości 391,92 m. Należy włączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej DN1200 oznaczoną na planie zagospodarowania terenu jako S1.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PE100-RC 250x14,8mm, PN10 SDR17.
Przejścia przez ściany studzienek w uszczelnieniu w tulei ochronnej dla rur PE.
Na kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne ø400 mm oznaczone w projekcie jako S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11.
10) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie (Dz. nr 314, 360/16, 360/15 i 360/6 obręb 0011 Dębe Wielkie).
Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 PE RC i długości 273,11 m. Należy włączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą studzienkę kanalizacji sanitarnej oznaczoną na planie zagospodarowania terenu jako S1. Istniejącą kanalizację sanitarną od studzienki S1 do punktu S2, należy przebudować z DN160 na średnicę DN200.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PE100-RC 200x11.9mm, PN10 SDR17.
Przejścia przez ściany studzienek w uszczelnieniu w tulei ochronnej dla rur PE.
Na kanalizacji projektuje się studnie rewizyjne ø400 mm oznaczone w projekcie jako S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11 oraz studnię rewizyjną ø1000 mm oznaczoną w projekcie jako S8.

A zatem w ramach zadania będzie budowa:
Sieci wodociągowej z rur PE RC Ø110 mm o łącznej długości 1404 m;
Sieci kanalizacji grawitacyjnej PE RC Ø200 mm o łącznej długości 1494,29 m;
Sieci kanalizacji grawitacyjnej PE RC Ø250 mm o łącznej długości 391,92 m.

Zamawiający dla ograniczenia prowadzenia robót wykopowych wymaga ich wykonania w technologii metody bezwykopowej (w technologii przewiertów sterowanych).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2853600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2853600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2853600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUD-MAZ Tomasz Mazanek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771981671

7.3.3) Ulica: Tomiszowice 87

7.3.4) Miejscowość: Niegowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-320

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2853600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy