Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Murzynowie i Trzebiszewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d64a7a8a-e8e8-4676-a40d-13767a30e99d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych
w Murzynowie i Trzebiszewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d64a7a8a-e8e8-4676-a40d-13767a30e99d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00368342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00041798/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Murzynowie i Trzebiszewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00289634

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 341117,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I – „Modernizacja energetyczna w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie”.
Zakres inwestycji obejmuje:
• docieplenie stropodachu poprzez ułożenie płyt styropianowych EPS 100 grubości 22 cm oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego,
• wymianę okien w budynku na okna spełniające aktualne Warunki Techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
• montaż pompy ciepła typu powietrze – powietrze,
• wymianę instalacji elektrycznej (rozdzielnicy głównej, przewodów, gniazd, wyłączników),
• wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED,
• montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
• wykonanie instalacji odgromowej.
Planowane roboty budowlane zlokalizowano na działce o nr ewid. 231 obręb Murzynowo.

a) Stan istniejący
Ściany budynku wzniesiono metodą tradycyjną, z cegły pełnej, ocieplonej od strony zewnętrznej styropianem o grubości 10 cm. Dach wykonano z płyt kanałowych, na których ułożono warstwę żużlu paleniskowego oraz wylano szlichtę betonową. Pokrycie dachowe stanowi papa. Stolarka okienna wykonana z PCV z pakietem 2-szybowym. System ogrzewania oparty na grzejnikach elektrycznych starego typu. Stan istniejącej instalacji elektrycznej jest zły. Instalacja podtynkowa gniazd wtykowych oraz oświetleniowa – częściowo wykonana z przewodów aluminiowych, bez przewodów ochronnych. Brak instalacji odgromowej.
b) Stan projektowy
• Docieplenie stropodachu
Na istniejącym stropodachu zostaną ułożone płyty styropianowe EPS 100 o łącznej grubości 22 cm, a następnie wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe wraz z opierzeniami.
W trakcie prac związanych z ociepleniem stropodachu zdemontowane zostaną istniejące rynny, które po wykonaniu opierzeń zostaną ponownie zamontowane. Istniejące rury spustowe zostaną wydłużone o grubość warstwy ocieplenia stropodachu.
• Wymiana stolarki okiennej
W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się wymianę czterech okien na okna trzyszybowe spełniające aktualne Warunki Techniczne, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W(m2K) oraz szczelności a<0,3.
Wraz z wymianą okien zostaną również wymienione parapety zewnętrzne.
• System ogrzewania
System ogrzewania oparty będzie na pompie ciepła typu powietrze – powietrze.
System zostanie wyposażony w:
-jednostkę zewnętrzna marki GREE GWHD(42)NK600, o mocy grzewczej 12,3 kW, montowaną na elewacji budynku lub równoważną;
-trzy jednostki wewnętrzne typu spilit ścienny marki GREE, model FAIRY WHITE:
o GWH09ACC-K6DNA1F/I FAIRY WHITE – jednostka o mocy nominalnej 2,7 kW lub równoważna, pomieszczenie nr 4;
o GWH12ACDXF-K6DNA1A/I FAIRY WHITE – jednostka o mocy nominalnej 3,5 kW lub równoważna, pomieszczeniu nr 3;
o GWH18ACDXF-K6DNA1A/I FAIRY WHITE – jednostka o mocy nominalnej 5,3 kW lub równoważna, pomieszczenia nr 1.
W pomieszczeniu sanitarnym (nr 5) zaplanowano montaż grzejnika elektrycznego z możliwością regulacji temperatury.
• Instalacje elektryczne
Instalacja elektryczna realizowana będzie w układzie TN-S, zasilana z istniejącego przyłącza napowietrznego. Przewidziano pełną ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową. Wewnętrzna linia zasilająca zostanie wykonana od układu pomiarowego do nowej rozdzielnicy głównej RG.
W ramach prac elektrycznych przewidziano:
- montaż nowej rozdzielnicy głównej RG (natynkowa, 6x18 modułów) z głównym wyłącznikiem prądu 125A;
- montaż tablicy TE1 (18 modułów, 1 rząd, wymiary 200x400x91 mm) zasilającej m.in. jednostkę zewnętrzną pompy ciepła;

- wyminę 21 opraw oświetleniowych na nowoczesne typu LED;
- wykonanie nowej instalacji zasilającej oświetlenie i gniazda wtyczkowe 230V oraz obwody siłowe 400V;
- wymianę wyłączników i gniazd wtyczkowych na nowe, podtynkowe;
- wykonanie lokalnych połączeń wyrównawczych;
- wykonanie zasilania jednostki zewnętrznej pompy ciepła oraz połączenia jej z jednostkami wewnętrznymi;
- doprowadzenie zasilania do grzejników elektrycznych oraz projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

• Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 5 kWp zostanie zamontowana na dachu budynku.
Zakres obejmuje:
- 10 modułów polikrystalicznych o mocy 500 W każdy, połączonych w jeden łańcuch;
- trójfazowy falownik o mocy znamionowej 10 kW, montowany wewnątrz budynku w pomieszczeniu technicznym; wyposażony w moduł komunikacyjny oraz funkcję automatycznej synchronizacji z siecią;
- połączenia między modułami oraz między falownikiem a rozdzielnicą;
- uziemienie konstrukcji;
- zabezpieczenie paneli rozłącznikami DC PPOŻ.

• Instalacja odgromowa

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku i wieży oraz instalację otokową OSP.
Zakres robót obejmuje:
- montaż instalacji odgromowej z drutu stalowego ocynkowanego Ø8 mm, układanego na krawędziach dachu przy użyciu uchwytów z podstawą betonową lub tworzywa sztucznego;
- prowadzenie drutu na uchwytach wbijanych w miejscach zejścia przy rynnach;
- montaż złączy kontrolnych na wysokości 0,5 m od podłoża, umożliwiających połączenie drutu odgromowego z uziomem otokowym w postaci bednarki.

Uwaga
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia pierwotnego stanu ścian po zakończeniu prac związanych z montażem okien oraz instalacji elektrycznej.
Zakres robót przedstawiono w załączonych do SWZ przedmiarach robót i dokumentacjach technicznych.

UWAGA:
Wszelkie podane w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz innych dokumentach nazwy, znaki towarowe, mają charakter przykładowy i zostały wykorzystany w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”, przez które rozumie się ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Uwagi:
a/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane należy prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób.
b/ Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska.
c/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

Roboty budowlane mają być realizowane zgodnie z warunkami opisanymi w umowie (załącznik nr 7 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 219361,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II – „Modernizacja energetyczna w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiszewie”
Zakres inwestycji obejmuje:
• docieplenie stropodachu poprzez ułożenie płyt styropianowych EPS 100 grubości 22 cm oraz wykonanie nowego pokrycia

dachowego,
• wymianę okien w budynku na okna spełniające aktualne Warunki Techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
• montaż pompy ciepła typu powietrze – powietrze,
• wymianę instalacji elektrycznej (rozdzielnicy głównej, przewodów, gniazd, wyłączników),
• wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED,
• montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
• wykonanie instalacji odgromowej.
Planowane roboty budowlane zlokalizowano na działce o nr ewid. 458 obręb Trzebiszewo.

a) Stan istniejący
Ściany budynku wzniesiono metodą tradycyjną, z betonu komórkowego, ocieplonego od strony zewnętrznej styropianem o grubości 10 cm. Dach wykonano z płyt kanałowych, na których ułożono warstwę żużlu paleniskowego oraz wylano szlichtę betonową. Pokrycie dachowe stanowi papa. Stolarka okienna wykonana z PCV z pakietem 2-szybowym. System ogrzewania oparty na grzejnikach elektrycznych starego typu. Stan istniejącej instalacji elektrycznej jest zły. Instalacja podtynkowa gniazd wtykowych oraz oświetleniowa – częściowo wykonana z przewodów aluminiowych, bez przewodów ochronnych. Brak instalacji odgromowej.
b) Stan projektowy
• Docieplenie stropodachu
Na istniejącym stropodachu zostaną ułożone płyty styropianowe EPS 100 o łącznej grubości 22 cm, a następnie wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe wraz z opierzeniami.
W trakcie prac związanych z ociepleniem stropodachu zdemontowane zostaną istniejące rynny, które po wykonaniu opierzeń zastaną ponownie zamontowane. Istniejące rury spustowe zostaną wydłużone o grubość warstwy ocieplenia stropodachu.
• Wymiana stolarki okiennej
W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się wymianę dwóch okien na okna trzyszybowe spełniające aktualne Warunki Techniczne, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W(m2K) oraz szczelności a<0,3.
Wraz z wymianą okien zostaną również wymienione parapety zewnętrzne.
• System ogrzewania
System ogrzewania oparty będzie na pompie ciepła typu powietrze – powietrze.
System zostanie wyposażony w:
˜ jednostkę zewnętrzna marki GREE GWHD(42)NK600, o mocy grzewczej 12,3 kW lub równoważna, montowaną na elewacji budynku;
˜ trzy jednostki wewnętrzne typu spilit ścienny marki GREE, model FAIRY WHITE:
o 1 x GWH09ACC-K6DNA1F/I FAIRY WHITE – jednostka o mocy nominalnej 2,9 kW lub równoważna, pomieszczenie nr 5;
o 2 x GWH18ACDXF-K6DNA1A/I FAIRY WHITE – jednostka o mocy nominalnej 5,3 kW lub równoważna, pomieszczenia nr 1 i 4.
W pomieszczeniach sanitarnych (nr 3 i 6) zaplanowano montaż grzejników elektrycznych z możliwością regulacji temperatury.
• Instalacje elektryczne
Instalacja elektryczna realizowana będzie w układzie TN-S, zasilana z istniejącego przyłącza napowietrznego. Przewidziano pełną ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową. Wewnętrzna linia zasilająca zostanie wykonana od układu pomiarowego do nowej rozdzielnicy głównej RG.
W ramach prac elektrycznych przewidziano:
- montaż nowej rozdzielnicy głównej RG (natynkowa, 6x18 modułów) z głównym wyłącznikiem prądu 125A;
-montaż tablicy TE1 (18 modułów, 1 rząd, wymiary 200x400x91 mm) zasilającej m.in. jednostkę zewnętrzną pompy ciepła;
- wymianę 24 opraw oświetleniowych na nowoczesne typu LED;
- wykonanie nowej instalacji zasilającej oświetlenie i gniazda wtyczkowe 230V oraz obwody siłowe 400V;
- wymianę wyłączników i gniazd wtyczkowych na nowe, podtynkowe;
- wykonanie lokalnych połączeń wyrównawczych;
- wykonanie zasilania jednostki zewnętrznej pompy ciepła oraz połączenia jej z jednostkami wewnętrznymi;
- doprowadzenie zasilania do grzejników elektrycznych oraz projektowanej instalacji fotowoltaicznej.
• Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 5 kWp zostanie zamontowana na dachu budynku.
Zakres obejmuje:
- 10 modułów polikrystalicznych o mocy 500 W każdy, połączonych szeregowo w dwa łańcuchy po 5 paneli;
-trójfazowy falownik o mocy znamionowej 10 kW, montowany wewnątrz budynku w pomieszczeniu technicznym; wyposażony w moduł komunikacyjny oraz funkcję automatycznej synchronizacji z siecią;
- połączenia między modułami oraz między falownikiem a rozdzielnicą;
- uziemienie konstrukcji;
- zabezpieczenie paneli rozłącznikami DC PPOŻ.
• Instalacja odgromowa
Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku i wieży oraz instalację otokową OSP.
Zakres robót obejmuje:
- montaż instalacji odgromowej z drutu stalowego ocynkowanego Ø8 mm, układanego na krawędziach dachu przy użyciu uchwytów z podstawą betonową lub tworzywa sztucznego;

- prowadzenie drutu na uchwytach wbijanych w miejscach zejścia przy rynnach;
- montaż złączy kontrolnych na wysokości 0,5 m od podłoża, umożliwiających połączenie drutu odgromowego z uziomem otokowym w postaci bednarki,
- montaż masztu odgromowego na wieży obiektu.

Uwaga
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia pierwotnego stanu ścian po zakończeniu prac związanych z montażem okien oraz instalacji elektrycznej.
Zakres robót przedstawiono w załączonych do SWZ przedmiarach robót i dokumentacjach technicznych.

UWAGA:
Wszelkie podane w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz innych dokumentach nazwy, znaki towarowe, mają charakter przykładowy i zostały wykorzystany w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych", przez które rozumie się ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Uwagi:
a/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane należy prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" pod nadzorem uprawnionych osób.
b/ Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska.
c/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

Roboty budowlane mają być realizowane zgodnie z warunkami opisanymi w umowie (załącznik nr 7 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.5.5.) Wartość części: 173064,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 219361,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 274044 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 219361,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "TOMBUD" Paweł Jeziorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5961244680

7.3.3) Ulica: Jagielnik 10a

7.3.4) Miejscowość: Międzyrzecz

7.3.5) Kod pocztowy: 66-300

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 219361,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 226618,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278472,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 226618,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "tombud" Paweł Jeziorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5961244680

7.3.3) Ulica: Jagielnik 10a

7.3.4) Miejscowość: Międzyrzecz

7.3.5) Kod pocztowy: 66-300

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 226618,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące