Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Naprawa i udrożnienie rowów melioracyjnych zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Jelenia Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO JELENIA GÓRA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 58

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Naprawa i udrożnienie rowów melioracyjnych zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Jelenia Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03160871-3576-4f74-9d77-488cf92a218f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00378553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00040822/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00286743

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZ.271.33.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 360772,05 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 249544,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem naprawę i udrożnienie (ręczne i/lub mechaniczne odmulenie) rowów melioracyjnych zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Jelenia Góra wraz z wywozem/rozplantowaniem urobku z odmulenia, a także uzupełnianie ubytków skarp i dna rowu.
Rowy objęte niniejszym zamówieniem zostały uszkodzone w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
Zamówienie realizowane jest w ramach Specjalnego Programu Udzielania Pomocy Finansowej w Usuwaniu Skutków Powodzi dla Obszarów Objętych Stanem Klęski Żywiołowej w 2024 r. uchwalonego Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 100/2025 z dnia 10.03.2025 r.

Część I - Naprawa i udrożnienie rowów melioracyjnych zlokalizowanych przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze
Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie poprzez odmulenie rowów wraz z uzupełnieniem i odtworzeniem ubezpieczeń dna i skarp rowów płytami betonowymi zlokalizowanych przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze: rów R-H28, rów R-H1.

1. Rów R-H28:
1) Rów melioracyjny R-H28 zlokalizowany jest w rejonie ul. Lubańskiej (działka nr 71 AM 1 obręb Cieplice I przy giełdzie).
2) Łączna długość rowu wynosi 980 m, odcinek objęty zamówieniem obejmuje 325 m.
3) Charakterystyka i opis uszkodzeń:
Rów R-H28 odprowadza wody od strony zachodniej w kierunku ul. Lubańskiej, gdzie tuż przed drogą przyjmuje wody z rowu R-H1 (również objętym dokumentacją). Rów jest nieubezpieczony, posiada przekrój trapezowy koryta, i średnią szerokość dna 0,5 m. W wyniku napływu wód jakie miało miejsce podczas powodzi, a co za tym idzie podtopień przyległych terenów, doszło do akumulacji namułu w dnie rowu. Wobec czego istnieje konieczność przywrócenia przekroju właściwego koryta rowu poprzez odmulenie, w celu zachowania jego funkcji.
4) Zakres niezbędnych do wykonania prac w celu udrożnienia rowu obejmuje m.in:
a) odmulenie dna rowu – ok. 325 m; szerokość dna ok. 0,6 m, głębokość ok. 1,5 m; (warstwą 30 cm - 200 m oraz warstwą 40 cm – ok. 125 m),
b) wywóz urobku – ok. 30 m3,
c) rozplantowanie urobku – ok. 60 m3.

2. Rów R-H1:
1) Rów melioracyjny R-H1 zlokalizowany jest w rejonie ul. Lubańskiej (działki nr 68 AM 1 i nr 19/2 AM 3 obręb Cieplice I).
2) Łączna długość rowu wynosi 2703 m, odcinek objęty zamówieniem obejmuje 1 100 m.
3) Charakterystyka i opis uszkodzeń:
Rów R-H1 odprowadza wody od strony zachodniej w kierunku ul. Lubańskiej, gdzie tuż przed drogą uchodzi do rowu R-H28 (również objętym dokumentacją). Łączna długość rowu wynosi 2703 m, odcinek objęty zamówieniem obejmuje 1 100 m. Rów posiada przekrój trapezowy, odcinkowo ubezpieczonej betonowymi płytami PA-II o średniej szerokość dna 0,8 m. W wyniku napływu wód jakie miało miejsce podczas powodzi, doszło do akumulacji namułu w dnie rowu, oraz lokalnych uszkodzeń ubezpieczeń skarpowych i dennych w postaci płyt PA-II. Wobec czego istnieje konieczność przywrócenia przekroju właściwego koryta rowu poprzez odmulenie i naprawę ubezpieczeń, w celu zachowania jego funkcji.

4) Zakres niezbędnych do wykonania prac w celu udrożnienia rowu obejmuje m.in:
a) oczyszczenie przepustu rurowego o śr. 60 cm, 1/3 zamulenia,
b) uzupełnienie ubezpieczeń z płyt PA-II w dnie i na skarpie rowu – ok. 5,4 m2
c) odmulenie dna rowu – ok. 1 100 m, o głębokości rowu do 1,5 m, szerokość dna ok. 0,5 m (w tym: warstwą 30 cm – dł. ok. 700 m, oraz warstwą 40 cm – dł. ok. 400 m),
d) rozplantowanie części urobku z odmulenia wzdłuż górnej krawędzi rowu,
e) przetransportowanie części urobku z odmulenia w miejsce składowania lub zagospodarowania,
f) odtworzenie ubezpieczeń z płyt PA-II – ok. 5 m3.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w załącznikach do opisu

przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 80968,54 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem naprawę i udrożnienie (ręczne i/lub mechaniczne odmulenie) rowów melioracyjnych zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Jelenia Góra wraz z wywozem/rozplantowaniem urobku z odmulenia, a także uzupełnianie ubytków skarp i dna rowu.
Rowy objęte niniejszym zamówieniem zostały uszkodzone w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
Zamówienie realizowane jest w ramach Specjalnego Programu Udzielania Pomocy Finansowej w Usuwaniu Skutków Powodzi dla Obszarów Objętych Stanem Klęski Żywiołowej w 2024 r. uchwalonego Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 100/2025 z dnia 10.03.2025 r.

Część II - Udrożnienie rowów melioracyjnych zlokalizowanych przy ul. Miłosza i ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze

Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie poprzez odmulenie dna rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ul. Miłosza (Rów - R-B6) oraz przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze.

1. Rów - R-B6 przy ul. Miłosza:
1) Rów melioracyjny R-B6 zlokalizowany jest w rejonie ul. Miłosza (działka nr 1/2 AM 5 i działka nr 24 AM 4 obręb Cieplice IV).
2) Łączna długość rowu wynosi 380 m, zamówieniem został objęty cały odcinek rowu.
3) Charakterystyka i opis uszkodzeń:
Rów melioracyjny R-B6 odprowadza wody od strony zachodniej, sąsiednio idący wzdłuż strony odpowietrznej północno-zachodniego obwałowania suchego zbiornika przeciwpowodziowego Cieplice i skręcającego w kierunku północnym wzdłuż zabudowań mieszkalnych przy ul. Cz. Miłosza. Rów posiada nieubezpieczone koryto trapezowe i średnią szerokość dna 0,6 m. W wyniku napływu wód jakie miało miejsce podczas powodzi, doszło do akumulacji namułu w dnie rowu. Wobec czego istnieje konieczność przywrócenia przekroju właściwego koryta rowu poprzez odmulenie, w celu zachowania jego funkcji i przywróceniu przepustowości, co z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej, oraz zbiornika przeciwpowodziowego Cieplice stanowi priorytet. Sprawne odprowadzanie wody z powierzchni terenu, oraz obniżanie wysokich poziomów wód gruntowych w rejonie końca obwałowania zbiornika zapobiegnie namakaniu skarpy i powstawaniu niekorzystnych warunków wodno – gruntowych
w strategicznym dla bezpieczeństwa mieszkańców obiekcie hydrotechnicznym.
4) Zakres niezbędnych do wykonania prac w celu udrożnienia rowu obejmuje m.in:
a) odmulenie dna rowu warstwą 30 cm – dł. 380 m, szerokość dna ok. 0,6 m, głębokość: ok. 1,5 m,
b) przetransportowanie urobku z odmulenia w miejsce składowania lub zagospodarowania –
ok. 27,40 m3,
c) rozplantowanie ręczne wzdłuż górnej krawędzi rowu – ok. 41,0 m3,
d) rozplantowanie spycharką urobku na deponii – ok. 27,40 m3.

2. Rów melioracyjny przy ul. Lubańskiej:
1) Rów melioracyjny przy ul. Lubańskiej zlokalizowany jest na działce nr 14/3, 14/4 i 19 AM 8 obr. Cieplice II.
2) Łączna długość rowu wynosi 520 m, zamówieniem został objęty cały odcinek rowu.
3) Charakterystyka i opis uszkodzeń:
Rów odprowadza wody od wschodu od ul. Lubańskiej wzdłuż ul. Wojewódzkiej (na południe od Stadionu), w kierunku nasypu kolejowego. Rów jest nieubezpieczony, posiada trapezowe koryto i średnią szerokość dna 0,6 m. W wyniku napływu wód jakie miało miejsce podczas powodzi, a co za tym idzie podtopień przyległych terenów, doszło do akumulacji namułu w dnie rowu. Wobec czego istnieje konieczność przywrócenia przekroju właściwego koryta rowu poprzez odmulenie, w celu zachowania jego funkcji.
4) Zakres niezbędnych do wykonania prac w celu udrożnienia rowu obejmuje m.in:
a) odmulenie dna rowu – 520 m, szerokość dna ok. 0,6 m, głębokość: ok. 1,5 m,
b) skarpowanie skarp i dna rowu – ok. 728 m2,
c) likwidację karcza (pnia) śr. 40 cm z dna rowu z wywozem- 1 szt.,
d) rozplantowanie urobku z rowu wzdłuż górnej krawędzi – ok. 105,6 m3.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 55628,37 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem naprawę i udrożnienie (ręczne i/lub mechaniczne odmulenie) rowów melioracyjnych zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Jelenia Góra wraz z wywozem/rozplantowaniem urobku z odmulenia, a także uzupełnianie ubytków skarp i dna rowu.
Rowy objęte niniejszym zamówieniem zostały uszkodzone w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
Zamówienie realizowane jest w ramach Specjalnego Programu Udzielania Pomocy Finansowej w Usuwaniu Skutków Powodzi dla Obszarów Objętych Stanem Klęski Żywiołowej w 2024 r. uchwalonego Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 100/2025 z dnia 10.03.2025 r.

Część III - Naprawa i udrożnienie rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i udrożnienie ubezpieczeń rowu melioracyjnego (R-K) zlokalizowanego przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze.
2. Rów melioracyjny przy ul. Wincentego Pola zlokalizowany jest na działce: nr 408/1 AM 6, 408/3 AM 8, 408/2 i 443/1 AM 7, obręb Jelenia Góra 2.
3. Łączna długość rowu wynosi 1 252 m, odcinek objęty zamówieniem obejmuje 850 m.
4. Charakterystyka i opis uszkodzeń:
Rów R-K odprowadza wody od strony wschodniej od ul. Wincentego Pola i uchodzi do rzeki Bóbr w km 214+425. Rów posiada koryto trapezowe, ubezpieczone płytami betonowymi ażurowymi (na ujściu na długości 30 m, oraz narzutem kamiennym na długości 5 m, pozostałe odcinki są nieubezpieczone) oraz średnią szerokość dna 0,8 m. W wyniku napływu wód jakie miało miejsce podczas powodzi, doszło do akumulacji namułu w dnie rowu oraz lokalnych uszkodzeń ubezpieczeń brzegowych. Wobec czego istnieje konieczność przywrócenia przekroju właściwego koryta rowu poprzez odmulenie i naprawę ubezpieczeń, w celu zachowania jego funkcji i zapobieżeniu dalszej degradacji uszkodzonych w czasie powodzi ubezpieczeń.
Część robót po powodzi została wykonana, zakres prac obejmował odtworzenie przepustów oraz odcinkowe odmulenie rowu w jego zachodniej części. Wizja terenowa wykazała konieczność wykonania odmulenia 2 dopływów rowu R-K tj. R-K1 (na odcinku 120 m) oraz R-K2 (na odcinku 50 m).
5. Zakres niezbędnych do wykonania prac obejmuje m.in.:
1) Rów R-K
a) odmulenie dna rowu warstwą 40 cm– 680 m, szerokość dna ok. 0,8 m, głębokość: ok. 1,5 m,
b) rozplantowanie urobku z odmulenia wzdłuż górnej krawędzi rowu,
c) uzupełnienie ubytków skarp i dna rowu z płyt ażurowych o wym. 0,6 x 0,4 – ok. 216 m2,
d) wykonanie narzutu z kamienia łamanego w obrębie ujścia do rzeki Bóbr – ok. 6,8 m3,
2) Dopływy do rowu R-K (rów R-K1 odcinek o dł. 120 i rów R-K2 50 m).
a) odmulenie dna rowu warstwą 40 cm – ok. 170 m, szerokość dnia 0,8 m, głębokość: ok. 1,5 m,
b) uzupełnienie wymytych płyt ażurowych – ok. 10m2.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 107105,36 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem naprawę i udrożnienie (ręczne i/lub mechaniczne odmulenie) rowów melioracyjnych zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Jelenia Góra wraz z wywozem/rozplantowaniem urobku z odmulenia, a także uzupełnianie ubytków skarp i dna rowu.
Rowy objęte niniejszym zamówieniem zostały uszkodzone w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
Zamówienie realizowane jest w ramach Specjalnego Programu Udzielania Pomocy Finansowej w Usuwaniu Skutków

Powodzi dla Obszarów Objętych Stanem Klęski Żywiołowej w 2024 r. uchwalonego Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 100/2025 z dnia 10.03.2025 r.

Część IV – Naprawa i udrożnienie rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ul. Ludowej w Jeleniej Górze

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa ubezpieczeń z kamienia dna i skarp rowu zlokalizowanego przy ul. Ludowej w Jeleniej Górze wraz z jego udrożnieniem (odmuleniem).
2. Rów melioracyjny przy ul. Ludowej zlokalizowany jest na działkach: nr 32 i nr 42/2 AM 2 obręb Cieplice VI.
3. Łączna długość rowu wynosi 532 m, odcinek objęty zamówieniem obejmuje 226 m.
4. Charakterystyka i opis uszkodzeń:
Rów R-H1 odprowadza wody od strony zachodniej w kierunku ul. Wojewódzkiej i Ludowej, gdzie tuż przed drogą uchodzi do cieku R-H (nieobjętym dokumentacją, administrowanym przez PGW Wody Polskie – obszar działania Nadzoru Wodnego Jelenia Góra). Rów na odcinku między zabudowaniami posiada prostokątne koryto, obustronnie ubezpieczone murami oporowymi i średnią szerokość dna 1,0 m. W wyniku napływu wód jakie miało miejsce podczas powodzi, doszło do akumulacji namułu w dnie rowu, oraz lokalnych uszkodzeń ubezpieczeń brzegowych. Wobec czego istnieje konieczność przywrócenia przekroju właściwego koryta rowu poprzez odmulenie i naprawę ubezpieczeń, w celu zachowania jego funkcji i zapobieżeniu dalszej degradacji uszkodzonych w czasie powodzi murów, co z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej i handlowej stanowi priorytet.
5. Zakres niezbędnych do wykonania prac obejmuje m.in:
a) odmulenie dna rowu warstwą 20 cm – 226 m, szerokość dna 1 m, głębokość: ok.1,5 m;
b) ręczną rozbiórkę murów betonowych (uszkodzony mur oporowy) – ok. 2,2 m3;
c) remont muru oporowego z kamieni, uzupełnienie ubytków w omurowaniu koryta rowu – ok. 2,2 m3;
d) remont muru oporowego – respoinowanie powierzchni muru – ok. 723,2 m2;
e) mycie muru myjką wysokociśnieniową – 723 m2.
f) przetransportowanie urobku z odmulenia w miejsce składowania lub zagospodarowania – ok. 45 m3.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 117069,78 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jadwiga Winiarska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6161159192

7.3.3) Ulica: Pl. Bohaterów Nysy nr 32 lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Wleń

7.3.5) Kod pocztowy: 59-610

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jadwiga Winiarska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6161159192

7.3.3) Ulica: Pl. Bohaterów Nysy nr 32 lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Wleń

7.3.5) Kod pocztowy: 59-610

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZACZAROWANY OGRÓD LUCYNA GĄDZIŃSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6941411069

7.3.3) Ulica: Twardocice nr 8

7.3.4) Miejscowość: Pielgrzymka

7.3.5) Kod pocztowy: 59-524

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI I PRACE ZIEMNE "SZCZUPAK" Daniel Szczupakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6161523545

7.3.3) Ulica: Pilchowice nr 42 lok. 6

7.3.4) Miejscowość: Wleń

7.3.5) Kod pocztowy: 59-610

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W zakresie Część I, II, III i IV:
1. Planowany termin wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy ustala się zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu oferty, tj.: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy (co stanowi 56 dni) tj. do dnia 07.10.2025 r. (data podpisania protokołu odbioru końcowego).
2. Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1 umowy tj. do dnia 30.09.2025 r. zakończyć wykonywanie przedmiotu zamówienia i zgłosić pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.