Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej ul. Tęczowa w miejscowości Nowe Budy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radziejowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148414

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kubickiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Radziejowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-325

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@radziejowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radziejowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f74f8274-287d-49a4-a296-ff3fbb6d1b28

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej ul. Tęczowa w miejscowości Nowe Budy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f74f8274-287d-49a4-a296-ff3fbb6d1b28

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00384361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00041452/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej ul. Tęczowa w miejscowości Nowe Budy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00269762

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2025.SR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem w miejscowości Nowe Budy, w powiecie żyrardowskim, woj. mazowieckie. Droga zlokalizowana jest na dz. nr ew. 141,136/14,128/4,231/4 - obręb geodezyjny Nowe Budy, gmina Radziejowice.
2. Zakres robot stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

1) przebudowa drogi na odcinku długości 900,0 m;
2) opornik betonowy 12x25 cm – 1800,0 m
3) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej (warstwa ścieralna) – 4560,00m2;
4) ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym – tłuczniem kamiennym – 1120,00 m2;
3. Planowana do przebudowy ulica jest drogą zamiejską o przebiegu szlakowym na całym odcinku zaewidencjonowana jako droga gminna.
Droga przebiega przez teren zabudowy siedliskowej znajdującej się na działkach przyległych do drogi.
Droga w istniejącym stanie posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m.
Droga nie posiada elementów pasa drogowego przeznaczonych do wydzielonego ruchu pieszych.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywa się w sposób powierzchniowy na przyległy do jezdni teren.
4. Projektowane parametry drogi:
- kategoria ruchu – KR3;
- jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej;
- pobocze obustronne gruntowe ulepszone kruszywem;
- przekrój jezdni o dwustronnym 2,00% spadku poprzecznym;
- odwodnienie nawierzchni jak dotychczas – powierzchniowo.
5. Projekt przewiduje wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni przez ułożenie nowej nawierzchni wykorzystując istniejącą nawierzchnię za warstwę dolną konstrukcji zabezpieczając nowe warstwy przed spękaniami odbitymi geosiatką.
1) Zaprojektowano następujące parametry przekroju normalnego:
- jezdnia szerokości 5,0 m;
- pobocze gruntowe, ulepszone kruszywem o szerokości 0,50/0,75 m.
2) Konstrukcje nawierzchni poszczególnych elementów pasa drogowego:
• jezdnia:
- warstwa ścieralna z AC11S grub. 4 cm;
- warstwa pośrednia – geosiatka przeciwspękaniowa o wytrzymałości pow. 20 kN/m na całej szerokości jezdni;
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. 3 cm;
- istniejąca nawierzchni asfaltowa.
• Pobocze
- krawężnik/opornik betonowy jezdni 12x25 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem - obustronnie
- pobocze gruntowe obustronne o szerokości 0,50 i 0,75m, ulepszone kruszywem łamanym kamiennym fr. 0/31,5 mm.
6. W ramach robót budowlanych przewiduje się wymianę istniejącego oznakowania pionowego.
7. Wykonawca realizując zamówienie będzie wykonywał roboty w sposób jak najmniej uciążliwy i kolizyjny dla mieszkańców.
8. Szczegółowy zakres robót, w tym wymagania dotyczące jakości materiałów oraz wykonania robót zawarte są w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 SWZ, na którą składają się w szczególności:
1) Projekty wykonawczy;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);
3) Przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 704999,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 966386,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 704999,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 704999,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące