# Ogłoszenie o wyniku postępowania
# Roboty budowlane
# REMONT WIADUKTU WD-7 ZAWADA NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S-3 W KM 187+260

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Oddział w Zielonej Górze

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 01751157500090

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Bohaterów Westerplatte, 31

**1.5.2.) Miejscowość:** Zielona Góra

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 65-950

**1.5.4.) Województwo:** lubuskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL432 - Zielonogórski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 68 327 10 68

**1.5.8.) Numer faksu:** 68 325 34 68

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariatzielonagora@gddkia.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gddkia.gov.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://gddkia.eb2b.com.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
REMONT WIADUKTU WD-7 ZAWADA NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S-3
W KM 187+260

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-57332b2e-b281-437e-af52-2435d3223649

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00386491

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-08-22

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00097767/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.10 Remontu wiaduktu WD-7 Zawada nad drogą ekspresową S-3 w km 187+260

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00338869

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** OZG.D-3.2421.12.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 704617,54 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: Remont wiaduktu WD-7 Zawada nad drogą ekspresową S-3 w km 187+260
Zakres planowanych robót remontowych będzie w szczególności obejmował:
1) remont ażurowych umocnień stożków nasypowych poprzez wymianę na umocnienia pełne;
2) remont umocnień skarp (płyty betonowe) przy przyczółkach (pod przęsłami skrajnymi) wraz z uformowaniem odsadzek i wykonaniem schodów roboczych umożliwiających dostęp do ław podłożyskowych;
3) oczyszczenie i naprawę powierzchni betonowych istniejących schodów skarpowych wraz z całkowitą renowacją zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad;
4) remont nawierzchni bitumicznej na dojazdach do obiektu poprzez frezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej,
5) wymiana nawierzchni oraz izolacji na obiekcie wraz z oczyszczeniem i naprawą odsłoniętej płyty pomostowej,
6) wykonanie nowych dylatacji (dylatacje bitumiczne),
7) remont kap chodnikowych (całkowite skucie kapy, wytworzenie przeciwspadku na płycie pomostu, ułożenie izolacji przeciwwodnych, ułożenie nowej kapy chodnikowej w nowym spadku poprzecznym)
8) wykonanie izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych wraz z wykonaniem niezbędnych uszczelnień;
9) regulację wysokościową oraz oczyszczenie nawierzchni chodników z kostki betonowej na dojściach do obiektu;
10) remont balustrad stalowych z wykorzystaniem nowych materiałów budowlanych, wysokość balustrad min. 1,1 m;
11) naprawa gzymsów poprzez usunięcie luźnego skorodowanego betonu, wykonanie naprawy odsłoniętych prętów zbrojeniowych, odtworzenie warstwy betonu wraz z montażem polimerobetonowych desek gzymsowych;
12) oczyszczenie i naprawa powierzchni betonowych ścieków skarpowych;
13) remont urządzeń odwadniających: regulacja wysokościowa wpustów, wymiana rur spustowych oraz elementów mocujących (dostosowanie nowych rur do zmienionej średnicy słupów), oczyszczenie lub wymiana sączków,
14) a) dla 4 skrajnych dźwigarów od strony Zielonej Góry (wszystkie przęsła): - oczyszczenie powierzchni betonowej strumieniem wody o wysokim ciśnieniu (do około 60 MPa) wraz z usunięciem luźnego i skorodowanego betonu, wykonanie zabezpieczenia odkrytego zbrojenia inhibitorami korozji oraz odtworzenie ubytków betonu oraz otuliny,
b) dla reszty dźwigarów: oczyszczenie powierzchni betonowej dźwigarów poprzez piaskowanie, wykonanie napraw oraz dodatkowo wykonanie impregnacji hydrofobizującej,
15) przyczółki, oczepy oraz poprzecznice: oczyszczenie powierzchni betonowych z zanieczyszczeń (m.in. graffiti), usunięcie luźnych fragmentów betonu, iniekcja rys i spękań (wszystkie rysy powyżej 0,2 mm), uzupełnienie ubytków, wykonanie impregnacji i powłok antygraffiti;
16) słupy filarów: skucie otuliny filarów oraz luźnych fragmentów betonu, naprawa prętów zbrojeniowych (oczyszczenie, uzupełnienie skorodowanego zbrojenia i wykonanie nowych zabezpieczeń antykorozyjnych), przywrócenie właściwości ochronnych otuliny betonowej poprzez wykonanie nadkładu betonu z niezbędnymi wkładkami zbrojeniowymi, wykonanie impregnacji i powłok antygraffiti, wykonanie zabezpieczeń powierzchni betonowych w części odziemnej;
17) konserwację istniejących łożysk;
18) roboty porządkowe związane z poprawą ogólnej estetyki wiaduktu oraz terenu przy obiekcie, w szczególności usunięcie wegetacji roślin oraz udrożnieniem rowów odwadniających po stronie wschodniej;
19) remont ścianki żwirowej - oczyszczenie powierzchni betonowych z zanieczyszczeń, usunięcie luźnych fragmentów betonu, iniekcja rys i spękań (wszystkie rysy powyżej 0,2 mm), uzupełnienie ubytków, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej w części odziemnej;
20) remont krawężników kamiennych przy kapie zewnętrznej (wykucie oczyszczenie i ponowne wykorzystanie; krawężniki nienadające się do ponownego wbudowania zamienić z wykorzystaniem nowych materiałów budowlanych, wymiary 18x20 cm;
21) remont krawężników kamiennych z wykorzystaniem nowych materiałów budowlanych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45221121-6 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 3) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 13-08-2025r. do godz. 9:30, w w/w postępowaniu została złożona jedna oferta, z następującą ceną:
Nowak-Mosty Sp. z o.o.
ul. K. Srokowskiego 27
41-300 Dąbrowa Górnicza
Cena brutto oferty: 2 814 597,72 zł
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 2 435 518,74 zł.
Z powyższego wynika, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2814597,72 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2814597,72 PLN