Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuchola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi212@tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.miasto.tuchola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/tuchola

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc1f5122-8ba2-4a6b-84fc-7052f7c0ef9d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00393963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00022169/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Wymiana posadzki sportowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00372689

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.17.2025.AS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi. Przedsięwzięcie swoim zakresem robót obejmuje:
1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE
a) wykucie otworu w ścianie szczytowej budynku od strony ul. Warszawskiej; Otwór o wymiarach 872 x 442 mm ściana grubości 38 cm; Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2,
b) wykucie z muru drabinek,
c) rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów – deszczułki nie do odzysku,
d) rozebranie podłóg drewnianych ślepych,
e) rozbiórka izolacji z papy na podłożach betonowych,
f) mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – podkład i kanał,
g) wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporniki, uchwyty,
h) demontaż grzejnika aluminiowego członowego,
i) demontaż rurociągu co,
j) wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km,
k) wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km - parkiet, ślepa podłoga i ruszt drewniany,
l) utylizacja materiałów rozbiórkowych - bez elementów metalowych.

2) STOLARKA DRZWIOWA
a) wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych,
b) wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
c) ułożenie nadproży prefabrykowanych,
d) montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz – wewnętrznych – drzwi z zamkiem kulowym z pochwytami, dolna część PCV – górna szkło bezpieczne.

3) POSADZKI
a) podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku na podłożu gruntowym,
b) podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 8 cm – B 15,
c) izolacje z folii na sucho poziome - j folia grub. 0,5 mm,
d) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa 2 x 5 cm - EPS 200,
e) warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro + włókna rozproszone,
f) system nawierzchni sportowej powierzchniowo elastyczny A3 zgodny z normą EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie gorszych niż podano w opisie, łącznie z oblistwowaniem,
g) malowanie linii boisk (koszykówka, siatkówka) oraz logo szkoły w środkowym kole,
h) listwa wykańczająca posadzkowa – progi przy drzwiach.

4) ROBOTY MALARSKIE
a) przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach,
b) gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe ściany,
c) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 5 – 10 m ponad podłogą – sufity,
d) gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome sufity,
e) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 5 – 10 m ponad podłogą,
f) gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
g) malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ściany – tynków gładkich bez gruntowania,
h) jednokrotne lakierowanie tynków pomalowanych farbą lateksową do wysokości parapetów górnych okien,
i) dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych – kratownice dachowe stalowe,
j) dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm.

5) WYPOSAŻENIE SALI
k) montaż siatek na oknach – Siatka ochronna polietylenowa, oko 50 x 50 mm, gr. splotu 4 mm, - 2 szt., siatka o wymiarach 2,7 x 17,6 m,
l) montaż drabinek gimnastycznych,
m) montaż drabinek gimnastycznych – krata,
n) montaż wielofunkcyjnych listew ściennych do mocowania siatki do siatkówki a możliwością regulacji,
o) montaż kompletnych tablic do koszykówki 90 x 120 laminowana o konstrukcji stalowej składanej na bok z regulacją wysokości,
p) osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki – treningowe w poprzek sali,
q) ramki do pokrywek na tuleje,
r) ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki,
s) siatki do siatkówki.

6) INSTALACJA CO
a) Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach,
b) Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 30 mm,
c) Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm,
d) Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm,
e) Rury stalowe ocynkowane zaciskowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników, aluminiowych,
f) Grzejniki aluminiowe typu G-500 – grzejniki z demontażu,
g) Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco).

7) OPIS PARAMETRÓW POSADZKI SPORTOWEJ
System nawierzchni sportowej powierzchniowo elastyczny A3 zgodny z normą EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie gorszych niż:
– klasyfikowana wg EN 14904: A3,
– grubość całkowita systemu EN ISO 24346: 36,00 mm – 36,5 mm,
– grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm,
– fabryczne zabezpieczenie powierzchni linoleum sportowego poliuretanem PUR.,
– odporność na ścieranie wg EN ISO 5470-1: ≤ 30 mg,
– reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl s1 na cały system podłogi sportowej,
– współczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110,
– amortyzacja uderzeń EN 14808: powierzchniowo elastyczna A3 (wymagane ≥50% ˂55%),
– odkształcenie pionowe EN 14809: A3,
– pionowe odbicie piłki EN 12235: ≥ 90%,
– odporna na obciążenia toczne: ≥2000 kg i nacisk punktowy ≥1200 kg,
– min. 10-letnia gwarancja do użytku komercyjnego na cały system.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione dokumenty:
– OPIS PLANOWANYCH ROBÓT – Remont i modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi – stanowiący zał. nr 1a do SWZ.
– WZÓR UMOWY na realizację zamówienia pn.: Wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi – będący zał. nr 12 do SWZ.
– pomocniczo Zamawiający udostępnia PRZEDMIAR ROBÓT – Remont sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi – zał. nr 1b do SWZ.
Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić prace budowlane ze szczególną uwagą i ostrożnością, z uwagi na charakter obiektu. W przypadku, gdy obiekt będzie czynny, podczas prowadzonych prac budowlanych Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć plac budowy w taki sposób, aby nie kolidował z funkcją obiektu.
3.3. Pomocniczo Zamawiający udostępnia Przedmiar – wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi. Przedmiar robót stanowi kosztorys ofertowy służący do przygotowania oferty, który Wykonawca złoży najpóźniej w dniu podpisania umowy. Mimo, iż rozliczenie zadania jest ryczałtowe, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu dostarczył kosztorys ofertowy i powykonawczy – na potrzeby rozliczenia inwestycji przez Zamawiającego, wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót.
Z uwagi na konieczność rozliczeń wewnętrznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu przedstawił kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym do opisu przedmiotu zamówienia przedmiarem. Ewentualne zmiany, które wystąpią w kosztorysie powykonawczym, w stosunku do kosztorysu ofertowego, należy szczegółowo opisać w zakresie merytorycznym, obmiarowym i kosztowym.
3.4. Wykonawca zadania zobowiązany będzie dostarczyć (w 3 egz. papierowych) wpisaną do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub odstępstwach od tego projektu i ponieść wszelkie koszty z tym
(...) Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarto w w rozdziale 3 SWZ, SWZ i jej załącznikach.
3.13.. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowanie. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/tuchola.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 254 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi”.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 255 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ do niniejszego postępowania nie złożono żadnej oferty.