Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej przy zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 76

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.oborniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.oborniki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ab2af0e-cb37-49ab-aafe-5144c338eceb

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej przy zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ab2af0e-cb37-49ab-aafe-5144c338eceb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00394906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00035018/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00265502

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.09.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowie.
2. Konstrukcje boiska wielofunkcyjnego: wymiary boiska 23,00m x 43,00m,
- nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa 7 SBR + 7EPDM o łącznej grubości 14mm:
- podbudowa betonowa o grubości 18 cm z betonu klasy C 25/30 S3 XC4 XF2 F150,
- podbudowa pomocnicza o grubości 15cm z gruntu stabilizowanego cementem.
3. Konstrukcje bieżni: wymiary bieżni 3,87m x 76,00m,
- ilość torów 3 szerokość toru 1,17m (między liniami)
- nawierzchnia poliuretanowa EPDM natryskowa gr. 3mm wraz z warstwą amortyzującą z gumy SBR gr. 11mm, warstwa ET mieszanina żwiru, gumy, SBR i poliuretanu o gr. 35 mm
- konstrukcja nośna - podbudowa z kruszywa o grubości 25cm,
4. Boisko wielofunkcyjne należy ogrodzić siatką o wysokości 3,00m przy maksymalnym rozstawie słupków 3,00m.
5. Boisko do piłki ręcznej zostanie wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,00m x 2,00m. Boiska do koszykówki zostaną wyposażone w 4 kosze jednosłupowe typu "gęsia szyja". Boisko do siatkówki zostanie wyposażone w słupki o profilu aluminiowym z urządzeniem naciągowym. Bieżnia zostanie wyposażona w bloki startowe.
6. Zaplanowano nowe chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm. Na końcu chodnika prowadzącego na boisko piłki nożnej zaplanowano montaż wiaty otwartą o konstrukcji drewnianej i wymiarach 5,00m x 5,00m. Od bramy wjazdowej na boiska prowadzi ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej Domino. Zaplanowano poszerzenie tego ciągu do 4,50m i wydłużenie do bramy wjazdowej placu zabaw.
8. Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego czerwonego, podbudowa zasadnicza o gr. 18cm z betonu cementowego 0/12,5, podbudowa pomocnicza o gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,5,
- obramowanie obrzeżami betonowymi 10x30 na ławach z oporem z betonu C 15.
9. Plac zabaw będzie miał wymiary 12,80 x 30,80, ogrodzony siatką o wysokości 1,50m przy maksymalnym rozstawie słupków 2,50m.
10. Drzewa rosnące na placu zabaw, których lokalizacja wypada w planowanym boisku, przeznaczono do wycinki.
11. UWAGI DODATKOWE:
1) dla prowadzenia robót budowlanych należy w pełni wykorzystać okres wolny od zajęć szkolnych (lipiec i sierpień). Poza tym terminem, w okresie funkcjonowania placówki oświatowej ale także na bezpośrednie sąsiedztwo terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej należy ostrożnie organizować prace z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników szkoły i mieszkańców (zabezpieczenie placu budowy i trasy transportu, np. ogrodzenie, ochrona). Stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, szczególnie dopuszczalnych poziomów emisji hałasu – zabrania się prowadzenia robót powodujących hałas po godz. 18.00. W okresach wietrznych ograniczyć czynności powodujące pylenie.
2) ze względu na dofinansowanie zadania, zamawiający będzie wymagał od wykonawcy wykonania tablicy informacyjnej o wymiarach 180 x 120 cm (montaż na słupku stalowym w stopie betonowej), która winna być zgodna z załącznikiem umieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne oraz zgodna z załączonym wzorem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

34928300-1 - Bariery ochronne

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 900.000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 6 ofert, z których cztery oferty, tj.:
Oferta nr 1 - ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin,
Oferta nr 2 - PPHU BARTPOL Sp. z o.o. Łopienno 149, 62-213 Łopienno,
Oferta nr 3 - ASTA - BUD P.S.A. ul. Podgórna 12, 64 – 920 Piła,
Oferta nr 4 - BiSzop Sp. z o.o. ul. Knapowskiego 17, 60-126 Poznań.
zostają odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy Pzp tj. oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny.
W związku z powyższym najtańszą ofertę z ofert niepodlegających odrzuceniu zaoferował wykonawca: MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Poznańska 99, 61-160 Czapury, w kwocie 1 672 889,03 zł brutto. Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie podjął decyzji o zwiększeniu kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym stanie rzeczy wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1672889,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2049180,00 PLN