Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż liczników wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311093742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 21

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632457541

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mtbs.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.konin.pl/mtbs/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż liczników wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8e2a7de-239d-445a-ba72-0315f577db74

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00405102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00318461

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.

275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/MTBS/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 135876,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, radiowych ciepłomierzy i wodomierzy (zgodnie z poniższą tabelką) oraz utylizacja starych wodomierzy i ciepłomierzy.

Nazwa
budynku Liczba
lokali Wodomierze (szt.) Ciepłomierze
(szt.)
z.w. c.w.u Cyrkulacyjny
c.w.u.
Topazowa 14 16 mieszkań 16 16 - 16
Słowackiego 1 37 mieszkań 37 37 2 37
Plac Wolności 4,6 2 lokale usługowe 2 2 - -
Szpitalna 52 79 mieszkań - - - 79
6 lokali usługowych - - - 6
Makowa 7A 28 mieszkań 28 28 - 28
1 pomieszczenie gospodarcze 1 1 - -
Makowa 7B 20 mieszkań 20 20 7 20

Wymagania dotyczące wodomierzy:
a) Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną roku, w którym są dostarczane.
b) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne.
c) Klasa metrologiczna: minimum R100-H, R50-V według PN-EN 14154.
d) Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu.
e) Liczydło wodomierza ośmiopozycyjne z dokładnością odczytu 1 litr (trzy miejsca po przecinku).
f) Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny).
g) Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania cech legalizacyjnych.
h) Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej.
i) Montaż modułu radiowego w kapsule wodomierza.
j) Moduł radiowy wyposażony w baterię o żywotności min. 10 lat.
k) Export odczytów zdalnych wodomierzy do arkusza kalkulacyjnego Excel.
l) Transmisja danych jednokierunkowa.
m) Funkcje wskazań modułu radiowego:
n) Podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
o) Podanie informacji o alarmach, w tym:
• użyciu magnesu neodymowego,
• demontażu modułu radiowego,
• przecieku,
• stanie baterii,
p) przepływie wstecznym,
q) Rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy na połowę i koniec każdego miesiąca,
r) możliwość współpracy z internetowym systemem przesyłu danych.

Wymagania dotyczące i ciepłomierzy:
a) ciepłomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną roku, w którym są dostarczane,
b) dopuszczenie wg MID,

c) wielostrumieniowy przetwornik przepływu,
d) sensoryka rozpoznania kierunku przepływu,
e) zintegrowany moduł radiowy,
f) export odczytów zdalnych wodomierzy do arkusza kalkulacyjnego Excel,
g) transmisja danych jednokierunkowa,
h) możliwość współpracy z internetowym systemem przesyłu danych.

4.2. Inne istotne informacje:
1. Zakup i montaż wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym.
2. Demontaż starych wodomierzy i ciepłomierzy mieszkaniowych, spisanie stanów demontowanych liczników oraz utylizacja starych wodomierzy i ciepłomierzy potwierdzona dokumentem/protokołem.
3. Wszelkie konieczne urządzenia niezbędne do odczytu radiowego.
4. Zdalny system odczytu i ewidencji poboru wody za pomocą wodomierzy oraz poboru ciepła za pomocą ciepłomierzy z możliwością pobrania i wykorzystania tych danych przez Internet. Wprowadzenie nowo zamontowanych układów pomiarowych do systemu zdalnego odczytu liczników (faktyczny stan licznika – 3 miejsca po przecinku).
5. Wymiana zepsutego licznika w czasie 7 dni kalendarzowych. Czas wymiany liczy się od momentu udokumentowanego zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, do momentu zakończenia wymiany potwierdzonego przez Zamawiającego.
6. Odczyt radiowy dostępny przez okres 5 lat.
7. Plombowanie liczników.
8. Codzienny podgląd internetowy stanów liczników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

38550000-5 - Liczniki

38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126835,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 136309,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 126835,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TECHEM - Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7790041243

7.3.3) Ulica: Osiedle Lecha 121

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-298

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

HYDRO-MAN MARCIN JAWORSKI - DEMONTAŻ I MONTAŻ LICZNIKÓW WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126835,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni