Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie studni zastępczej nr 2A na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Bielice w gm. Kikół

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kikół

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 7

1.5.2.) Miejscowość: Kikół

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-620

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kikol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kikol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/kikol/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie studni zastępczej nr 2A na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Bielice w gm. Kikół

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04308202-827c-4d2a-b391-1b0916e8e2d9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00415024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00011519/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Wykonanie studni zastępczej nr 2A na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Bielica w gm. Kikół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00385338

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.271.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego nr 2A, likwidacja wyłączonej z eksploatacji studni nr 2 oraz ustalenie nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody w Bielicy.
Zakres i sposób wykonania prac:
1. Odwiert do głębokości 8,0 m p.p.t. metodą udarową, obrotową bez płuczki lub z wykorzystaniem płuczki bentonitowej lub polimerowo-wapiennej.
2. Posadowienie tymczasowej kolumny konduktorowej Ø 18” na głębokości 8,0 m p.p.t. w stropie glin zwałowych.
3. Odwiert do głębokości 35,0 m p.p.t. metodą udarową lub obrotową na płuczkę.
4. Wykonanie w dnie otworu (w rurze osłonowej Ø 16”) korka iłowego w przelocie warstwy 26,0 m p.p.t. – 35,0 m p.p.t.
5. Odwiert do głębokości 62,0 m p.p.t. metodą udarową lub obrotową z wykorzystaniem płuczki polimerowo-wapiennej. W metodzie udarowej konieczne jest zlikwidowanie samowypływu wód podziemnych poprzez wypełnienie otworu solanką.
6. Wprowadzenie do otworu kolumny technicznej Ø 14” oraz jej posadowienie na głębokości 62 m p.p.t.
7. Wykonanie podsypki żwirowej w przelocie głębokości od 61,0 m p.p.t. do 62,0 m p.p.t.
8. Wprowadzenie do otworu kolumny filtra traconego DN 200, wraz z dystansami centrującymi, oraz posadowienie jej na głębokości 61,0 m p.p.t., w obrębie iłów plioceńskich. Wstępnie zakłada się, że kolumna filtrowa będzie składała się z następujących odcinków:
a) rura nadfiltrowa, długości 24,0 m, w przelocie warstwy od 24,0 m p.p.t. do 46,0 m p.p.t.;
b) odcinek części roboczej filtra, długości 10,0 m, w przelocie warstwy od 46,0 m p.p.t. do 56 m p.p.t.;
c) rura podfiltrowa, długości 5,0 m, w przelocie od 56,0 m p.p.t. do 61,0 m p.p.t.
9. Wykonanie obsypki piaskowej o granulacji ustalonej na podstawie analiz granulometrycznych piasków przewidzianych do zafiltrownia. Wstępnie zakłada się, że średnica ziarna obsypki będzie zawierała się w przedziale od 1,0 mm do 2,0 mm. Obsypkę wykonać należy w przelocie głębokości od 34,0 m p.p.t. do 61,0 m p.p.t. W przelocie warstwy od 26,0 m p.p.t. do 34,0 m p.p.t., nad wykonaną obsypką piaskową, należy wykonać obciążenie ze żwiru kwarcowego o granulacji 3-5 mm.
10. Usunięcie kolumny technicznej stalowej Ø 14”.
11. Usunięcie tymczasowej kolumny konduktorowej Ø 18”.
12. Cementacja przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurą osłonową Ø 16” a ociosem otworu.
13. Prowadzenie prac wymienionych w pkt 1-12 pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa
14. Opracowanie operatu wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych.
15. Prace geodezyjne z przekazaniem dokumentacji powykonawczej.
16. Opracowanie dokumentacji geologicznej z likwidacji.
17. Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.
18. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia