Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty i usługi w zakresie utrzymania obiektów inżynierskich 2025/2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-828f048e-a795-4b97-b169-3da14f816131

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Roboty i usługi w zakresie utrzymania obiektów inżynierskich 2025/2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-828f048e-a795-4b97-b169-3da14f816131

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00416782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00053647/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Roboty i usługi w zakresie utrzymania obiektów inżynierskich 2025/2026

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00309074

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-A.271.64.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty i usługi w zakresie utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa. Zakres zamówienia obejmuje m. in.:

1) Rozebranie przepustów, bitumicznego przykrycia dylatacyjnego, nawierzchni z żywic epoksydowych, balustrad, jezdni mostu drewnianego - materiał z rozbiórek do utylizacji – 5 m3;
2) Roboty ziemne, humusowanie z obsianiem skarp, plantowanie poboczy, skarp i zieleńców wraz z obsianiem trawą – 25 m3;
3) Przygotowanie wraz z montażem zbrojenia - pręty o śr. 8 - 16 mm, wykonaniu deskowania tradycyjnego wraz z betonowaniem elementów betonem C8/10 lub C25/30 – 3 m3;
4) Torkretowanie powierzchni płaskich – 1 m3;
5) Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację przez szlifowanie i oczyszczenie – 1 m2;
6) Czyszczenie ręczne konstrukcji stalowych do II st. czystości – 100 m2;
7) Wykonanie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych Ø40-150 cm lub z rur PCV średnicy od Ø30 do Ø100, kl. obc. A – 18 m;
8) Przełożenie i/lub wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych, materiał Inwestora – 5 m;
9) Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów Ø30-150 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia lub z gotowych elementów prefabrykowanych – 6 m3;
10) Wykonanie studzienek ściekowych Ø50 z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikami z rur PVC o średnicy 20 cm.- 5 szt.;
11) Wykonanie wpustu ściekowego (wpust żeliwny + pokrywa żelbetowa + pierścień odciążający), klasa D400 – 2 kpl.;
12) Wykonanie i ustawienie balustrad z rur stalowych lub płaskowników – 10 m;
13) Malowanie powierzchni ściennych – 500 m2;
14) Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed graffiti – 10 m2;
15) Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia – 10 m;
16) Dwukrotną impregnację drewna w istniejących mostach – 100 m2;
17) Wykonanie izolacji dwuwarstwowej powłokowej bitumicznej wykonywanej na zimno – 5 m2;
18) Wykonanie warstwy szczepnej oraz ręczne uzupełnienie ubytków zaprawami PCC – 100 m2;
19) Malowanie elementów konstrukcji obiektów, poręczy metalowych i balustrad po oczyszczeniu i zagruntowaniu – 100 m2;
20) Konserwację łożysk – 15 szt. ;
21) Wypełnienie szczelin dylatacyjnych z trwale elastycznej masy na bazie poliuretanu – 25 m;
22) Wykonanie nowych dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm – 5 m;
23) Wymianę podkładu drewnianego jezdni lub chodników (z desek lub bali) – 5 m3;
24) Wykonanie guzkowatych pasów ostrzegawczych dla niewidomych – 5 m2;
25) Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej z mas chemoutwardzalnych, żywic epoksydowych – 30 m2;
26) Zamontowanie płyty prowadzącej dla osób niewidomych typu "BRAJL" 60x50 cm – 5 szt.;
27) Wykonanie zabezpieczenia przeciw ptakom w postaci siatki polietylenowej lub zapór szpilkowych – 10 m2;
28) Wzmocnieniu powierzchni skarp geosyntetykami – 10 m2;
29) Przełożenie umocnienia skarp płytami ażurowymi 60x40x10, odwodnienie liniowe z gotowych elementów, dna lub/i skarp rowu płytkami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 – 100 m2;
30) Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10, dna lub/i skarp rowu płytkami betonowymi chodnikowymi z odzysku 50x50x7, dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi – 150 m2;
31) Wykonanie odwodnienia liniowego z gotowych elementów z rusztem żeliwnym – 5 m.
32) Prace porządkowe oraz konserwacyjne:
33) Mycie balustrad i barier ochronnych – 500 m;
34) Wymiana uszkodzonego wypełnienia balustrady z szkła taflą z poliwęglanu litego gr. min. 8 mm, wym. 1,0 m x 1,0 m (bezbarwna z docięciem na wymiar i dopasowaniem do otworu) – 4 szt.;
35) Spryskanie środkiem chwastobójczym po uprzednim skoszeniu trawy na stożkach – 100 m2;
36) Oczyszczenie przepustów grub. namułu do 50% jego średnicy, odwodnienie liniowe, kanalizacji deszczowej pojazdem typu "WUKO", dna stawów, basenów oraz przestrzeni podobiektowej mechanicznie lub ręcznie, urządzeń dylatacyjnych, wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej - materiał z oczyszczenia do utylizacji – 50 m;
37) Czyszczenie powierzchni schodów, ścian, elewacji, gzymsów, konstrukcji obiektów mostowych wodą pod ciśnieniem – 250 m2;
38) Oczyszczanie rowów nieumocnionych z profilowaniem dna i skarp oraz umocnionych płytkami betonowymi, płytami

ażurowymi lub korytkami prefabrykowanymi wraz z wywozem urobku do utylizacji – 2450 m;
39) Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z wywozem urobku do utylizacji – 1600 m2;
40) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 1 kpl.;
41) Transport materiałów budowlanych wraz z załadunkiem i rozładunkiem do 25 km – 10 m3;
42) Wymianę słupka kotwionego bariery lub bariero-poręczy energochłonnej na obiekcie inżynierskim 5 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45221121-6 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1855589,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2109924,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1855589,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bridge 1 sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852339063

7.3.3) Ulica: 17 stycznia 161

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1855589,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy