Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Srebrna Góra. Wiadukt srebrnogórski (1901 r.)
Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego etap I. Zamówienie w podziale na dwie części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stoszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stoszowice 97

1.5.2.) Miejscowość: Stoszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-213

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@stoszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stoszowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ed9c532-6c80-4661-ae7f-a5b89433e987

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Srebrna Góra. Wiadukt srebrnogórski (1901 r.)
Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego etap I. Zamówienie w podziale na dwie części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ed9c532-6c80-4661-ae7f-a5b89433e987

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00439995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00019323/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Srebrna Góra. Wiadukt srebrnogórski (1901 r.) Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego etap I. Zamówienie w podziale na dwie części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00367729

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.10.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Stan elementów murowanych z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej filaru nr 1 i 2 został określony jako niedostateczny, zadanie ma na celu wzmocnienie konstrukcji nośnej filarów poprzez:
- zabezpieczenie filarów nr 1 i nr 2 przed awarią poprzez montaż obejm, ściągów tymczasowych złożonych z belek stalowych C200 i ściągów z prętów Ø32mm.
Tylko dla filaru nr 1:
- po ustawieniu rusztowań, montażu pomostów roboczych (szerokość robocza ze względu na konieczność wykonywania prac wiertniczych powinna wynosić min. 2 m) wykonanie otworów -tuneli metodą wiercenie rdzeniowego (z użyciem wierteł koronkowych Ø32 dla ściągów pełnych oraz kotew Ø25). Przyjęto wiercenie otworów wiertłami koronkowymi bez stosowania udarów,
- wykucie bruzd o głębokości 25 cm pod belki – jarzma ściągów, wykonanie gniazd o głębokości ~20cm pod blachy oporowe kotew wklejanych,
- osadzenie belek – jarz ściągów C200 w bruzdach na zaprawie wyrównującej oraz prętów spinających Ø25 (wytrzymałość min. 900/1080MPaa z wypełnieniem iniektem -zaczynem cementowym). Po wykonaniu wzmocnienia kotwami wklejanymi należy zastosować sprężenie prętów naprzemiennie obustronnie. Po wykonaniu sprężenia należy wykonać obmurówkę bruzd z belkami stalowymi z cegły pełnej o wymiarach, barwie i fakturze zgodnej z oryginalną cegłą, z zachowaniem pierwotnego wątku murarskiego.
- osadzenie kotew wklejanych Ø25mm z użyciem ładunków klejowych z osadzeniem płytek oporowych z blachy na podlewce wyrównującej. Po skotwieniu należy wykonać obmurówkę bruzd z belkami stalowymi z cegły pełnej o wymiarach, barwie i fakturze zgodnej z oryginalną cegłą, z zachowaniem pierwotnego wątku murarskiego.
- oczyszczenie powierzchni filaru z zabrudzeń z zapraw, kleju, mas iniekcyjnych itp.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków 2025.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221122-3 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.5.5.) Wartość części: 467479,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie i montaż balustrady (2 x 89 m) koronie wiaduktu ze szpałdowaniem ubytków w miejscach montażu.
Elementy stalowe zabezpieczyć w klasie korozyjności C3 wysokiej – ostateczny kolor do ustalenia w trakcie spotkania roboczego z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Segmenty balustrady kotwione (kotwy wklejane M16) do betonowo/ceglanego krawężnika wiaduktu. W jednym z segmentów balustrady w środkowej długości korony należy wykonać zamykaną furtę szer. ok 120 cm, która umożliwi prowadzenie zajęć alpinistycznych i dostęp do zjazdów linowych dla przyszłego operatora.
Zadanie dofinansowane ze z budżetu województwa dolnośląskiego w roku 2025 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2025.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221122-3 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.5.5.) Wartość części: 203252,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Mając na uwadze fakt, iż nie została złożona żadna oferta spełniająca warunki postępowania lub nie pozostał żaden wykonawca, któremu można by udzielić zamówienia, na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Mając na uwadze fakt, iż nie została złożona żadna oferta spełniająca warunki postępowania lub nie pozostał żaden wykonawca, któremu można by udzielić zamówienia, na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2